招标控制价

招　标　人：江阴市周庄镇资产经营有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：永道工程咨询（江苏）有限公司

（单位盖章）

2025年09月19日

新点网上招投标系统

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：11107610.14

(大写)：壹仟壹佰壹拾万柒仟陆佰壹拾元壹角肆分

招 标 人：江阴市周庄资产经营有限公司（单位盖章）

造价咨询人：永道工程咨询（江苏）有限公司（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：顾建誉（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：郭浸秋（签字或盖章）

编 制 人：王长进（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：徐星星（造价工程师签字盖专用章）

编制时间:2025年09月10日

复核时间:2025年09月19日

周庄镇养老服务中心提升工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 11076 10.14元

（大写）：壹仟壹佰壹拾万柒仟陆佰壹拾元壹角肆分

招标人：　　工程造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

复核人：

（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025 年 9 月 10 日　　复核时间：2025 年 9 月 19 日

建设项目招标控制价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	周庄镇养老服务中心提升工程	11107610.14		247236.4	350808.76
合计		11107610.14		247236.4	350808.76

慧信网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	周庄镇养老服务中心提升工程-装饰工程	7766638.39		209524.24	256218.83
2	周庄镇养老服务中心提升工程-水电工程	1328514.38		16202.99	27500.97
3	周庄镇养老服务中心提升工程-室外亮化	114407.06		1542.93	2618.78
4	周庄镇养老服务中心提升工程-室外给水	9676.76		143.46	243.48
5	周庄镇养老服务中心提升工程-室外景观	1700464.96		17850.25	57835.62
6	周庄镇养老服务中心提升工程-室外绿化	187908.59		1972.53	6391.08
合计		11107610.14		247236.4	350808.76

单位工程招标控制价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-装饰工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5973424.7	
1.1	人工费	1535849.24	
1.2	材料费	3816070.39	
1.3	施工机具使用费	27501.62	
1.4	企业管理费	406502.46	
1.5	利润	187500.99	
2	措施项目费	495712.79	
2.1	单价措施项目费	170980.95	
2.2	总价措施项目费	324731.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	209524.24	
3	其他项目费	400000	
3.1	其中：暂列金额	400000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	256218.83	
5	税金	641282.07	
6	工程造价	7766638.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-装饰工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		三人间						
1	01B004	定制SMC一体化底座	定制SMC一体化底座	m2	341.9	550	188045	
2	011103004057	塑料卷材楼地面	1.2厚PVC同质透芯PVC地材(防火等级B1,潮湿防滑等级Aw级, 干态防滑等级Ad级),用专用胶黏剂粘铺,用滚筒碾压2遍 2.自流平基层，厚度根据现场自行考虑	m2	1972.75	129.96	256378.59	
3	011502004001	石膏装饰线	原石膏线条翻新，喷刷白色无机涂料	m	1339	8.13	10886.07	
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	20MM厚水泥砂浆防水保护层	m2	341.9	18.58	6352.5	
5	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.5MM厚JS防水	m2	341.9	35.11	12004.11	
6	010903002001	墙面涂膜防水	1.5MM厚JS防水	m2	1131	35.11	39709.41	
7	011108003001	块料零星项目	1、CT05灰色地砖过门石,干水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面表面撒水泥粉	m2	16.77	180.6	3028.66	
8	011108004001	水泥砂浆零星项目	门洞做防水反梁，此处安装带结构胶	m	58.5	25	1462.5	
9	011105004001	塑料板踢脚线	100MM高PVC踢脚线	m	1384.5	13.5	18690.75	
10	011407001006	墙面喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	2898.35	36.99	107209.97	
11	011204003005	块料墙面	1、300*600米白色墙砖(贴前墙砖充分浸泡),白水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层	m2	1428.86	167.53	239376.92	
12	011207001004	墙面装饰板	12mm阻燃板基层，8mm竹木纤维碳晶板	m2	2098.2	184.08	386236.66	
13	011502001006	金属装饰线	10MM本色不锈钢收边条	m	1105.65	12.6	13931.19	
14	011302001023	吊顶天棚	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100(拉拔值>1000N) 2、UC50轻钢主龙骨,间距≤1100 3、A型龙骨，A型龙骨吊码 4、集成铝板与专用龙骨固定（300*300*0.8mm） 5、铝扣板收边条	m2	341.9	127.66	43646.95	
15	011407002004	天棚喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	2315.92	39.42	91293.57	
16	011505001039	洗漱台	30*30方管焊接，人造石台面，台盆开洞及磨边	m2	65	699.11	45442.15	
17	011505010024	镜面玻璃	5mm银镜安装,四周磨边	m2	93.6	131.35	12294.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011505006001	毛巾杆（架）	双层浴巾架	套	65	234.33	15231.45	
19	011505006002	毛巾杆（架）	单层毛巾架	套	65	133.33	8666.45	
20	011505002001	置物架	250MM宽置物架30*30方管焊接	个	65	150	9750	
21	011505003001	帘子杆	浴帘杆及浴帘	套	65	200	13000	
22	011505008001	卫生纸盒	不锈钢手纸盒	个	65	40	2600	
23	011505005004	卫生间扶手	安全抓杆（座便器处）	套	65	315.13	20483.45	
24	011505005029	卫生间扶手	安全抓杆（洗漱台处）	套	65	315.13	20483.45	
25	011505005030	卫生间扶手	安全抓杆（淋浴及浴凳处）	套	65	254.53	16544.45	
26	011505008005	淋浴坐台	淋浴折叠椅	套	65	450	29250	
27	010810005001	窗帘轨	铝合金U型轨道帘，顶部18MM阻燃板加固	m	988.65	120	118638	
28	011208001007	柱（梁）面装饰	衣柜上方更换9.5mm石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，自粘胶带	m2	74.75	38.09	2847.23	
29	011208001004	柱（梁）面装饰	包管，75系轻钢龙骨，隔音棉容重45kg/m³，双层12mm石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，自粘胶带	m2	79.63	135.84	10816.94	
30	01B001	原家具翻新	衣柜翻新2.3*2.3M，(五金维修更换,水性漆涂刷)	套	65	700	45500	
31	01B003	原家具翻新	原电视柜家具翻新，(五金维修更换,水性漆涂刷)	套	65	300	19500	
32	010802001004	金属（塑钢）门	76型铝合金双包套门1.0*2.1M，1.4MM厚度,上部磨砂玻璃,门厚度5公分，门锁五金件	樘	65	950	61750	
		分部小计					1871050.78	
		二人间						
33	01B005	定制SMC一体化底座	定制SMC一体化底座	m2	196.84	550	108262	
34	011103004058	塑料卷材楼地面	1.2厚PVC同质透芯PVC地材(防火等级B1,潮湿防滑等级Aw级, 干态防滑等级Ad级),用专用胶黏剂粘铺,用滚筒碾压2遍 2.自流平基层，厚度根据现场自行考虑	m2	884.26	129.96	114918.43	
35	011502004002	石膏装饰线	原石膏线条翻新，喷刷白色无机涂料	m	653.6	8.13	5313.77	
36	011101001002	水泥砂浆楼地面	20MM厚水泥砂浆防水保护层	m2	196.84	18.58	3657.29	
37	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.5MM厚JS防水	m2	199.88	35.11	7017.79	
38	010903002002	墙面涂膜防水	1.5MM厚JS防水	m2	661.2	35.11	23214.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011108003002	块料零星项目	1、CT05灰色地砖过门石,干水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面表面撒水泥粉	m2	3.8	180.6	686.28	
40	011108004002	水泥砂浆零星项目	门洞做防水反梁，此处安装带结构胶	m	38	25	950	
41	011105004002	塑料板踢脚线	100MM高PVC踢脚线	m	744.8	13.5	10054.8	
42	011407001044	墙面喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	1477.82	36.99	54664.56	
43	011204003033	块料墙面	1、300*600米白色墙砖(贴前墙砖充分浸泡),白水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层	m2	806.36	167.53	135089.49	
44	011207001045	墙面装饰板	12mm阻燃板基层，8mm竹木纤维碳晶板	m2	973.56	184.1	179232.4	
45	011502001007	金属装饰线	10MM本色不锈钢收边条	m	733.4	12.6	9240.84	
46	011302001120	吊顶天棚	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100(拉拔值>1000N) 2、UC50轻钢主龙骨,间距≤1100 3、A型龙骨，A型龙骨吊码 4、集成铝板与专用龙骨固定（300*300*0.8mm） 5、铝扣板收边条	m2	196.84	127.66	25128.59	
47	011407002036	天棚喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	1083.38	39.42	42706.84	
48	011505001043	洗漱台	30*30方管焊接，人造石台面，台盆开洞及磨边	m2	49.4	699.11	34536.03	
49	011505010029	镜面玻璃	5mm银镜安装,四周磨边	m2	54.72	131.35	7187.47	
50	011505006042	毛巾杆（架）	双层浴巾架	套	38	234.33	8904.54	
51	011505006043	毛巾杆（架）	单层毛巾架	套	38	133.33	5066.54	
52	011505002002	置物架	250MM宽置物架30*30方管焊接	个	38	150	5700	
53	011505003020	帘子杆	浴帘杆及浴帘	套	38	200	7600	
54	011505008038	卫生纸盒	不锈钢手纸盒	个	38	40	1520	
55	011505005031	卫生间扶手	安全抓杆（座便器处）	套	38	315.13	11974.94	
56	011505005032	卫生间扶手	安全抓杆（洗漱台处）	套	38	315.13	11974.94	
57	011505005033	卫生间扶手	安全抓杆（淋浴及浴凳处）	套	38	254.53	9672.14	
58	011505008039	淋浴坐台	淋浴折叠椅	套	38	450	17100	
59	010810005015	窗帘轨	铝合金U型轨道帘，顶部18MM阻燃板加固	m	385.32	120	46238.4	
60	011208001008	柱（梁）面装饰	衣柜上方更换9.5mm石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，自粘胶带	m2	43.7	38.09	1664.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011208001010	柱（梁）面装饰	包管，75系轻钢龙骨，隔音棉容重45kg/m³，双层12mm石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，自粘胶带	m2	46.55	135.84	6323.35	
62	01B014	原家具翻新	衣柜翻新2.3*2.3M，(五金维修更换,水性漆涂刷)	套	38	700	26600	
63	01B015	原家具翻新	原电视柜家具翻新，(五金维修更换,水性漆涂刷)	套	38	300	11400	
64	010802001005	金属（塑钢）门	76型铝合金双包套门 1.0*2.1M，1.4MM厚度,上部磨砂玻璃,门厚度5公分，门锁五金件	樘	38	950	36100	
		分部小计					969700.69	
		东一区2F公卫						
65	011102003045	块料楼地面	1、300*300白色防滑地砖,干水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面表面撒水泥粉	m2	17.59	131.49	2312.91	
66	011101001003	水泥砂浆楼地面	20MM厚水泥砂浆防水保护层	m2	17.59	18.58	326.82	
67	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.5MM厚JS防水	m2	27.45	35.11	963.77	
68	011108003003	块料零星项目	1、CT05灰色地砖过门石,干水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面表面撒水泥粉	m2	0.36	180.6	65.02	
69	011108004003	水泥砂浆零星项目	门洞做防水反梁，此处安装带结构胶	m	1.8	25	45	
70	011204003034	块料墙面	1、300*600米白色墙砖(贴前墙砖充分浸泡),白水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层	m2	60.36	167.53	10112.11	
71	011302001123	吊顶天棚	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100(拉拔值>1000N) 2、UC50轻钢主龙骨,间距≤1100 3、A型龙骨，A型龙骨吊码 4、集成铝板与专用龙骨固定（300*300*0.8mm） 5、铝扣板收边条	m2	17.59	127.66	2245.54	
72	011505001044	洗漱台	30*30方管焊接，人造石台面，台盆开洞及磨边	m2	1.69	699.12	1181.51	
73	011505010030	镜面玻璃	5mm银镜安装,四周磨边	m2	1.44	131.35	189.14	
74	011505008040	卫生纸盒	不锈钢手纸盒	个	4	40	160	
75	011210006003	其他隔断	抗倍特板隔断，五金配件	m2	13.16	220	2895.2	
76	010801002003	木质门带套	定制单扇卫生间套装木门(含门套及基层)，不锈钢门锁，铰链，门吸	樘	2	1247.28	2494.56	
		分部小计					22991.58	
		1F附属用房						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010103001001	回填方	砂石回填	m3	1.52	333.17	506.42	
78	011103004052	塑料卷材楼地面	1.2厚PVC同质透芯PVC地材(防火等级B1,潮湿防滑等级Aw级, 干态防滑等级Ad级),用专用胶黏剂粘铺,用滚筒碾压2遍 2.5厚自流平基层 3.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	98.02	150.84	14785.34	
79	011407001045	墙面喷刷涂料	1、成品腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	604.58	36.99	22363.41	
80	011503006002	硬木靠墙扶手	医用靠墙扶手，同原扶手	m	36.68	93.23	3419.68	
81	011407002037	天棚喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	723.5	39.42	28520.37	
82	010401012003	零星砌砖	多孔砖封门洞，水泥砂浆粉刷	m3	0.77	1013.46	780.36	
83	011505005034	卫生间扶手	安全抓杆（座便器处）	套	4	315.13	1260.52	
		分部小计					71636.1	
		零星房间						
84	011101001004	水泥砂浆楼地面	20MM厚水泥砂浆防水保护层	m2	8.61	18.58	159.97	
85	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1.5MM厚JS防水	m2	12.27	35.11	430.8	
86	01B010	定制SMC一体化底座	定制SMC一体化底座	m2	8.61	550	4735.5	
87	011407001046	墙面喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	501.53	36.99	18551.59	
88	011204003035	块料墙面	1、300*600米白色墙砖(贴前墙砖充分浸泡),白水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层	m2	27.88	167.53	4670.74	
89	011407002038	天棚喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	31.5	39.42	1241.73	
90	011302001124	吊顶天棚	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100(拉拔值>1000N) 2、UC50轻钢主龙骨,间距≤1100 3、A型龙骨，A型龙骨吊码 4、集成铝板与专用龙骨固定（300*300*0.8mm） 5、铝扣板收边条	m2	8.61	127.66	1099.15	
91	011505005035	卫生间扶手	安全抓杆（座便器处）	套	1	315.13	315.13	
92	011505005036	卫生间扶手	安全抓杆（淋浴及浴凳处）	套	1	254.53	254.53	
93	011505008041	淋浴坐台	淋浴折叠椅	套	1	450	450	
94	011501011008	矮柜	备餐间定制橱柜 0.8*0.6M(柜体:18mm免漆多层板 柜门:18mm膜压柜门 台面:定制2.5厚304不锈钢台面)	m	4.1	1100	4510	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011501011017	矮柜	处置室定制橱柜 0.8*0.6M(带高柜)(柜体:18mm免漆多层板 柜门:18mm膜压柜门台面:定制2.5厚304不锈钢台面)	m	8.2	1600	13120	
96	011501011020	矮柜	开水间定制橱柜 0.8*0.5M(柜体:18mm免漆多层板 柜门:18mm膜压柜门台面:定制2.5厚304不锈钢台面)	m	2	1100	2200	
97	011505001045	洗漱台	成品洗漱台盆柜	m	1.78	1000	1780	
98	011505001046	洗漱台	30*30方管焊接，人造石台面，台盆开洞及磨边	m2	1.8	699.12	1258.42	
99	011505010031	镜面玻璃	5mm银镜安装,四周磨边	m2	2.16	131.35	283.72	
100	011210003003	玻璃隔断	铝合金玻璃隔断，含开门	m2	31.13	550	17121.5	
101	011501011009	矮柜	清漆矮柜 2.33*0.8*0.6M,人造石台面	m	2.33	1000	2330	
102	011501011010	矮柜	备餐间定制橱柜(柜体:18mm免漆多层板 柜门:18mm膜压柜门 台面:定制2.5厚304不锈钢台面)	m	2.9	1100	3190	
103	011501011018	矮柜	成品采购201不锈钢水池(设计选样)	m	5.5	800	4400	
104	011501011019	矮柜	成品采购201不锈钢清洁柜(设计选样)	m	2.7	600	1620	
		分部小计					83722.78	
		东一区						
105	011407001047	墙面喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	246.35	36.99	9112.49	
106	011407002039	天棚喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	204.26	39.42	8051.93	
107	011210003004	玻璃隔断	铝合金玻璃隔断，含开门	m2	12.69	550	6979.5	
		分部小计					24143.92	
		东二区						
108	010103001002	回填方	砂石回填	m3	1.32	333.17	439.78	
109	011103004056	塑料卷材楼地面	1.2厚PVC同质透芯PVC地材(防火等级B1,潮湿防滑等级Aw级, 干态防滑等级Ad级),用专用胶黏剂粘铺,用滚筒碾压2遍 2.5厚自流平基层 3.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	49.27	150.93	7436.32	
110	011407001049	墙面喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	811.74	36.99	30026.26	
111	011302001127	吊顶天棚	1、Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定, 2、50主龙:60*27*1.5,@900 3、40副龙:50*20*0.6,400X600 4、双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，自粘胶带	m2	5.74	136.32	782.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011302001126	吊顶天棚	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100(拉拔值>1000N) 2、UC50轻钢主龙骨,间距≤1100 3、A型龙骨，A型龙骨吊码 4、集成铝板与专用龙骨固定（600*600*0.8mm） 5、铝扣板收边条	m2	154	127.66	19659.64	
113	011407002046	天棚喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	5.74	39.14	224.66	
114	011210006004	其他隔断	抗倍特板隔断，五金配件	m2	12.29	220	2703.8	
115	011501020001	服务台	服务台2.44*0.8*0.7M,人造石台面	m	9.76	1400	13664	
116	011501011016	矮柜	治疗柜0.8*0.6M,人造石台面	m	24.5	900	22050	
117	010802001002	金属（塑钢）门	铝合金双开玻璃门，五金配件	m2	7.04	596.64	4200.35	
118	011303001002	雨棚	铝合金玻璃雨棚	m2	4	800	3200	
119	010805005001	全玻自由门	无框玻璃门1.0*2.1M,五金配件	樘	3	1500	4500	
120	010807006001	金属（塑钢、断桥）橱窗	10MM钢化超白玻璃固定窗，拉丝不锈钢边框	m2	16.4	350	5740	
121	010801002004	木质门带套	定制单扇套装木门(含门套及基层)，不锈钢门锁，铰链，门吸	樘	13	1247.28	16214.64	
122	010401004004	多孔砖墙	1、M5混合砂浆砌筑MU10烧结淤泥多孔砖墙 2、1砖墙	m3	4.12	547.67	2256.4	
123	011210002003	金属隔断	1、75系列隔墙龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 2、50MM玻璃棉(48kg/m³) 3、12MM+12MM石膏板 4、自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，自粘胶带	m2	109.14	139.12	15183.56	
124	01B013	地沟	新建地面地沟,与原地沟相连，宽300,深300,地沟盖板	m	10	350	3500	
		分部小计					151781.89	
		西一区						
125	011102003046	块料楼地面	1、300*300防滑地砖,干水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面表面撒水泥粉	m2	36.46	131.49	4794.13	
126	011101001007	水泥砂浆楼地面	20MM厚水泥砂浆防水保护层	m2	36.46	18.58	677.43	
127	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1.5MM厚JS防水	m2	51.95	35.11	1823.96	
128	011407001052	墙面喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	152.95	36.99	5657.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011204003039	块料墙面	1、300*600米白色墙砖(贴前墙砖充分浸泡),白水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层	m2	139.72	167.53	23407.29	
130	011407002041	天棚喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	78.44	39.39	3089.75	
131	011302001129	吊顶天棚	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100(拉拔值>1000N) 2、UC50轻钢主龙骨,间距≤1100 3、A型龙骨，A型龙骨吊码 4、集成铝板与专用龙骨固定（300*300*0.8mm） 5、铝扣板收边条	m2	36.46	127.66	4654.48	
132	011505005041	卫生间扶手	安全抓杆（座便器处）	套	4	315.13	1260.52	
133	011505005042	卫生间扶手	安全抓杆（小便斗处）	套	2	385.83	771.66	
134	011505001052	洗漱台	30*30方管焊接，人造石台面，台盆开洞及磨边	m2	6	699.12	4194.72	
135	011505010034	镜面玻璃	5mm银镜安装,四周磨边	m2	6.6	131.35	866.91	
136	010801002005	木质门带套	定制单扇套装木门(含门套及基层)，不锈钢门锁，铰链，门吸	樘	4	1247.28	4989.12	
		分部小计					56187.59	
		西二区						
137	011102003047	块料楼地面	1、300*300防滑地砖,干水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面表面撒水泥粉	m2	186.48	131.49	24520.26	
138	011108003004	块料零星项目	1、CT05灰色地砖过门石,干水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面表面撒水泥粉	m2	1.88	182.52	343.14	
139	011101001008	水泥砂浆楼地面	20MM厚水泥砂浆防水保护层	m2	186.48	18.58	3464.8	
140	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1.5MM厚JS防水	m2	186.48	35.11	6547.31	
141	010903002003	墙面涂膜防水	1.5MM厚JS防水	m2	321.89	35.11	11301.56	
142	011407001055	墙面喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	498.38	36.99	18435.08	
143	011204003041	块料墙面	1、300*600米白色墙砖(贴前墙砖充分浸泡),白水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层	m2	363.64	167.53	60920.61	
144	011407002042	天棚喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	838.08	39.42	33037.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011302001130	吊顶天棚	1、Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定, 2、50主龙:60*27*1.5,@900 3、40副龙:50*20*0.6,400X600 4、双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，自粘胶带	m2	118.12	136.32	16102.12	
146	011302001131	吊顶天棚	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100(拉拔值>1000N) 2、UC50轻钢主龙骨,间距≤1100 3、A型龙骨，A型龙骨吊码 4、集成铝板与专用龙骨固定（300*300*0.8mm） 5、铝扣板收边条	m2	186.48	127.66	23806.04	
147	011210006006	其他隔断	抗倍特板隔断，五金配件	m2	64.6	220	14212	
148	011505005043	卫生间扶手	安全抓杆（座便器处）	套	8	315.13	2521.04	
149	011505006044	毛巾杆（架）	单层毛巾架	套	6	133.33	799.98	
150	011505003021	帘子杆	浴帘杆及浴帘	套	2	200	400	
151	011505003022	帘子杆	浴帘杆及浴帘(公共浴室)	m	19	90	1710	
152	011505005045	卫生间扶手	安全抓杆（淋浴及浴凳处）	套	16	254.53	4072.48	
153	011505008042	淋浴坐台	淋浴折叠椅	套	16	450	7200	
154	011505008043	卫生纸盒	不锈钢手纸盒	个	8	40	320	
155	011505002003	置物架	250MM宽置物架30*30方管焊接	个	6	150	900	
156	011505001054	洗漱台	30*30方管焊接，人造石台面，台盆开洞及磨边	m2	6.3	699.12	4404.46	
157	011505010035	镜面玻璃	5mm银镜安装,四周磨边	m2	7.56	131.35	993.01	
158	011210003007	玻璃隔断	铝合金饰面0.8厚镀锌钢板,25mm水晶硅防火玻璃	m2	162.72	600	97632	
159	011210002006	金属隔断	M12全钢膨胀螺栓,L50X50X5镀锌角钢,镀锌方钢管,50MM玻璃棉(48kg/m³),12MM+12MM石膏板	m2	29.02	334.71	9713.28	
160	010801002006	木质门带套	定制单扇套装木门(含门套及基层)，不锈钢门锁，铰链，门吸	樘	2	1247.28	2494.56	
161	010801002007	木质门带套	定制子母套装木门(含门套及基层)，不锈钢门锁，铰链，门吸	樘	2	1936.41	3872.82	
162	010801002008	木质门带套	定制双扇套装木门(含门套及基层)，不锈钢门锁，铰链，门吸	樘	6	2213.78	13282.68	
		分部小计					363006.34	
		大厅						
163	011105006008	金属踢脚线	1、9mm厚阻燃板基层 2、1.2mm厚不锈钢踢脚 3、30mm高	m	98.04	27.02	2649.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	011105006009	金属踢脚线	1、9mm厚阻燃板基层 2、1.2mm厚不锈钢踢脚 3、60mm高	m	3.58	38.3	137.11	
165	011207001046	墙面装饰板	12MM阻燃板基层，木纹长城板饰面	m2	9.45	245.48	2319.79	
166	011207001047	墙面装饰板	镀锌钢骨架基层，干挂木饰面	m2	16.2	496.92	8050.1	
167	011207001048	墙面装饰板	1、M6膨胀螺栓*4，200*200*10mm镀锌钢板，80*60*5mm镀锌方钢，50*80*5mm镀锌角钢 2、2.5MM厚白色氟碳漆铝板 3、详见施工图	m2	519.2	540.86	280814.51	
168	011502001008	金属装饰线	20MM不锈钢顶角	m	98.04	18.37	1800.99	
169	010807006004	金属（塑钢、断桥）橱窗	10MM钢化超白玻璃固定窗，拉丝不锈钢边框	m2	28.2	350	9870	
170	011407002043	天棚喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	838.08	39.42	33037.11	
171	011302001132	吊顶天棚	1、Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定, 2、50主龙:60*27*1.5,@900 3、40副龙:50*20*0.6,400X600 4、双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，自粘胶带	m2	8.3	136.32	1131.46	
172	010810002003	木窗帘盒	12mm石膏板(在封板前做白色无机涂料)12mm阻燃板基层（集成吊顶与窗户接口处节点）；400MM高	m	3.58	46.57	166.72	
173	011304001001	灯带（槽）	12MM阻燃板基层+12mm石膏板,,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，自粘胶带	m	3.58	53.3	190.81	
174	011501020004	服务台	钢骨架服务台，白色石材台面6.39*0.8*1.1M	m	6.39	1800	11502	
175	011501008001	木壁柜	定制柜体，详见施工图	m2	5.13	680	3488.4	
		分部小计					355158.04	
		公共走道						
176	011103004054	塑料卷材楼地面	1.2厚PVC同质透芯PVC地材(防火等级B1,潮湿防滑等级Aw级,干态防滑等级Ad级),用专用胶黏剂粘铺,用滚筒碾压2遍 2.5厚自流平基层 3.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	449.3	150.84	67772.41	
177	011407001056	墙面喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	1577.64	36.99	58356.9	
178	011407001058	墙面喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍（浅绿色、浅蓝色、橘色）	m2	1939.49	38.38	74437.63	
179	011407002044	天棚喷刷涂料	1、成品腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	3530.96	39.42	139190.44	
180	011503006001	硬木靠墙扶手	医用靠墙扶手，同原扶手	m	355	93.18	33078.9	
		分部小计					372836.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼梯间						
181	011407001057	墙面喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	1930.76	36.99	71418.81	
182	011407002045	天棚喷刷涂料	1、成品面耐水腻子三遍 2、无机涂料三遍	m2	1590.86	39.42	62711.7	
		分部小计					134130.51	
		其它项目						
183	011102003048	块料楼地面（损坏地砖更换）	1、300*300防滑地砖,干水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面表面撒水泥粉 4、拆除原有地砖、垃圾清运	m2	100	187.81	18781	
184	011102003049	块料楼地面（损坏地砖更换）	1、600*600地砖,干水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面表面撒水泥粉 4、拆除原有地砖、垃圾清运	m2	200	203.68	40736	
185	011103004055	塑料卷材楼地面（损坏地胶更换）	PVC卷材修补	m2	42	108.2	4544.4	
186	011302001133	吊顶天棚（损坏天棚更换）	1、Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定, 2、50主龙:60*27*1.5,@900 3、40副龙:50*20*0.6,400X600 4、双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，自粘胶带 5、拆除吊顶、垃圾清运	m2	400	158.32	63328	
187	011302001134	吊顶天棚（损坏天棚更换）	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100(拉拔值>1000N) 2、UC50轻钢主龙骨,间距≤1100 3、A型龙骨，A型龙骨吊码 4、集成铝板与专用龙骨固定（300*300*0.8mm） 5、铝扣板收边条 6、拆除吊顶、垃圾清运	m2	80	149.66	11972.8	
188	011204003042	块料墙面（损坏墙砖更换）	1、300*600米白色墙砖(贴前墙砖充分浸泡),白水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层 3、拆除墙面瓷砖、垃圾清运	m2	180	215.22	38739.6	
189	011204003043	块料墙面（损坏墙砖更换）	1、走道条砖(贴前墙砖充分浸泡),白水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层 3、拆除墙面瓷砖、垃圾清运	m2	100	211.82	21182	
190	011204003044	块料墙面（损坏墙砖更换）	1、外墙条砖(贴前墙砖充分浸泡),白水泥擦缝 2、10厚水泥砂浆结合层 3、拆除墙面瓷砖、垃圾清运	m2	435	211.82	92141.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	010903002004	墙面涂膜防水	墙面漏水点检查、修补，原墙面拆除+防水处理+垃圾清运	m2	360	80	28800	
192	011208001003	柱（梁）面装饰	卫生间包管，40*40*3mm镀锌方管，15mm玻镁板基层，满铺钢丝网	m2	60	149.59	8975.4	
193	011208001005	柱（梁）面装饰	幕墙边包封，20*40*2.5mm镀锌方管，18mm阻燃板基层，12mm纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，自粘胶带	m2	50	291.79	14589.5	
194	011208001006	柱（梁）面装饰	幕墙处18mm阻燃板基层，12mm厚石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，自粘胶带	m2	65	206.71	13436.15	
195	010606012001	钢支架	1、铝合金玻璃隔断上方增加钢结构支撑加固 2、原建筑楼板M8膨胀螺栓，200*200*10mm镀锌钢板 3、40*40*3mm镀锌方管@1000，50*50*5mm镀锌角钢 4、详见施工图 错位@2000mm	t	0.6	10634.69	6380.81	
196	011405001001	金属面油漆	大厅幕墙钢材油漆铲除后，重新喷刷白色氟碳漆	m2	193.28	100.47	19418.84	
197	010503001001	基础梁	C25现浇混凝土砼地梁(轻钢龙骨隔墙底座)	m3	0.8	626.09	500.87	
198	010401012010	零星砌砖	多孔砖封包管道	m3	21.65	689.91	14936.55	
199	010401012011	零星砌砖	多孔砖封门窗洞口	m3	6.5	689.91	4484.42	
200	011203001001	零星项目一般抹灰	原有墙面局部水泥砂浆粉刷	m2	500	59.81	29905	
201	011502004003	石膏装饰线	天棚石膏线条更换	m	240	22.36	5366.4	
202	011201001001	墙面一般抹灰	原有墙面瓷砖拆除后水泥砂浆粉刷、找平	m2	2850	32.43	92425.5	
203	011201001002	墙面一般抹灰	原有墙面涂料粉刷层拆除后水泥砂浆粉刷、找平	m2	4110.76	32.43	133311.95	
204	011407001059	喷刷界面剂	卫生间外墙面，楼梯间墙顶面铲除涂料及基层后增加界面剂一道	m2	5701	5.92	33749.92	
205	01B012	保洁	精细保洁，包括原墙地砖出新	m2	15500	6	93000	
206	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	原铝合金平开外窗扇更换，双层中空玻璃	樘	475	605	287375	
207	011304002002	送风口、回风口	铝合金检修口450*450MM	个	20	97.48	1949.6	
208	010802003002	钢质防火门	乙级钢质防火门，五金配件	m2	161.28	719.59	116055.48	
209	010802003003	钢质防火门	甲级钢质防火门，五金配件	m2	30.24	769.59	23272.4	
210	010802001003	金属（塑钢）门	铝合金双层中空玻璃门3*3M，门禁系统	樘	4	5375.38	21501.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	010808004025	金属门窗套	18MM阻燃板基层，1.2MM不锈钢门套	m2	82.65	468.45	38717.39	
		分部小计					1279578.2	
		拆除						
212	01B011	拆除	1、包括但不限于原有地面、墙面、天棚、隔墙、门窗、门窗洞口改大小、水电、设备房设施等所有项目拆除 2、垃圾外运、运距自行考虑 3、含特种垃圾处置费 4、拆旧残值交由甲方处理 5、拆除后需满足后续改造要求，结算不作调整 6、详见施工图纸	项	1	217500	217500	
		分部小计					217500	
		分部分项合计					5973424.7	
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：由投标人根据现场自行考虑 2、包括材料二次搬运等费用	项	1	63164.53	63164.53	
2	011701006001	脚手架	内外脚手架，综合考虑报价，结算不调整	项	1	107816.42	107816.42	
		单价措施合计					170980.95	
合计							6144405.65	

综合单价分析表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-装饰工程(001)

项目编码	01B004	项目名称	定制SMC一体化底座	计量单位	m2	工程量	341.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00161	定制SMC一体化底座	m2	1		550					550			
综合人工工日		小计								550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	550	--	
	材料费小计			--	550	--	

项目编码	011103004057	项目名称	塑料卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	1972.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-98	PVC地板	10m2	0.1	289.2	532.85		75.19	34.7	28.92	53.29		7.52	3.47
13-41	自流平地面 复合砂浆	10m2	0.1	148.8	160.86	0.98	38.94	17.97	14.88	16.09	0.1	3.89	1.8
综合人工工日		小计							43.8	69.38	0.1	11.41	5.27
0.365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地板 δ=2	m2	1.1	40	44		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	15.61	7.02		
	上光蜡	kg	0.023	81.47	1.87		
	自流平复合砂浆	kg	4	4	16		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	69.38	--	

项目编码	011502004001	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	1339

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-189	石膏线20cm宽以内 乳胶漆三遍	10m	0.1	42.16	23.04		10.96	5.06	4.22	2.3		1.1	0.51

综合人工工日	小计			4.22	2.3		1.1	0.51
0.034工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								8.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.112	12	1.34			
	其他材料费			--	0.96		--	
	材料费小计			--	2.3		--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	341.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	80.4	65.38	6.76	22.66	10.46	8.04	6.54	0.68	2.27	1.05
综合人工工日		小计							8.04	6.54	0.68	2.27	1.05
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01206	4.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.251	2.07		
	中砂	t	0.032542	135.66	4.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	341.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	87.6	230.2		22.78	10.51	8.76	23.02		2.28	1.05
综合人工工日		小计							8.76	23.02		2.28	1.05
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	6.86	20.58		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	2.14	2.44		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	23.02	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1131

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	87.6	230.2		22.78	10.51	8.76	23.02		2.28	1.05
综合人工工日		小计							8.76	23.02		2.28	1.05
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	6.86	20.58		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	2.14	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.02	--	

项目编码	011108003001	项目名称	块料零星项目	计量单位	m2	工程量	16.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-87	楼地面地砖 多色简单图案镶贴干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	699.36	832.14	6.3	183.47	84.68	69.94	83.21	0.63	18.35	8.47
综合人工工日		小计							69.94	83.21	0.63	18.35	8.47
0.564工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT05灰色地砖过门石	m2	1.02	70	71.4		
	白水泥	kg	0.2	0.6	0.12		
	水泥32.5级	kg	15.4747	0.251	3.88		
	合金钢切割锯片	片	0.0064	65.17	0.42		
	锯(木)屑	m3	0.006	44.81	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.29	0.05		
	水	m3	0.030545	4.57	0.14		
	中砂	t	0.048813	135.66	6.62		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	83.21	--	

项目编码	011108004001	项目名称	水泥砂浆零星项目	计量单位	m	工程量	58.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00155	门洞做防水反梁，此处安装带结构胶	m	1		25					25			
综合人工工日		小计								25			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	011105004001	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	1384.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	57.04	56.36		14.83	6.84	5.7	5.64		1.48	0.68
综合人工工日		小计							5.7	5.64		1.48	0.68
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地胶卷材	m2	0.102	40	4.08		
	上光蜡	kg	0.0038	81.47	0.31		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	15.61	1.16		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	5.64	--	

项目编码	011407001006	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2898.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	126.86		45.78	21.13	17.61	12.69		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	12.69		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							36.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	耐水腻子	kg	2	3.5	7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.69	--	

项目编码	011204003005	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1428.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	742.76	638.48	8.51	195.33	90.15	74.28	63.85	0.85	19.53	9.02
综合人工工日		小计							74.28	63.85	0.85	19.53	9.02
0.599工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							167.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600米白色墙砖	m2	1.025	60	61.5		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.29	0.05		
	水	m3	0.011864	4.57	0.05		
	水泥32.5级	kg	3.146	0.251	0.79		
	石灰膏	m3	0.000244	385.38	0.09		
	中砂	t	0.009272	135.66	1.26		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	63.85	--	

项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2098.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	239.32	468.64	6.55	63.93	29.5	23.93	46.86	0.66	6.39	2.95
14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	267.84	558.05	3.81	70.63	32.6	26.78	55.81	0.38	7.06	3.26
D00122	膨胀螺栓及配套固定件	m2	1		10					10			

综合人工工日	小计			50.71	112.67	1.04	13.45	6.21
0.409工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								184.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0058	2244.57	13.02			
	12mm阻燃板	m2	1.05	32	33.6			
	铁钉70mm	kg	0.034	5.7	0.19			
	柚木纹碳晶板	m2	1.05	52	54.6			
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2			
	其他材料费			--	10.06		--	
	材料费小计			--	112.67		--	

项目编码	011502001006	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1105.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.01	376.96	716.93	17.09	102.45	47.29	3.77	7.17	0.17	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.77	7.17	0.17	1.02	0.47
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10MM本色不锈钢收边条	m	1.05	6.5	6.83			
	万能胶	kg	0.0088	17.15	0.15			
	其他材料费			--	0.19		--	
	材料费小计			--	7.17		--	

项目编码	011302001023	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	341.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		36.04	2.84	0.74	0.34		3.6	0.28	0.07	0.03
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	233.12	156.92	1.45	60.99	28.15	23.31	15.69	0.15	6.1	2.82
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	106.64	609		27.73	12.8	10.66	60.9		2.77	1.28
综合人工工日		小计							33.97	80.19	0.43	8.94	4.13

0.274工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							127.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.5225	4.65	2.43		
	胀头、胀管	套	1.2597	0.41	0.52		
	双螺母双垫片φ8	副	1.2597	0.48	0.6		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	2	3.83		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	集成铝板300×300×0.8	m2	1.05	58	60.9		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	80.19	--	

项目编码	011407002004	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2315.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	126.86		50.36	23.24	19.37	12.69		5.04	2.32
综合人工工日		小计							19.37	12.69		5.04	2.32
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	内墙乳胶漆			kg	0.463	12	5.56						
	耐水腻子			kg	2	3.5	7						
	其他材料费					--	0.13		--				
	材料费小计					--	12.69		--				

项目编码	011505001039	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1395	3776.82	193.85	413.1	190.66	139.5	377.68	19.39	41.31	19.07

18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.223231	148.8	22.28	11.17	41.59	19.2	33.22	4.97	2.49	9.28	4.29
D00142	洗漱台台面开洞	个	0.598846		80					47.91			
综合人工工日		小计							172.72	430.56	21.88	50.59	23.36
1.3929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													699.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石	m2	1.05	250	262.5		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	5.07	3.2		
	镀锌角钢	kg	23.4	4.5	105.3		
	防锈漆	kg	0.098	12.86	1.26		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.892924	5.57	4.97		
	其他材料费			--	48.76	--	
	材料费小计			--	430.56	--	

项目编码	011505010024	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	93.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	223.2	999.64	4.27	59.14	27.3	22.32	99.96	0.43	5.91	2.73
综合人工工日		小计							22.32	99.96	0.43	5.91	2.73
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品),四周磨边5mm	m2	1.05	95	99.75		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	99.96	--	

项目编码	011505006001	项目名称	毛巾杆（架）	计量单位	套	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43	卫生间配件 不锈钢管 毛巾架	10副	0.1	229.4	2022.14	3.42	60.53	27.94	22.94	202.21	0.34	6.05	2.79
综合人工工日		小计							22.94	202.21	0.34	6.05	2.79

0.185工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							234.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层浴巾架	副	1.01	200	202		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	202.21	--	

项目编码	011505006002	项目名称	毛巾杆（架）	计量单位	套	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43	卫生间配件 不锈钢管 毛巾架	10副	0.1	229.4	1012.14	3.42	60.53	27.94	22.94	101.21	0.34	6.05	2.79
综合人工工日		小计							22.94	101.21	0.34	6.05	2.79
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层毛巾架	副	1.01	100	101		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	101.21	--	

项目编码	011505002001	项目名称	置物架	计量单位	个	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00156	250MM宽置物架30*30方管焊接	个	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	250MM宽置物架30*30方管焊接	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505003001	项目名称	帘子杆	计量单位	套	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00135	浴帘杆及浴帘		套	1		200					200			
综合人工工日			小计								200			
工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费									--	200		--	
	材料费小计									--	200		--	

项目编码	011505008001	项目名称	卫生纸盒		计量单位	个	工程量	65
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00133	不锈钢手纸盒	个	1		40			
综合人工工日		小计						
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量
	不锈钢手纸盒						个	1
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00133	不锈钢手纸盒	个	1		40			
综合人工工日		小计						
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢手纸盒			个	1	40	40		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	40	--	

项目编码	011505005004	项目名称	卫生间扶手		计量单位	套	工程量	65
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42	卫生间配件 不锈钢管 浴缸拉手	10副	0.1	229.4	2830.14	3.42	60.53	27.94
综合人工工日		小计						
0.185工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量
	安全抓杆（座便器处）						副	1.01
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42	卫生间配件 不锈钢管 浴缸拉手	10副	0.1	22.94	283.01	0.34	6.05	2.79
综合人工工日		小计		22.94	283.01	0.34	6.05	2.79
0.185工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								315.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全抓杆（座便器处）			副	1.01	280	282.8		
	其他材料费					--	0.21	--	
	材料费小计					--	283.01	--	

项目编码	011505005029	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	65

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-42	卫生间配件 不锈钢管 浴缸拉手	10副	0.1	229.4	2830.14	3.42	60.53	27.94	22.94	283.01	0.34	6.05	2.79	
综合人工工日		小计							22.94	283.01	0.34	6.05	2.79	
0.185工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													315.13	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	安全抓杆（洗漱台处）					副	1.01		280	282.8				
	其他材料费								--	0.21		--		
	材料费小计								--	283.01		--		

项目编码	011505005030	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	65

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-42	卫生间配件 不锈钢管 浴缸拉手	10副	0.1	229.4	2224.14	3.42	60.53	27.94	22.94	222.41	0.34	6.05	2.79	
综合人工工日		小计							22.94	222.41	0.34	6.05	2.79	
0.185工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													254.53	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	安全抓杆（淋浴及浴凳处）					副	1.01		220	222.2				
	其他材料费								--	0.21		--		
	材料费小计								--	222.41		--		

项目编码	011505008005	项目名称	淋浴坐台	计量单位	套	工程量	65

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00137	淋浴折叠椅	个	1		450					450				
综合人工工日		小计								450				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													450	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	450		--		
	材料费小计								--	450		--		

项目编码	010810005001	项目名称	窗帘轨	计量单位	m	工程量	988.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00157	铝合金U型轨道帘，顶部18MM阻燃板加固	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	120	--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	011208001007	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	74.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	151.28	115.56		39.33	18.15	15.13	11.56		3.93	1.82
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.64		8.06	3.72	3.1	0.26		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.62		1.61	0.74	0.62	0.26		0.16	0.07
综合人工工日		小计							18.85	12.08		4.9	2.26
0.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板	m2	1.1	9	9.9		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.29	0.04		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	12.08	--	

项目编码	011208001004	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	79.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	84.34		23.54	10.86	9.05	8.43		2.35	1.09
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	151.28	115.56		39.33	18.15	30.26	23.11		7.87	3.63
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	112.84	278.57	6.99	31.16	14.38	11.28	27.86	0.7	3.12	1.44
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.64		8.06	3.72	3.1	0.26		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.62		1.61	0.74	0.62	0.26		0.16	0.07
综合人工工日		小计							54.31	59.92	0.7	14.31	6.6
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													135.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超细玻璃棉厚100mm	m2	1.05	8	8.4		
	铁钉70mm	kg	0.006	5.7	0.03		
	纸面石膏板	m2	2.2	9	19.8		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	4	5.66		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	5.5	15.16		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	6.8	4.81		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.29	0.04		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	59.92	--	

项目编码	01B001	项目名称	原家具翻新	计量单位	套	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00158	衣柜翻新 2.3*2.3M，(五金维修更换,水性漆涂刷)	套	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	700	--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	01B003	项目名称	原家具翻新	计量单位	套	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00160	原电视柜家具翻新，(五金维修更换,水性漆涂刷)	套	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300	--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00193	76型铝合金双包套门 1.0*2.1M，1.4MM厚度,上部磨砂玻璃,门厚度5公分	樘	1		950					950			
综合人工工日		小计								950			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													950

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	950	--	
	材料费小计			--	950	--	

项目编码	01B005	项目名称	定制SMC一体化底座	计量单位	m2	工程量	196.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00161	定制SMC一体化底座	m2	1		550					550			

综合人工工日	小计		550			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						550
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	550	--	
	材料费小计			--	550	--	

项目编码	011103004058	项目名称	塑料卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	884.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-98	PVC地板	10m2	0.1	289.2	532.85		75.19	34.7	28.92	53.29		7.52	3.47
13-41	自流平地面 复合砂浆	10m2	0.1	148.8	160.86	0.98	38.94	17.97	14.88	16.09	0.1	3.89	1.8
综合人工工日		小计							43.8	69.38	0.1	11.41	5.27
0.365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地板 δ=2	m2	1.1	40	44		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	15.61	7.02		
	上光蜡	kg	0.023	81.47	1.87		
	自流平复合砂浆	kg	4	4	16		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	69.38	--	

项目编码	011502004002	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	653.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-189	石膏线20cm宽以内 乳胶漆三遍	10m	0.1	42.16	23.04		10.96	5.06	4.22	2.3		1.1	0.51
综合人工工日		小计							4.22	2.3		1.1	0.51
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.112	12	1.34		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	2.3	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	196.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	80.4	65.38	6.76	22.66	10.46	8.04	6.54	0.68	2.27	1.05
综合人工工日		小计							8.04	6.54	0.68	2.27	1.05
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01206	4.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.251	2.07		
	中砂	t	0.032542	135.66	4.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	199.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.10001	87.6	230.2		22.78	10.51	8.76	23.02		2.28	1.05
综合人工工日		小计							8.76	23.02		2.28	1.05
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3.0003	6.86	20.58		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.140114	2.14	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.02	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	661.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	87.6	230.2		22.78	10.51	8.76	23.02		2.28	1.05
综合人工工日		小计							8.76	23.02		2.28	1.05
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	3	6.86	20.58			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2	1.14	2.14	2.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	23.02		--	

项目编码	011108003002	项目名称	块料零星项目	计量单位	m2	工程量	3.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-87	楼地面地砖 多色简单图案镶贴 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	699.36	832.14	6.3	183.47	84.68	69.94	83.21	0.63	18.35	8.47
综合人工工日		小计							69.94	83.21	0.63	18.35	8.47
0.564工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT05灰色地砖过门石						m2	1.02	70	71.4			
	白水泥						kg	0.2	0.6	0.12			
	水泥32.5级						kg	15.4747	0.251	3.88			
	合金钢切割锯片						片	0.0064	65.17	0.42			
	锯(木)屑						m3	0.006	44.81	0.27			
	棉纱头						kg	0.01	5.29	0.05			
	水						m3	0.030545	4.57	0.14			
	中砂						t	0.048813	135.66	6.62			
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	83.21		--	

项目编码	011108004002	项目名称	水泥砂浆零星项目	计量单位	m	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00155	门洞做防水反梁，此处安装带结构胶	m	1		25					25			
综合人工工日		小计								25			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	25		--	
	材料费小计								--	25		--	

项目编码	011105004002	项目名称	塑料板踢脚线		计量单位	m	工程量	744.8
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线粘贴	10m	0.1	57.04	56.36		14.83	6.84
综合人工工日		小计						
0.046工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	5.7	5.64		1.48	0.68
综合人工工日	5.7	5.64		1.48	0.68
0.046工日					
清单项目综合单价					13.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地胶卷材	m2	0.102	40	4.08		
	上光蜡	kg	0.0038	81.47	0.31		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	15.61	1.16		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	5.64	--	

项目编码	011407001044	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	1477.82
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	126.86		45.78	21.13
综合人工工日		小计						
0.142工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	17.61	12.69		4.58	2.11
综合人工工日	17.61	12.69		4.58	2.11
0.142工日					
清单项目综合单价					36.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	耐水腻子	kg	2	3.5	7		
	其他材料费			--	0.13	--	

	材料费小计	--	12.69	--	

项目编码	011204003033	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	806.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	742.76	638.48	8.51	195.33	90.15	74.28	63.85	0.85	19.53	9.02
综合人工工日		小计							74.28	63.85	0.85	19.53	9.02
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									167.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600米白色墙砖	m2	1.025	60	61.5		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.29	0.05		
	水	m3	0.011864	4.57	0.05		
	水泥32.5级	kg	3.146	0.251	0.79		
	石灰膏	m3	0.000244	385.38	0.09		
	中砂	t	0.009272	135.66	1.26		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	63.85	--	

项目编码	011207001045	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	973.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.100004	239.32	468.64	6.55	63.93	29.5	23.93	46.87	0.66	6.39	2.95
14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.100004	267.84	558.05	3.81	70.63	32.6	26.79	55.81	0.38	7.06	3.26
D00122	膨胀螺栓及配套固定件	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							50.72	112.68	1.04	13.45	6.21
0.409工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									184.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0058	2244.57	13.02		
	12mm阻燃板	m2	1.050042	32	33.6		
	铁钉70mm	kg	0.034001	5.7	0.19		
	柚木纹碳晶板	m2	1.050042	52	54.6		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.5101	0.48	1.2		
	其他材料费			--	10.07	--	
	材料费小计			--	112.68	--	

项目编码	011502001007	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	733.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.01	376.96	716.93	17.09	102.45	47.29	3.77	7.17	0.17	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.77	7.17	0.17	1.02	0.47
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10MM本色不锈钢收边条	m	1.05	6.5	6.83		
	万能胶	kg	0.0088	17.15	0.15		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	7.17	--	

项目编码	011302001120	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	196.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		36.04	2.84	0.74	0.34		3.6	0.28	0.07	0.03
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	233.12	156.92	1.45	60.99	28.15	23.31	15.69	0.15	6.1	2.82
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	106.64	609		27.73	12.8	10.66	60.9		2.77	1.28
综合人工工日		小计							33.97	80.19	0.43	8.94	4.13
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									127.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.5225	4.65	2.43		
	胀头、胀管	套	1.2597	0.41	0.52		
	双螺母双垫片φ8	副	1.2597	0.48	0.6		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	2	3.83		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	集成铝板300×300×0.8	m2	1.05	58	60.9		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	80.19	--	

项目编码	011407002036	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1083.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	126.86		50.36	23.24	19.37	12.69		5.04	2.32
综合人工工日		小计							19.37	12.69		5.04	2.32
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	耐水腻子	kg	2	3.5	7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.69	--	

项目编码	011505001043	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	49.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1395	3776.82	193.85	413.1	190.66	139.5	377.68	19.39	41.31	19.07
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.223231	148.8	22.28	11.17	41.59	19.2	33.22	4.97	2.49	9.28	4.29

D00142	洗漱台台面开洞	个	0.598846		80					47.91			
综合人工工日		小计							172.72	430.56	21.88	50.59	23.36
1.3929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													699.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石				m2	1.05			250	262.5			
	膨胀螺栓M8×80				套	8.716			0.51	4.45			
	电焊条J422				kg	0.631			5.07	3.2			
	镀锌角钢				kg	23.4			4.5	105.3			
	防锈漆				kg	0.098			12.86	1.26			
	油漆溶剂油				kg	0.01			12.01	0.12			
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)				片	0.892924			5.57	4.97			
	其他材料费								--	48.76		--	
	材料费小计								--	430.56		--	

项目编码	011505010029	项目名称	镜面玻璃		计量单位		m2	工程量	54.72
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	223.2	999.64	4.27	59.14	27.3	22.32	99.96	0.43	5.91	2.73
综合人工工日		小计							22.32	99.96	0.43	5.91	2.73
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品),四周磨边5mm				m2	1.05			95	99.75			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	99.96		--	

项目编码	011505006042	项目名称	毛巾杆（架）		计量单位		套	工程量	38
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43	卫生间配件 不锈钢管 毛巾架	10副	0.1	229.4	2022.14	3.42	60.53	27.94	22.94	202.21	0.34	6.05	2.79
综合人工工日		小计							22.94	202.21	0.34	6.05	2.79
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层浴巾架	副	1.01	200	202		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	202.21	--	

项目编码	011505006043	项目名称	毛巾杆（架）	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43	卫生间配件 不锈钢管 毛巾架	10副	0.1	229.4	1012.14	3.42	60.53	27.94	22.94	101.21	0.34	6.05	2.79
综合人工工日		小计							22.94	101.21	0.34	6.05	2.79
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层毛巾架	副	1.01	100	101		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	101.21	--	

项目编码	011505002002	项目名称	置物架	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00156	250MM宽置物架 30*30方管焊接	个	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	150	--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011505003020	项目名称	帘子杆	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00135	浴帘杆及浴帘	套	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011505008038	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00133	不锈钢手纸盒	个	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	不锈钢手纸盒			个	1	40	40						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	40			--			

项目编码	011505005031	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42	卫生间配件 不锈钢管 浴缸拉手	10副	0.1	229.4	2830.14	3.42	60.53	27.94	22.94	283.01	0.34	6.05	2.79
综合人工工日		小计							22.94	283.01	0.34	6.05	2.79
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													315.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	安全抓杆（座便器处）			副	1.01	280	282.8						
	其他材料费					--	0.21			--			
	材料费小计					--	283.01			--			

项目编码	011505005032	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-42	卫生间配件　不锈钢管 浴缸拉手	10副	0.1	229.4	2830.14	3.42	60.53	27.94	22.94	283.01	0.34	6.05	2.79
综合人工工日		小计							22.94	283.01	0.34	6.05	2.79
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													315.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全抓杆（洗漱台处）						副	1.01	280	282.8			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	283.01		--	

项目编码	011505005033	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42	卫生间配件　不锈钢管 浴缸拉手	10副	0.1	229.4	2224.14	3.42	60.53	27.94	22.94	222.41	0.34	6.05	2.79
综合人工工日		小计							22.94	222.41	0.34	6.05	2.79
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													254.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全抓杆（淋浴及浴凳处）						副	1.01	220	222.2			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	222.41		--	

项目编码	011505008039	项目名称	淋浴坐台	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00137	淋浴折叠椅	个	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	450		--	
	材料费小计								--	450		--	

项目编码	010810005015	项目名称	窗帘轨	计量单位	m	工程量	385.32

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00157	铝合金U型轨道帘，顶部18MM阻燃板加固	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	120				--		
	材料费小计					--	120				--		

项目编码	011208001008	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	43.7

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	151.28	115.56		39.33	18.15	15.13	11.56		3.93	1.82
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.64		8.06	3.72	3.1	0.26		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.62		1.61	0.74	0.62	0.26		0.16	0.07
综合人工工日		小计							18.85	12.08		4.9	2.26
0.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	纸面石膏板			m2	1.1	9	9.9						
	自攻螺钉M5×25～30			十个	3.45	0.48	1.66						
	红丹防锈漆			kg	0.02	12.86	0.26						
	自粘胶带			m	1.02	0.12	0.12						
	密封油膏			kg	0.007	5.29	0.04						
	其他材料费					--	0.1				--		
	材料费小计					--	12.08				--		

项目编码	011208001010	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	46.55

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	84.34		23.54	10.86	9.05	8.43		2.35	1.09

14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	151.28	115.56		39.33	18.15	30.26	23.11		7.87	3.63
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	112.84	278.57	6.99	31.16	14.38	11.28	27.86	0.7	3.12	1.44
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.64		8.06	3.72	3.1	0.26		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.62		1.61	0.74	0.62	0.26		0.16	0.07
综合人工工日		小计							54.31	59.92	0.7	14.31	6.6
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													135.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超细玻璃棉厚100mm	m2	1.05	8	8.4		
	铁钉70mm	kg	0.006	5.7	0.03		
	纸面石膏板	m2	2.2	9	19.8		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	4	5.66		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	5.5	15.16		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	6.8	4.81		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.29	0.04		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	59.92	--	

项目编码	01B014	项目名称	原家具翻新	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00158	衣柜翻新 2.3*2.3M，(五金维修更换,水性漆涂刷)	套	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	700	--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	01B015	项目名称	原家具翻新	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00160	原电视柜家具翻新，(五金维修更换,水性漆涂刷)	套	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300	--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	010802001005	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00193	76型铝合金双包套门 1.0*2.1M，1.4MM厚度,上部磨砂玻璃,门厚度5公分	樘	1		950					950			
综合人工工日		小计								950			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													950

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	950	--	
	材料费小计			--	950	--	

项目编码	011102003045	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	17.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块 0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	410.44	732.16	11.8	109.78	50.67	41.04	73.22	1.18	10.98	5.07
综合人工工日		小计							41.04	73.22	1.18	10.98	5.07
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300防滑地砖	m2	1.02	60	61.2		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.251	4.26		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	65.17	0.18		
	锯(木)屑	m3	0.006	44.81	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.29	0.05		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	中砂	t	0.048813	135.66	6.62		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	73.22	--	

项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	17.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	80.4	65.38	6.76	22.66	10.46	8.04	6.54	0.68	2.27	1.05
综合人工工日		小计							8.04	6.54	0.68	2.27	1.05
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01206	4.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.251	2.07		
	中砂	t	0.032542	135.66	4.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010904002003	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	27.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	87.6	230.2		22.78	10.51	8.76	23.02		2.28	1.05
综合人工工日		小计							8.76	23.02		2.28	1.05
0.073工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							35.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	6.86	20.58		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	2.14	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.02	--	

项目编码	011108003003	项目名称	块料零星项目	计量单位	m2	工程量	0.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-87	楼地面地砖 多色简单图案镶贴干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	699.36	832.14	6.3	183.47	84.68	69.94	83.21	0.63	18.35	8.47
综合人工工日		小计							69.94	83.21	0.63	18.35	8.47
0.564工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT05灰色地砖过门石	m2	1.02	70	71.4		
	白水泥	kg	0.2	0.6	0.12		
	水泥32.5级	kg	15.4747	0.251	3.88		
	合金钢切割锯片	片	0.0064	65.17	0.42		
	锯(木)屑	m3	0.006	44.81	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.29	0.05		
	水	m3	0.030545	4.57	0.14		
	中砂	t	0.048813	135.66	6.62		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	83.21	--	

项目编码	011108004003	项目名称	水泥砂浆零星项目	计量单位	m	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00155	门洞做防水反梁，此处安装带结构胶	m	1		25					25			
综合人工工日		小计								25			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	011204003034	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	60.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	742.76	638.48	8.51	195.33	90.15	74.28	63.85	0.85	19.53	9.02
综合人工工日		小计							74.28	63.85	0.85	19.53	9.02
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									167.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600米白色墙砖	m2	1.025	60	61.5		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.29	0.05		
	水	m3	0.011864	4.57	0.05		
	水泥32.5级	kg	3.146	0.251	0.79		
	石灰膏	m3	0.000244	385.38	0.09		
	中砂	t	0.009272	135.66	1.26		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	63.85	--	

项目编码	011302001123	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	17.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		36.04	2.84	0.74	0.34		3.6	0.28	0.07	0.03
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	233.12	156.92	1.45	60.99	28.15	23.31	15.69	0.15	6.1	2.82
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	106.64	609		27.73	12.8	10.66	60.9		2.77	1.28
综合人工工日		小计							33.97	80.19	0.43	8.94	4.13
0.274工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							127.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.5225	4.65	2.43		
	胀头、胀管	套	1.2597	0.41	0.52		
	双螺母双垫片φ8	副	1.2597	0.48	0.6		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	2	3.83		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	集成铝板300×300×0.8	m2	1.05	58	60.9		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	80.19	--	

项目编码	011505001044	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	1.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件　石材洗漱台	10m2	0.1	1395	3776.82	193.85	413.1	190.66	139.5	377.68	19.39	41.31	19.07
18-31	石材磨边加工 45°斜边	10m	0.223254	148.8	22.28	11.17	41.59	19.2	33.22	4.97	2.49	9.29	4.29
D00142	洗漱台台面开洞	个	0.598876		80					47.91			
综合人工工日		小计							172.72	430.56	21.88	50.6	23.36
1.3929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													699.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人造石			m2	1.05	250	262.5						
	膨胀螺栓M8×80			套	8.716	0.51	4.45						
	电焊条J422			kg	0.631	5.07	3.2						
	镀锌角钢			kg	23.4	4.5	105.3						
	防锈漆			kg	0.098	12.86	1.26						
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.12						
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)			片	0.893016	5.57	4.97						
	其他材料费					--	48.76			--			
	材料费小计					--	430.56			--			

项目编码	011505010030	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	1.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	223.2	999.64	4.27	59.14	27.3	22.32	99.96	0.43	5.91	2.73
综合人工工日		小计							22.32	99.96	0.43	5.91	2.73
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品),四周磨边5mm	m2	1.05	95	99.75		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	99.96	--	

项目编码	011505008040	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00133	不锈钢手纸盒	个	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢手纸盒	个	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	011210006003	项目名称	其他隔断	计量单位	m2	工程量	13.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00177	抗倍特板隔断，五金配件	m2	1		220					220			
综合人工工日		小计								220			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													220

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	220	--	
	材料费小计			--	220	--	

项目编码	010801002003	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00154	定制单扇卫生间套装木门(含门套及基层)	樘	1		1000					1000			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	101.69		5.48	2.53	21.08	101.69		5.48	2.53
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	12.6		3.22	1.49	37.2	37.8		9.66	4.47
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	15.39		2.26	1.04	8.68	15.39		2.26	1.04
综合人工工日		小计							66.96	1154.88		17.4	8.04
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1247.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁	把	1.01	100	101		
	不锈钢合页	只	3.03	12	36.36		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	门吸	只	1.01	15	15.15		
	其他材料费			--	1000.69	--	
	材料费小计			--	1154.88	--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-106	回填砂石	m3	1	71.04	232.12	2.18	19.04	8.79	71.04	232.12	2.18	19.04	8.79
综合人工工日		小计							71.04	232.12	2.18	19.04	8.79
0.64工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													333.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	1.05	135.66	142.44		
	碎石5～40mm	t	0.64	138.72	88.78		
	其他材料费			--	0.9	--	

	材料费小计	--	232.12	--	

项目编码	011103004052	项目名称	塑料卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	98.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上	10m2	0.1	100.8	81.82	8.62	28.45	13.13	10.08	8.18	0.86	2.85	1.31
13-98	PVC地板	10m2	0.1	289.2	532.85		75.19	34.7	28.92	53.29		7.52	3.47
13-41	自流平地面 复合砂浆	10m2	0.1	148.8	136.86	0.98	38.94	17.97	14.88	13.69	0.1	3.89	1.8
综合人工工日		小计							53.88	75.16	0.96	14.26	6.58
0.449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01359	4.57	0.06		
	PVC地板 δ=2	m2	1.1	40	44		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	15.61	7.02		
	上光蜡	kg	0.023	81.47	1.87		
	自流平复合砂浆	kg	3.4	4	13.6		
	水泥32.5级	kg	10.3224	0.251	2.59		
	中砂	t	0.040758	135.66	5.53		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	75.16	--	

项目编码	011407001045	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	604.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	126.86		45.78	21.13	17.61	12.69		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	12.69		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	耐水腻子	kg	2	3.5	7		

	其他材料费	--	0.13	--	
	材料费小计	--	12.69	--	

项目编码	011503006002	项目名称	硬木靠墙扶手	计量单位	m	工程量	36.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-161备注2	靠墙扶手 硬木	10m	0.100055	58.28	839.43	8.74	17.43	8.04	5.83	83.99	0.87	1.74	0.8
综合人工工日		小计							5.83	83.99	0.87	1.74	0.8
0.047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3		2552.12			
	镀锌法兰DN50	片	1.111611	23.08	25.66		
	热镀锌钢管DN25	kg	0.708389	4.69	3.32		
	电焊条J422	kg	0.011006	5.07	0.06		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.147081	3.64	0.54		
	镀锌螺栓M8×250	套	1.100605	0.77	0.85		
	木螺钉M4×30	十个	0.670369	0.26	0.17		
	硬木扶手(成品)	m	1.060583	50	53.03		
	水泥32.5级	kg	0.404222	0.251	0.1		
	中砂	t	0.000707	135.66	0.1		
	碎石5～16mm	t	0.001221	138.72	0.17		
	水	m3	0.00021	4.57			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	83.99	--	

项目编码	011407002037	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	723.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	126.86		50.36	23.24	19.37	12.69		5.04	2.32
综合人工工日		小计							19.37	12.69		5.04	2.32
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.463	12	5.56			
	耐水腻子						kg	2	3.5	7			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	12.69		--	

项目编码	010401012003	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.997403	175.2	72.34	7.44	47.49	21.92	174.75	72.15	7.42	47.37	21.86
4-58	M5零星砌砖 多孔砖	m3	1	247.2	338.97	7.1	66.12	30.52	247.2	338.97	7.1	66.12	30.52
综合人工工日		小计							421.95	411.12	14.52	113.49	52.38
3.5162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1013.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.320012	4.57	1.46		
	KP1砖240×115×90	百块	3.44	80	275.2		
	水泥32.5级	kg	137.83955	0.251	34.6		
	中砂	t	0.688386	135.66	93.39		
	石灰膏	m3	0.0168	385.38	6.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	411.12	--	

项目编码	011505005034	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42	卫生间配件 不锈钢管 浴缸拉手	10副	0.1	229.4	2830.14	3.42	60.53	27.94	22.94	283.01	0.34	6.05	2.79

综合人工工日	小计			22.94	283.01	0.34	6.05	2.79
0.185工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								315.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全抓杆（座便器处）	副	1.01	280	282.8			
	其他材料费			--	0.21		--	
	材料费小计			--	283.01		--	

项目编码	011101001004	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	8.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	80.4	65.38	6.76	22.66	10.46	8.04	6.54	0.68	2.27	1.05
综合人工工日		小计							8.04	6.54	0.68	2.27	1.05
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01206	4.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.251	2.07		
	中砂	t	0.032542	135.66	4.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010904002004	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	12.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	87.6	230.2		22.78	10.51	8.76	23.02		2.28	1.05
综合人工工日		小计							8.76	23.02		2.28	1.05
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	6.86	20.58		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	2.14	2.44		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	23.02	--	

项目编码	01B010	项目名称	定制SMC一体化底座	计量单位	m2	工程量	8.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00161	定制SMC一体化底座	m2	1		550					550			
综合人工工日		小计								550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	550	--	
	材料费小计			--	550	--	

项目编码	011407001046	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	501.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	126.86		45.78	21.13	17.61	12.69		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	12.69		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	耐水腻子	kg	2	3.5	7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.69	--	

项目编码	011204003035	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	27.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	742.76	638.48	8.51	195.33	90.15	74.28	63.85	0.85	19.53	9.02
综合人工工日		小计							74.28	63.85	0.85	19.53	9.02
0.599工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							167.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600米白色墙砖	m2	1.025	60	61.5		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.29	0.05		
	水	m3	0.011864	4.57	0.05		
	水泥32.5级	kg	3.146	0.251	0.79		
	石灰膏	m3	0.000244	385.38	0.09		
	中砂	t	0.009272	135.66	1.26		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	63.85	--	

项目编码	011407002038	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	31.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	126.86		50.36	23.24	19.37	12.69		5.04	2.32
综合人工工日		小计							19.37	12.69		5.04	2.32
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆			kg	0.463	12	5.56						
	耐水腻子			kg	2	3.5	7						
	其他材料费					--	0.13					--	
	材料费小计					--	12.69					--	

项目编码	011302001124	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	8.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		36.04	2.84	0.74	0.34		3.6	0.28	0.07	0.03
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	233.12	156.92	1.45	60.99	28.15	23.31	15.69	0.15	6.1	2.82

15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	106.64	609		27.73	12.8	10.66	60.9		2.77	1.28
综合人工工日		小计							33.97	80.19	0.43	8.94	4.13
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.5225	4.65	2.43		
	胀头、胀管	套	1.2597	0.41	0.52		
	双螺母双垫片φ8	副	1.2597	0.48	0.6		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	2	3.83		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	集成铝板300×300×0.8	m2	1.05	58	60.9		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	80.19	--	

项目编码	011505005035	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42	卫生间配件 不锈钢管 浴缸拉手	10副	0.1	229.4	2830.14	3.42	60.53	27.94	22.94	283.01	0.34	6.05	2.79
综合人工工日		小计							22.94	283.01	0.34	6.05	2.79
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													315.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全抓杆（座便器处）	副	1.01	280	282.8		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	283.01	--	

项目编码	011505005036	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-42	卫生间配件　不锈钢管 浴缸拉手	10副	0.1	229.4	2224.14	3.42	60.53	27.94	22.94	222.41	0.34	6.05	2.79
综合人工工日		小计							22.94	222.41	0.34	6.05	2.79
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													254.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全抓杆（淋浴及浴凳处）						副	1.01	220	222.2			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	222.41		--	

项目编码	011505008041	项目名称	淋浴坐台	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00137	淋浴折叠椅	个	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	450		--	
	材料费小计								--	450		--	

项目编码	011501011008	项目名称	矮柜	计量单位	m	工程量	4.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00162	备餐间定制橱柜0.8*0.6M(柜体:18mm免漆多层板 柜门:18mm膜压柜门 台面:定制2.5厚304不锈钢台面)	m	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1100		--	
	材料费小计								--	1100		--	

项目编码	011501011017	项目名称	矮柜	计量单位	m	工程量	8.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00186	处置室定制橱柜0.8*0.6M(带高柜)(柜体:18mm免漆多层板 柜门:18mm膜压柜门台面:定制2.5厚304不锈钢台面)	m	1		1600					1600			
综合人工工日		小计								1600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1600	--	
	材料费小计			--	1600	--	

项目编码	011501011020	项目名称	矮柜	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00189	开水间定制橱柜0.8*0.5M(柜体:18mm免漆多层板 柜门:18mm膜压柜门台面:定制2.5厚304不锈钢台面)	m	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开水间定制橱柜0.8*0.5M(柜体:18mm免漆多层板 柜门:18mm膜压柜门台面:定制2.5厚304不锈钢台面)	m	1	1100	1100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1100	--	

项目编码	011505001045	项目名称	洗漱台	计量单位	m	工程量	1.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00163	成品洗漱台盆柜	m	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1000	--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	011505001046	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1395	3776.82	193.85	413.1	190.66	139.5	377.68	19.39	41.31	19.07
18-31	石材磨边加工 45°斜边	10m	0.223278	148.8	22.28	11.17	41.59	19.2	33.22	4.97	2.49	9.29	4.29
D00142	洗漱台台面开洞	个	0.598889		80					47.91			
综合人工工日		小计							172.72	430.56	21.88	50.6	23.36
1.3929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													699.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石	m2	1.05	250	262.5		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	5.07	3.2		
	镀锌角钢	kg	23.4	4.5	105.3		
	防锈漆	kg	0.098	12.86	1.26		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.893112	5.57	4.97		
	其他材料费			--	48.76	--	
	材料费小计			--	430.56	--	

项目编码	011505010031	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	223.2	999.64	4.27	59.14	27.3	22.32	99.96	0.43	5.91	2.73
综合人工工日		小计							22.32	99.96	0.43	5.91	2.73
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品),四周磨边5mm	m2	1.05	95	99.75		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	99.96	--	

项目编码	011210003003	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	31.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00164	铝合金玻璃隔断，含开门	m2	1		550					550			
综合人工工日		小计								550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金玻璃隔断，含开门	m2	1	550	550		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	550	--	

项目编码	011501011009	项目名称	矮柜	计量单位	m	工程量	2.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00165	清漆矮柜 2.33*0.8*0.6M,人造石台面	m	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1000	--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	011501011010	项目名称	矮柜	计量单位	m	工程量	2.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00166	备餐间定制橱柜(柜体:18mm免漆多层板 柜门:18mm膜压柜门 台面:定制2.5厚304不锈钢台面)	m	1		1100					1100		
综合人工工日		小计								1100		
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												1100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1100	--	
	材料费小计			--	1100	--	

项目编码	011501011018	项目名称	矮柜	计量单位	m	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00187	成品采购201不锈钢水池(设计选样)	m	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品采购201不锈钢水池(设计选样)	m	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	011501011019	项目名称	矮柜	计量单位	m	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00188	成品采购201不锈钢清洁柜(设计选样)	m	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品采购201不锈钢清洁柜(设计选样)	m	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	011407001047	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	246.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.10002	176.08	126.86		45.78	21.13	17.61	12.69		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	12.69		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463093	12	5.56		
	耐水腻子	kg	2.0004	3.5	7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.69	--	

项目编码	011407002039	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	204.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	126.86		50.36	23.24	19.37	12.69		5.04	2.32
综合人工工日		小计							19.37	12.69		5.04	2.32
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	耐水腻子	kg	2	3.5	7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.69	--	

项目编码	011210003004	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	12.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00164	铝合金玻璃隔断，含开门	m2	1		550					550			

综合人工工日	小计		550			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						550

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金玻璃隔断，含开门	m2	1	550	550		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	550	--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-106	回填砂石	m3	1	71.04	232.12	2.18	19.04	8.79	71.04	232.12	2.18	19.04	8.79
综合人工工日		小计							71.04	232.12	2.18	19.04	8.79
0.64工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													333.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	1.05	135.66	142.44		
	碎石5～40mm	t	0.64	138.72	88.78		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	232.12	--	

项目编码	011103004056	项目名称	塑料卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	49.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上	10m2	0.100061	100.8	81.82	8.62	28.45	13.13	10.09	8.19	0.86	2.85	1.31
13-98	PVC地板	10m2	0.100061	289.2	532.85		75.19	34.7	28.94	53.32		7.52	3.47
13-41	自流平地面 复合砂浆	10m2	0.100061	148.8	136.86	0.98	38.94	17.97	14.89	13.69	0.1	3.9	1.8
综合人工工日		小计							53.92	75.2	0.96	14.27	6.58
0.4493工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.013598	4.57	0.06		
	PVC地板 δ=2	m2	1.100671	40	44.03		

	塑胶地板粘结剂	kg	0.450275	15.61	7.03		
	上光蜡	kg	0.023014	81.47	1.87		
	自流平复合砂浆	kg	3.402074	4	13.61		
	水泥32.5级	kg	10.328697	0.251	2.59		
	中砂	t	0.040783	135.66	5.53		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	75.2	--	

项目编码	011407001049	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	811.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	126.86		45.78	21.13	17.61	12.69		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	12.69		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	耐水腻子	kg	2	3.5	7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.69	--	

项目编码	011302001127	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	5.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	138.88	107.97		36.11	16.67	27.78	21.59		7.22	3.33
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.64		8.06	3.72	3.1	0.26		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.62		1.61	0.74	0.62	0.26		0.16	0.07
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		37.94	2.83	0.74	0.34		3.79	0.28	0.07	0.03

15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	235.6	336.71	2.91	62.01	28.62	23.56	33.67	0.29	6.2	2.86
综合人工工日		小计							55.06	59.57	0.57	14.46	6.66
0.444工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9	19.8		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.29	0.04		
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.65	2.56		
	胀头、胀管	套	1.326	0.41	0.54		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.48	0.64		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	2	6.66		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	59.57	--	

项目编码	011302001126	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	154

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		36.04	2.84	0.74	0.34		3.6	0.28	0.07	0.03
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	233.12	156.92	1.45	60.99	28.15	23.31	15.69	0.15	6.1	2.82
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	106.64	609		27.73	12.8	10.66	60.9		2.77	1.28
综合人工工日		小计							33.97	80.19	0.43	8.94	4.13
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.5225	4.65	2.43		
	胀头、胀管	套	1.2597	0.41	0.52		
	双螺母双垫片φ8	副	1.2597	0.48	0.6		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	2	3.83		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	集成铝板600×600×0.8	m2	1.05	58	60.9		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	80.19	--	

项目编码	011407002046	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	5.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.099303	193.69	126.86		50.36	23.24	19.23	12.6		5	2.31
综合人工工日		小计							19.23	12.6		5	2.31
0.1551工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.459773	12	5.52		
	耐水腻子	kg	1.98606	3.5	6.95		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.6	--	

项目编码	011210006004	项目名称	其他隔断	计量单位	m2	工程量	12.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00177	抗倍特板隔断，五金配件	m2	1		220					220			
综合人工工日		小计								220			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							220
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	220	--	
	材料费小计			--	220	--	

项目编码	011501020001	项目名称	服务台	计量单位	m	工程量	9.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00174	服务台 2.44*0.8*0.7M,人造石台面	m	1		1400					1400			
综合人工工日		小计								1400			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1400	--	
	材料费小计			--	1400	--	

项目编码	011501011016	项目名称	矮柜	计量单位	m	工程量	24.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00185	治疗柜 0.8*0.6M,人造石台面	m	1		900					900			
综合人工工日		小计								900			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							900
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	900	--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	7.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-1	铝合金门 地弹簧门	10m2	0.099432	623.72	5129.39	7.42	164.1	75.74	62.02	510.03	0.74	16.32	7.53

综合人工工日	小计			62.02	510.03	0.74	16.32	7.53
0.5001工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								596.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻	m2	0.96449	500	482.25			
	硅酮密封胶	L	0.144176	68.6	9.89			
	PU发泡剂	L	0.261009	25.73	6.72			
	镀锌铁脚	个	5.866488	1.46	8.57			
	塑料胀管螺钉	套	11.732976	0.09	1.06			
	自攻螺钉M4×15	十个	0.855115	0.26	0.22			
	其他材料费			--	1.32		--	
	材料费小计			--	510.03		--	

项目编码	011303001002	项目名称	雨棚		计量单位		m2	工程量	4
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00167	铝合金玻璃雨棚	m2	1		800					800			
综合人工工日	小计									800			
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费			--	800		--						
	材料费小计			--	800		--						

项目编码	010805005001	项目名称	全玻自由门		计量单位		樘	工程量	3
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00175	无框玻璃门1.0*2.1M,五金配件	樘	1		1500					1500			
综合人工工日	小计									1500			
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													1500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1500	--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	010807006001	项目名称	金属（塑钢、断桥）橱窗	计量单位	m2	工程量	16.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00176	10MM钢化超白玻璃固定窗，拉丝不锈钢边框	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	350	--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	010801002004	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00154	定制单扇套装木门(含门套及基层)	樘	1		1000					1000			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	101.69		5.48	2.53	21.08	101.69		5.48	2.53
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	12.6		3.22	1.49	37.2	37.8		9.66	4.47
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	15.39		2.26	1.04	8.68	15.39		2.26	1.04
综合人工工日		小计							66.96	1154.88		17.4	8.04
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1247.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁	把	1.01	100	101		
	不锈钢合页	只	3.03	12	36.36		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	门吸	只	1.01	15	15.15		
	其他材料费			--	1000.69	--	
	材料费小计			--	1154.88	--	

项目编码	010401004004	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	4.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙190×190×901砖(预拌)	m3	1	137.72	357.3	0.23	35.87	16.55	137.72	357.3	0.23	35.87	16.55
综合人工工日		小计							137.72	357.3	0.23	35.87	16.55
1.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													547.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.21	86.46	18.16		
	MU10烧结淤泥多孔砖墙190×190×90	百块	2.7	95.89	258.9		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.246675	318.95	78.7		
	水	m3	0.109	4.57	0.5		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	357.3	--	

项目编码	011210002003	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	109.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.099963	112.84	278.57	6.99	31.16	14.38	11.28	27.85	0.7	3.11	1.44
14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.099963	90.52	84.34		23.54	10.86	9.05	8.43		2.35	1.09
14-215	石膏板墙面	10m2	0.200018	151.28	132.06		39.33	18.15	30.26	26.41		7.87	3.63
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.099963	31	2.64		8.06	3.72	3.1	0.26		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.099963	6.2	2.62		1.61	0.74	0.62	0.26		0.16	0.07
综合人工工日		小计							54.31	63.21	0.7	14.3	6.6
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.413477	4	5.65		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.754998	5.5	15.15		

	膨胀螺栓M8×80	套	2.499075	0.51	1.27		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.706738	6.8	4.81		
	射钉	百个	0.014994	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.024991	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.179933	0.26	0.05		
	超细玻璃棉厚100mm	m2	1.049612	8	8.4		
	铁钉70mm	kg	0.005998	5.7	0.03		
	纸面石膏板12MM	m2	2.200198	10.5	23.1		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.900621	0.48	3.31		
	红丹防锈漆	kg	0.019993	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.019623	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.006997	5.29	0.04		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	63.21	--	

项目编码	01B013	项目名称	地沟	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00184	新建地面地沟,与原地沟相连，宽300,深300,地沟盖板	m	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	350	--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	011102003046	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	36.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	410.44	732.16	11.8	109.78	50.67	41.04	73.22	1.18	10.98	5.07
综合人工工日		小计							41.04	73.22	1.18	10.98	5.07
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300防滑地砖	m2	1.02	60	61.2		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.251	4.26		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	65.17	0.18		
	锯(木)屑	m3	0.006	44.81	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.29	0.05		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	中砂	t	0.048813	135.66	6.62		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	73.22	--	

项目编码	011101001007	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	36.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	80.4	65.38	6.76	22.66	10.46	8.04	6.54	0.68	2.27	1.05
综合人工工日		小计							8.04	6.54	0.68	2.27	1.05
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01206	4.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.251	2.07		
	中砂	t	0.032542	135.66	4.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010904002007	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	51.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	87.6	230.2		22.78	10.51	8.76	23.02		2.28	1.05
综合人工工日		小计							8.76	23.02		2.28	1.05
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型			kg	3				6.86	20.58			
	耐碱玻璃纤维网格布			m2	1.14				2.14	2.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	23.02		--	

项目编码	011407001052	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	152.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.100033	176.08	126.86		45.78	21.13	17.61	12.69		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	12.69		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆			kg	0.463153				12	5.56			
	耐水腻子			kg	2.00066				3.5	7			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	12.69		--	

项目编码	011204003039	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	139.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	742.76	638.48	8.51	195.33	90.15	74.28	63.85	0.85	19.53	9.02
综合人工工日		小计							74.28	63.85	0.85	19.53	9.02
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									167.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600米白色墙砖	m2	1.025	60	61.5		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.29	0.05		
	水	m3	0.011864	4.57	0.05		
	水泥32.5级	kg	3.146	0.251	0.79		
	石灰膏	m3	0.000244	385.38	0.09		
	中砂	t	0.009272	135.66	1.26		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	63.85	--	

项目编码	011407002041	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	78.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.099949	193.69	126.86		50.36	23.24	19.36	12.68		5.03	2.32
综合人工工日		小计							19.36	12.68		5.03	2.32
0.1561工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.462764	12	5.55		
	耐水腻子	kg	1.99898	3.5	7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.68	--	

项目编码	011302001129	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	36.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		36.04	2.84	0.74	0.34		3.6	0.28	0.07	0.03
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	233.12	156.92	1.45	60.99	28.15	23.31	15.69	0.15	6.1	2.82

15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	106.64	609		27.73	12.8	10.66	60.9		2.77	1.28
综合人工工日		小计							33.97	80.19	0.43	8.94	4.13
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.5225	4.65	2.43		
	胀头、胀管	套	1.2597	0.41	0.52		
	双螺母双垫片φ8	副	1.2597	0.48	0.6		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	2	3.83		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	集成铝板300×300×0.8	m2	1.05	58	60.9		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	80.19	--	

项目编码	011505005041	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42	卫生间配件 不锈钢管 浴缸拉手	10副	0.1	229.4	2830.14	3.42	60.53	27.94	22.94	283.01	0.34	6.05	2.79
综合人工工日		小计							22.94	283.01	0.34	6.05	2.79
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													315.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全抓杆（座便器处）	副	1.01	280	282.8		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	283.01	--	

项目编码	011505005042	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-42	卫生间配件　不锈钢管 浴缸拉手	10副	0.1	229.4	3537.14	3.42	60.53	27.94	22.94	353.71	0.34	6.05	2.79
综合人工工日		小计							22.94	353.71	0.34	6.05	2.79
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													385.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全抓杆（小便斗处）	副	1.01	350	353.5		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	353.71	--	

项目编码	011505001052	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件　石材洗漱台	10m2	0.1	1395	3776.82	193.85	413.1	190.66	139.5	377.68	19.39	41.31	19.07
18-31	石材磨边加工 45°斜边	10m	0.223267	148.8	22.28	11.17	41.59	19.2	33.22	4.97	2.49	9.29	4.29
D00142	洗漱台台面开洞	个	0.5989		80					47.91			
综合人工工日		小计							172.72	430.56	21.88	50.6	23.36
1.3929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													699.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石	m2	1.05	250	262.5		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	5.07	3.2		
	镀锌角钢	kg	23.4	4.5	105.3		
	防锈漆	kg	0.098	12.86	1.26		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.893068	5.57	4.97		
	其他材料费			--	48.76	--	
	材料费小计			--	430.56	--	

项目编码	011505010034	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	223.2	999.64	4.27	59.14	27.3	22.32	99.96	0.43	5.91	2.73

综合人工工日	小计			22.32	99.96	0.43	5.91	2.73
0.18工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								131.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品),四周磨边5mm	m2	1.05	95	99.75			
	其他材料费			--	0.21		--	
	材料费小计			--	99.96		--	

项目编码	010801002005	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00154	定制单扇套装木门(含门套及基层)	樘	1		1000					1000			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	101.69		5.48	2.53	21.08	101.69		5.48	2.53
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	12.4	12.6		3.22	1.49	37.2	37.8		9.66	4.47
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	15.39		2.26	1.04	8.68	15.39		2.26	1.04
综合人工工日		小计							66.96	1154.88		17.4	8.04
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1247.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁	把	1.01	100	101		
	不锈钢合页	只	3.03	12	36.36		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	门吸	只	1.01	15	15.15		
	其他材料费			--	1000.69	--	
	材料费小计			--	1154.88	--	

项目编码	011102003047	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	186.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块 0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	410.44	732.16	11.8	109.78	50.67	41.04	73.22	1.18	10.98	5.07
综合人工工日		小计							41.04	73.22	1.18	10.98	5.07
0.331工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							131.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300防滑地砖	m2	1.02	60	61.2		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.251	4.26		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	65.17	0.18		
	锯(木)屑	m3	0.006	44.81	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.29	0.05		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	中砂	t	0.048813	135.66	6.62		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	73.22	--	

项目编码	011108003004	项目名称	块料零星项目	计量单位	m2	工程量	1.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-87	楼地面地砖 多色简单图案镶贴干硬性水泥砂浆	10m2	0.101064	699.36	832.14	6.3	183.47	84.68	70.68	84.1	0.64	18.54	8.56
综合人工工日		小计							70.68	84.1	0.64	18.54	8.56
0.57工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							182.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT05灰色地砖过门石	m2	1.030853	70	72.16		
	白水泥	kg	0.202128	0.6	0.12		
	水泥32.5级	kg	15.639351	0.251	3.93		
	合金钢切割锯片	片	0.006468	65.17	0.42		
	锯(木)屑	m3	0.006064	44.81	0.27		
	棉纱头	kg	0.010106	5.29	0.05		
	水	m3	0.03087	4.57	0.14		
	中砂	t	0.049333	135.66	6.69		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	84.1	--	

项目编码	011101001008	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	186.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	80.4	65.38	6.76	22.66	10.46	8.04	6.54	0.68	2.27	1.05
综合人工工日		小计							8.04	6.54	0.68	2.27	1.05
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01206	4.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.251	2.07		
	中砂	t	0.032542	135.66	4.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010904002008	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	186.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.100011	87.6	230.2		22.78	10.51	8.76	23.02		2.28	1.05
综合人工工日		小计							8.76	23.02		2.28	1.05
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3.00033	6.86	20.58		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.140125	2.14	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.02	--	

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	321.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.100003	87.6	230.2		22.78	10.51	8.76	23.02		2.28	1.05
综合人工工日		小计							8.76	23.02		2.28	1.05
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	3.00009	6.86	20.58			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2	1.140034	2.14	2.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	23.02		--	

项目编码	011407001055	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m2	工程量	498.38
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	126.86		45.78	21.13	17.61	12.69		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	12.69		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.463	12	5.56			
	耐水腻子						kg	2	3.5	7			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	12.69		--	

项目编码	011204003041	项目名称	块料墙面			计量单位	m2	工程量	363.64
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	742.76	638.48	8.51	195.33	90.15	74.28	63.85	0.85	19.53	9.02
综合人工工日		小计							74.28	63.85	0.85	19.53	9.02
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													167.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600米白色墙砖	m2	1.025	60	61.5		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.29	0.05		
	水	m3	0.011864	4.57	0.05		
	水泥32.5级	kg	3.146	0.251	0.79		
	石灰膏	m3	0.000244	385.38	0.09		
	中砂	t	0.009272	135.66	1.26		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	63.85	--	

项目编码	011407002042	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	838.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	126.86		50.36	23.24	19.37	12.69		5.04	2.32
综合人工工日		小计							19.37	12.69		5.04	2.32
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	耐水腻子	kg	2	3.5	7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.69	--	

项目编码	011302001130	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	118.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	138.88	107.97		36.11	16.67	27.78	21.59		7.22	3.33
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.64		8.06	3.72	3.1	0.26		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.62		1.61	0.74	0.62	0.26		0.16	0.07

15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		37.94	2.83	0.74	0.34		3.79	0.28	0.07	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 300mm×600mm 简单	10m2	0.1	235.6	336.71	2.91	62.01	28.62	23.56	33.67	0.29	6.2	2.86
综合人工工日		小计							55.06	59.57	0.57	14.46	6.66
0.444工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9	19.8		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.29	0.04		
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.65	2.56		
	胀头、胀管	套	1.326	0.41	0.54		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.48	0.64		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	2	6.66		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	59.57	--	

项目编码	011302001131	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	186.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		36.04	2.84	0.74	0.34		3.6	0.28	0.07	0.03
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格 600mm×600mm	10m2	0.1	233.12	156.92	1.45	60.99	28.15	23.31	15.69	0.15	6.1	2.82
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	106.64	609		27.73	12.8	10.66	60.9		2.77	1.28
综合人工工日		小计							33.97	80.19	0.43	8.94	4.13
0.274工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							127.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.5225	4.65	2.43		
	胀头、胀管	套	1.2597	0.41	0.52		
	双螺母双垫片φ8	副	1.2597	0.48	0.6		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	2	3.83		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	集成铝板300×300×0.8	m2	1.05	58	60.9		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	80.19	--	

项目编码	011210006006	项目名称	其他隔断	计量单位	m2	工程量	64.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00177	抗倍特板隔断，五金配件	m2	1		220					220			
综合人工工日		小计								220			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													220

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	220	--	
	材料费小计			--	220	--	

项目编码	011505005043	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42	卫生间配件 不锈钢管 浴缸拉手	10副	0.1	229.4	2830.14	3.42	60.53	27.94	22.94	283.01	0.34	6.05	2.79
综合人工工日		小计							22.94	283.01	0.34	6.05	2.79
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													315.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全抓杆（座便器处）	副	1.01	280	282.8		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	283.01	--	

项目编码	011505006044	项目名称	毛巾杆（架）	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43	卫生间配件 不锈钢管 毛巾架	10副	0.1	229.4	1012.14	3.42	60.53	27.94	22.94	101.21	0.34	6.05	2.79
综合人工工日		小计							22.94	101.21	0.34	6.05	2.79
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层毛巾架	副	1.01	100	101		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	101.21	--	

项目编码	011505003021	项目名称	帘子杆	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00135	浴帘杆及浴帘	套	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011505003022	项目名称	帘子杆	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00135	浴帘杆及浴帘	m	1		90					90			
综合人工工日		小计								90			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							90
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	90	--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	011505005045	项目名称	卫生间扶手	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42	卫生间配件 不锈钢管 浴缸拉手	10副	0.1	229.4	2224.14	3.42	60.53	27.94	22.94	222.41	0.34	6.05	2.79
综合人工工日		小计							22.94	222.41	0.34	6.05	2.79
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									254.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全抓杆（淋浴及浴凳处）					副	1.01	220	222.2				
	其他材料费							--	0.21			--	
	材料费小计							--	222.41			--	

项目编码	011505008042	项目名称	淋浴坐台	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00137	淋浴折叠椅	个	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									450				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	450			--	
	材料费小计							--	450			--	

项目编码	011505008043	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00133	不锈钢手纸盒	个	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢手纸盒	个	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	011505002003	项目名称	置物架	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00156	250MM宽置物架30*30方管焊接	个	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	150				--		
	材料费小计					--	150				--		

项目编码	011505001054	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	6.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件　石材洗漱台	10m2	0.1	1395	3776.82	193.85	413.1	190.66	139.5	377.68	19.39	41.31	19.07
18-31	石材磨边加工　45°斜边	10m	0.22327	148.8	22.28	11.17	41.59	19.2	33.22	4.97	2.49	9.29	4.29
D00142	洗漱台台面开洞	个	0.598889		80					47.91			
综合人工工日		小计							172.72	430.56	21.88	50.6	23.36
1.3929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													699.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人造石			m2	1.05	250	262.5						
	膨胀螺栓M8×80			套	8.716	0.51	4.45						
	电焊条J422			kg	0.631	5.07	3.2						
	镀锌角钢			kg	23.4	4.5	105.3						
	防锈漆			kg	0.098	12.86	1.26						
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.12						

	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.89308	5.57	4.97		
	其他材料费			--	48.76	--	
	材料费小计			--	430.56	--	

项目编码	011505010035	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	7.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	223.2	999.64	4.27	59.14	27.3	22.32	99.96	0.43	5.91	2.73
综合人工工日		小计							22.32	99.96	0.43	5.91	2.73
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品),四周磨边5mm	m2	1.05	95	99.75		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	99.96	--	

项目编码	011210003007	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	162.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00169	铝合金饰面0.8厚镀锌钢板,25mm水晶硅防火玻璃，含开门	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	600	--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	011210002006	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	29.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.4	151.28	132.06		39.33	18.15	60.51	52.82		15.73	7.26

14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	90.52	84.34		23.54	10.86	9.05	8.43		2.35	1.09
14-183	钢骨架安装	t	0.02	820.8	165.25	49.76	226.35	104.47	16.42	3.31	1	4.53	2.09
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1596	4978.16	235.74	476.25	219.81	31.92	99.56	4.71	9.53	4.4
综合人工工日		小计							117.9	164.12	5.71	32.14	14.84
0.9638工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													334.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板12MM	m2	4.4	10.5	46.2		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	13.8	0.48	6.62		
	超细玻璃棉厚100mm	m2	1.05	8	8.4		
	铁钉70mm	kg	0.006	5.7	0.03		
	电焊条J422	kg	0.408	5.07	2.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	热镀锌方钢	t	0.021	4500	94.5		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	m3	0.06	14.05	0.84		
	防锈漆	kg	0.093	12.86	1.2		
	油漆溶剂油	kg	0.0096	12.01	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	164.12	--	

项目编码	010801002006	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00154	定制单扇套装木门(含门套及基层)	樘	1		1000					1000			
16-312	门窗特殊五金　执手锁	把	1	21.08	101.69		5.48	2.53	21.08	101.69		5.48	2.53
16-314	门窗特殊五金　铰链	个	3	12.4	12.6		3.22	1.49	37.2	37.8		9.66	4.47
16-315	门窗特殊五金　门吸或门阻	只	1	8.68	15.39		2.26	1.04	8.68	15.39		2.26	1.04
综合人工工日		小计							66.96	1154.88		17.4	8.04
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1247.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	执手锁	把	1.01	100	101		

	不锈钢合页	只	3.03	12	36.36		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	门吸	只	1.01	15	15.15		
	其他材料费			--	1000.69	--	
	材料费小计			--	1154.88	--	

项目编码	010801002007	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00171	定制子母套装木门(含门套及基层)	樘	1		1600					1600			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	101.69		5.48	2.53	21.08	101.69		5.48	2.53
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	12.4	12.6		3.22	1.49	74.4	75.6		19.32	8.94
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	8.68	15.39		2.26	1.04	8.68	15.39		2.26	1.04
综合人工工日		小计							104.16	1792.68		27.06	12.51
0.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1936.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定制子母套装木门(含门套及基层)	樘	1	1600	1600		
	执手锁	把	1.01	100	101		
	不锈钢合页	只	6.06	12	72.72		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.2	0.6	3.12		
	门吸	只	1.01	15	15.15		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	1792.68	--	

项目编码	010801002008	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00170	定制双扇套装木门(含门套及基层)	樘	1		1850					1850			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	21.08	101.69		5.48	2.53	21.08	101.69		5.48	2.53
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	12.4	12.6		3.22	1.49	74.4	75.6		19.32	8.94

16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	2	8.68	15.39		2.26	1.04	17.36	30.78		4.52	2.08
综合人工工日		小计							112.84	2058.07		29.32	13.55
0.91工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2213.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定制双扇套装木门(含门套及基层)	樘	1	1850	1850		
	执手锁	把	1.01	100	101		
	不锈钢合页	只	6.06	12	72.72		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.6	3.36		
	门吸	只	2.02	15	30.3		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	2058.07	--	

项目编码	011105006008	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	98.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	80.6	155.01	2.91	21.71	10.02	8.06	15.5	0.29	2.17	1
综合人工工日		小计							8.06	15.5	0.29	2.17	1
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2552.12	0.51		
	阻燃板δ9mm	m2	0.05	25	1.25		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.06	220	13.2		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	5.7	0.07		
	防腐油	kg	0.037	4.89	0.18		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	15.5	--	

项目编码	011105006009	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	3.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	80.6	267.76	2.91	21.71	10.02	8.06	26.78	0.29	2.17	1

综合人工工日	小计			8.06	26.78	0.29	2.17	1
0.065工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								38.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材		m3	0.0002	2552.12	0.51		
	阻燃板δ9mm		m2	0.105	25	2.63		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm		m2	0.105	220	23.1		
	万能胶		kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm		kg	0.012	5.7	0.07		
	防腐油		kg	0.037	4.89	0.18		
	其他材料费				--	0.24	--	
	材料费小计				--	26.78	--	

项目编码	011207001046	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	9.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	267.84	1272.05	3.81	70.63	32.6	26.78	127.21	0.38	7.06	3.26
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	239.32	468.64	6.55	63.93	29.5	23.93	46.86	0.66	6.39	2.95
综合人工工日		小计							50.71	174.07	1.04	13.45	6.21
0.409工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													245.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木纹长城板	m2	1.05	120	126		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	周转木材	m3	0.0058	2244.57	13.02		
	12mm厚阻燃板	m2	1.05	32	33.6		
	铁钉70mm	kg	0.034	5.7	0.19		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	174.07	--	

项目编码	011207001047	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	16.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.018	820.8	165.25	49.76	226.35	104.47	14.77	2.97	0.9	4.07	1.88

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.018	1596	4978.16	235.74	476.25	219.81	28.73	89.61	4.24	8.57	3.96
14-198	成品多层复合装饰面板 安装墙面	10m2	0.1	551.8	2601.57	6.55	145.17	67	55.18	260.16	0.66	14.52	6.7
综合人工工日		小计							98.68	352.74	5.8	27.16	12.54
0.8075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													496.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	0.3672	5.07	1.86		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.204	0.86	2.76		
	热镀锌方钢	t	0.0189	4500	85.05		
	氧气	m3	0.27	2.83	0.76		
	乙炔气	m3	0.054	14.05	0.76		
	防锈漆	kg	0.0837	12.86	1.08		
	油漆溶剂油	kg	0.00864	12.01	0.1		
	成品多层复合装饰面板	m2	1.01	250	252.5		
	铁钉70mm	kg	0.034	5.7	0.19		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	352.74	--	

项目编码	011207001048	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	519.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.025	820.8	165.25	49.76	226.35	104.47	20.52	4.13	1.24	5.66	2.61
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1596	4978.16	235.74	476.25	219.81	39.9	124.45	5.89	11.91	5.5
通14-补11	铝单板干挂面层墙面	10m2	0.1	415.4	2602.59	10.62	110.77	51.12	41.54	260.26	1.06	11.08	5.11
综合人工工日		小计							101.96	388.84	8.19	28.65	13.22
0.8385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													540.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	0.51	5.07	2.59		
	膨胀螺栓M12×110	套	4.45	0.86	3.83		
	热镀锌方钢	t	0.02625	4500	118.13		

	氧气	m3	0.375	2.83	1.06		
	乙炔气	m3	0.075	14.05	1.05		
	防锈漆	kg	0.11625	12.86	1.49		
	油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14		
	铝合金型材	kg	0.26	18.44	4.79		
	泡沫条	m	2.798	1.29	3.61		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	2.5MM厚白色氟碳漆铝板	m2	1.02	230	234.6		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.25	0.69	1.55		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	388.84	--	

项目编码	011502001008	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	98.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.01	376.96	1294.43	17.09	102.45	47.29	3.77	12.94	0.17	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.77	12.94	0.17	1.02	0.47
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20MM不锈钢顶角	m	1.05	12	12.6		
	万能胶	kg	0.0088	17.15	0.15		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	12.94	--	

项目编码	010807006004	项目名称	金属（塑钢、断桥）橱窗	计量单位	m2	工程量	28.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00183	金属（塑钢、断桥）橱窗	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	350	--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	011407002043	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	838.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	126.86		50.36	23.24	19.37	12.69		5.04	2.32
综合人工工日		小计							19.37	12.69		5.04	2.32
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	耐水腻子	kg	2	3.5	7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.69	--	

项目编码	011302001132	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	138.88	107.97		36.11	16.67	27.78	21.59		7.22	3.33
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.64		8.06	3.72	3.1	0.26		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.62		1.61	0.74	0.62	0.26		0.16	0.07
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		37.94	2.83	0.74	0.34		3.79	0.28	0.07	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 300mm×600mm 简单	10m2	0.1	235.6	336.71	2.91	62.01	28.62	23.56	33.67	0.29	6.2	2.86
综合人工工日		小计							55.06	59.57	0.57	14.46	6.66
0.444工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9	19.8		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		

	密封油膏	kg	0.007	5.29	0.04		
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.65	2.56		
	胀头、胀管	套	1.326	0.41	0.54		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.48	0.64		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	2	6.66		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	59.57	--	

项目编码	010810002003	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	3.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	2388.28	4.15	363.78	167.9	13.95	23.88	0.04	3.64	1.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.05	31	2.64		8.06	3.72	1.55	0.13		0.4	0.19
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.62		1.61	0.74	0.62	0.26		0.16	0.07
综合人工工日		小计							16.12	24.27	0.04	4.2	1.94
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	2552.12	2.14		
	12mm厚阻燃板	m2	0.4725	32	15.12		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9	4.25		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	红丹防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.29	0.04		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	24.27	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	3.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	195.92	222.51	4.56	52.12	24.06	19.59	22.25	0.46	5.21	2.41
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.05	31	2.64		8.06	3.72	1.55	0.13		0.4	0.19
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.62		1.61	0.74	0.62	0.26		0.16	0.07
综合人工工日		小计							21.76	22.64	0.46	5.77	2.67
0.1755工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm厚阻燃板	m2	0.512	32	16.38		
	纸面石膏板	m2	0.512	9	4.61		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.29	0.04		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	22.64	--	

项目编码	011501020004	项目名称	服务台	计量单位	m	工程量	6.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00173	服务台	m	1		1800					1800			
综合人工工日		小计								1800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1800	--	
	材料费小计			--	1800	--	

项目编码	011501008001	项目名称	木壁柜	计量单位	m2	工程量	5.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00172	定制柜体	m2	1		680					680			

综合人工工日	小计		680			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						680

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	680	--	
	材料费小计			--	680	--	

项目编码	011103004054	项目名称	塑料卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	449.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上	10m2	0.1	100.8	81.82	8.62	28.45	13.13	10.08	8.18	0.86	2.85	1.31
13-98	PVC地板	10m2	0.1	289.2	532.85		75.19	34.7	28.92	53.29		7.52	3.47
13-41	自流平地面 复合砂浆	10m2	0.1	148.8	136.86	0.98	38.94	17.97	14.88	13.69	0.1	3.89	1.8
综合人工工日		小计							53.88	75.16	0.96	14.26	6.58
0.449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01359	4.57	0.06		
	PVC地板 δ=2	m2	1.1	40	44		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	15.61	7.02		
	上光蜡	kg	0.023	81.47	1.87		
	自流平复合砂浆	kg	3.4	4	13.6		
	水泥32.5级	kg	10.3224	0.251	2.59		
	中砂	t	0.040758	135.66	5.53		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	75.16	--	

项目编码	011407001056	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1577.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	126.86		45.78	21.13	17.61	12.69		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	12.69		4.58	2.11

0.142工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							36.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	耐水腻子	kg	2	3.5	7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.69	--	

项目编码	011407001058	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1939.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	140.75		45.78	21.13	17.61	14.08		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	14.08		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	内墙乳胶漆（浅绿色、浅蓝色、橘色）			kg	0.463	15	6.95						
	耐水腻子			kg	2	3.5	7						
	其他材料费					--	0.13				--		
	材料费小计					--	14.08				--		

项目编码	011407002044	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3530.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	126.86		50.36	23.24	19.37	12.69		5.04	2.32
综合人工工日		小计							19.37	12.69		5.04	2.32
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	内墙乳胶漆			kg	0.463	12	5.56						
	耐水腻子			kg	2	3.5	7						
	其他材料费					--	0.13				--		
	材料费小计					--	12.69				--		

项目编码	011503006001	项目名称	硬木靠墙扶手	计量单位	m	工程量	355

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-161备注2	靠墙扶手 硬木	10m	0.1	58.28	839.43	8.74	17.43	8.04	5.83	83.94	0.87	1.74	0.8
综合人工工日		小计							5.83	83.94	0.87	1.74	0.8
0.047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3		2552.12			
	镀锌法兰DN50	片	1.111	23.08	25.64		
	热镀锌钢管DN25	kg	0.708	4.69	3.32		
	电焊条J422	kg	0.011	5.07	0.06		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.147	3.64	0.54		
	镀锌螺栓M8×250	套	1.1	0.77	0.85		
	木螺钉M4×30	十个	0.67	0.26	0.17		
	硬木扶手(成品)	m	1.06	50	53		
	水泥32.5级	kg	0.404	0.251	0.1		
	中砂	t	0.000707	135.66	0.1		
	碎石5～16mm	t	0.00122	138.72	0.17		
	水	m3	0.00021	4.57			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	83.94	--	

项目编码	011407001057	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1930.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.100002	176.08	126.86		45.78	21.13	17.61	12.69		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	12.69		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463009	12	5.56		
	耐水腻子	kg	2.00004	3.5	7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.69	--	

项目编码	011407002045	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1590.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	126.86		50.36	23.24	19.37	12.69		5.04	2.32
综合人工工日		小计							19.37	12.69		5.04	2.32
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	耐水腻子	kg	2	3.5	7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.69	--	

项目编码	011102003048	项目名称	块料楼地面（损坏地砖更换）	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	492.53	732.16	11.8	131.13	60.52	49.25	73.22	1.18	13.11	6.05
D00180	拆除原有地砖、垃圾清运	m2	1		45					45			
综合人工工日		小计							49.25	118.22	1.18	13.11	6.05
0.3972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													187.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300防滑地砖	m2	1.02	60	61.2		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.251	4.26		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		

	合金钢切割锯片	片	0.0027	65.17	0.18		
	锯(木)屑	m3	0.006	44.81	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.29	0.05		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	中砂	t	0.048813	135.66	6.62		
	其他材料费			--	45.44	--	
	材料费小计			--	118.22	--	

项目编码	011102003049	项目名称	块料楼地面（损坏地砖更换）	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00180	拆除原有地砖、垃圾清运	m2	1		45					45			
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	533.57	834.16	11.8	141.8	65.44	53.36	83.42	1.18	14.18	6.54
综合人工工日		小计							53.36	128.42	1.18	14.18	6.54
0.4303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													203.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600地砖	m2	1.02	70	71.4		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.251	4.26		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	65.17	0.18		
	锯(木)屑	m3	0.006	44.81	0.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.29	0.05		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	中砂	t	0.048813	135.66	6.62		
	其他材料费			--	45.44	--	
	材料费小计			--	128.42	--	

项目编码	011103004055	项目名称	塑料卷材楼地面（损坏地胶更换）	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-98	PVC地板	10m2	0.1	289.2	532.85		75.19	34.7	28.92	53.29		7.52	3.47

D00190	拆除原有PVC地胶、垃圾清运	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计							28.92	68.29		7.52	3.47
0.241工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地板 δ=2	m2	1.1	40	44		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	15.61	7.02		
	上光蜡	kg	0.023	81.47	1.87		
	其他材料费			--	15.4	--	
	材料费小计			--	68.29	--	

项目编码	011302001133	项目名称	吊顶天棚（损坏天棚更换）	计量单位	m2	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00181	拆除吊顶、垃圾清运	m2	1		22					22			
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	138.88	107.97		36.11	16.67	27.78	21.59		7.22	3.33
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.64		8.06	3.72	3.1	0.26		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.62		1.61	0.74	0.62	0.26		0.16	0.07
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		37.94	2.83	0.74	0.34		3.79	0.28	0.07	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 简单	10m2	0.1	235.6	336.71	2.91	62.01	28.62	23.56	33.67	0.29	6.2	2.86
综合人工工日		小计							55.06	81.57	0.57	14.46	6.66
0.444工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9	19.8		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.29	0.04		
	镀锌丝杆	kg	0.55	4.65	2.56		
	胀头、胀管	套	1.326	0.41	0.54		

	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.48	0.64		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	2	6.66		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	22.54	--	
	材料费小计			--	81.57	--	

项目编码	011302001134	项目名称	吊顶天棚（损坏天棚更换）	计量单位	m2	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00181	拆除吊顶、垃圾清运	m2	1		22					22			
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		36.04	2.84	0.74	0.34		3.6	0.28	0.07	0.03
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	233.12	156.92	1.45	60.99	28.15	23.31	15.69	0.15	6.1	2.82
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	106.64	609		27.73	12.8	10.66	60.9		2.77	1.28
综合人工工日		小计							33.97	102.19	0.43	8.94	4.13
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.5225	4.65	2.43		
	胀头、胀管	套	1.2597	0.41	0.52		
	双螺母双垫片φ8	副	1.2597	0.48	0.6		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	2	3.83		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	集成铝板300×300×0.8	m2	1.05	58	60.9		

	其他材料费	--	22.45	--	
	材料费小计	--	102.19	--	

项目编码	011204003042	项目名称	块料墙面（损坏墙砖更换）	计量单位	m2	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00182	拆除墙面瓷砖、垃圾清运	m2	1		45					45			
14-83	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 柱、梁、零星面	10m2	0.1	758.88	643.1	8.55	199.53	92.09	75.89	64.31	0.86	19.95	9.21
综合人工工日		小计							75.89	109.31	0.86	19.95	9.21
0.612工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													215.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×450	m2	1.05	55	57.75		
	白水泥	kg	0.165	0.6	0.1		
	棉纱头	kg	0.01	5.29	0.05		
	水	m3	0.018664	4.57	0.09		
	水泥32.5级	kg	8.45	0.251	2.12		
	石灰膏	m3	0.000244	385.38	0.09		
	中砂	t	0.030215	135.66	4.1		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	45	--	
	材料费小计			--	109.31	--	

项目编码	011204003043	项目名称	块料墙面（损坏墙砖更换）	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00182	拆除墙面瓷砖、垃圾清运	m2	1		45					45			
14-99	零星项目釉面砖(砂浆粘贴) 密缝	10m2	0.1	802.28	548.58	9	210.93	97.35	80.23	54.86	0.9	21.09	9.74
综合人工工日		小计							80.23	99.86	0.9	21.09	9.74
0.647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖200×50	m2	1.05	45	47.25		
	合金钢切割锯片	片	0.0032	65.17	0.21		
	棉纱头	kg	0.011	5.29	0.06		
	水	m3	0.022688	4.57	0.1		
	水泥32.5级	kg	10.3478	0.251	2.6		
	中砂	t	0.031729	135.66	4.3		
	石灰膏	m3	0.000824	385.38	0.32		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	45	--	
	材料费小计			--	99.86	--	

项目编码	011204003044	项目名称	块料墙面（损坏墙砖更换）	计量单位	m2	工程量	435

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00182	拆除墙面瓷砖、垃圾清运	m2	1		45					45			
14-99	零星项目釉面砖(砂浆粘贴) 密缝	10m2	0.1	802.28	548.58	9	210.93	97.35	80.23	54.86	0.9	21.09	9.74
综合人工工日		小计							80.23	99.86	0.9	21.09	9.74
0.647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									211.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖200×50	m2	1.05	45	47.25		
	合金钢切割锯片	片	0.0032	65.17	0.21		
	棉纱头	kg	0.011	5.29	0.06		
	水	m3	0.022688	4.57	0.1		
	水泥32.5级	kg	10.3478	0.251	2.6		
	中砂	t	0.031729	135.66	4.3		
	石灰膏	m3	0.000824	385.38	0.32		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	45	--	
	材料费小计			--	99.86	--	

项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00191	墙面漏水点检查、修补，原墙面拆除+防水处理+垃圾清运	m2	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	011208001003	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	127.72	241.68		33.21	15.33	12.77	24.17		3.32	1.53
14-CZB1	墙面钉抗裂钢丝网	10m2	0.1	84.2	110.95		21.89	10.1	8.42	11.1		2.19	1.01
7-57	零星钢构件制作	t	0.008	3110.4	5314.74	744.64	1002.31	462.6	24.88	42.52	5.96	8.02	3.7
综合人工工日		小计							46.07	77.79	5.96	13.53	6.24
0.3783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥压力板	m2	1.05	21.44	22.51		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	扒钉	kg	0.04	3.94	0.16		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	1.1	9.3	10.23		
	膨胀螺栓M10×110	套	1	0.69	0.69		
	热镀锌方钢	t	0.0084	4500	37.8		
	电焊条J422	kg	0.24	5.07	1.22		
	防锈漆	kg	0.01936	12.86	0.25		
	氧气	m3	0.348	2.83	0.98		
	油漆溶剂油	kg	0.002	12.01	0.02		

	乙炔气	m3	0.1512	14.05	2.12		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	77.79	--	

项目编码	011208001005	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	零星钢构件制作	t	0.008	3110.4	5314.74	744.64	1002.31	462.6	24.88	42.52	5.96	8.02	3.7
14-215	石膏板墙面	10m2	0.4	151.28	132.06		39.33	18.15	60.51	52.82		15.73	7.26
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	443.45	0.21	38.42	17.73	14.76	44.35	0.02	3.84	1.77
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.64		8.06	3.72	3.1	0.26		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.62		1.61	0.74	0.62	0.26		0.16	0.07
综合人工工日		小计							103.87	140.21	5.98	28.56	13.17
0.8444工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													291.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌方钢	t	0.0084	4500	37.8		
	电焊条J422	kg	0.24	5.07	1.22		
	防锈漆	kg	0.01936	12.86	0.25		
	氧气	m3	0.348	2.83	0.98		
	油漆溶剂油	kg	0.002	12.01	0.02		
	乙炔气	m3	0.1512	14.05	2.12		
	纸面石膏板12MM	m2	4.4	10.5	46.2		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	13.8	0.48	6.62		
	18mm厚阻燃板	m2	1.05	42	44.1		
	铁钉70mm	kg	0.034	5.7	0.19		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.29	0.04		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	140.21	--	

项目编码	011208001006	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.4	151.28	132.06		39.33	18.15	60.51	52.82		15.73	7.26
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	147.56	443.45	0.21	38.42	17.73	14.76	44.35	0.02	3.84	1.77
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.64		8.06	3.72	3.1	0.26		0.81	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.2	2.62		1.61	0.74	0.62	0.26		0.16	0.07
综合人工工日		小计							78.99	97.69	0.02	20.54	9.47
0.637工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													206.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板12MM	m2	4.4	10.5	46.2		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	13.8	0.48	6.62		
	18mm厚阻燃板	m2	1.05	42	44.1		
	铁钉70mm	kg	0.034	5.7	0.19		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.02	0.12	0.12		
	密封油膏	kg	0.007	5.29	0.04		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	97.69	--	

项目编码	010606012001	项目名称	钢支架	计量单位	t	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	零星钢构件制作	t	1	3110.4	5314.74	744.64	1002.31	462.6	3110.4	5314.74	744.64	1002.31	462.6
综合人工工日		小计							3110.4	5314.74	744.64	1002.31	462.6
25.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10634.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌方钢	t	1.05	4500	4725		
	电焊条J422	kg	30	5.07	152.1		
	防锈漆	kg	2.42	12.86	31.12		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	油漆溶剂油	kg	0.25	12.01	3		
	乙炔气	m3	18.9	14.05	265.55		
	其他材料费			--	14.86	--	
	材料费小计			--	5314.74	--	

项目编码	011405001001	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	193.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	0.1	286.44	510.5	71.73	93.12	42.98	28.64	51.05	7.17	9.31	4.3
综合人工工日		小计							28.64	51.05	7.17	9.31	4.3
0.231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稀释剂	kg	0.32	12.01	3.84		
	环氧铁红防锈底漆	kg	0.3	21.44	6.43		
	环氧云铁防锈漆	kg	0.25	24.01	6		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	0.5	68.6	34.3		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	51.05	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-317	非泵送现浇构件C30基础梁地坑支撑梁	m3	1	55.2	507.06	31.05	22.43	10.35	55.2	507.06	31.05	22.43	10.35
综合人工工日		小计							55.2	507.06	31.05	22.43	10.35
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													626.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	490	499.8		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.43	4.57	6.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	507.06	--	

项目编码	010401012010	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	21.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-58	M5零星砌砖 多孔砖	m3	1	247.2	338.97	7.1	66.12	30.52	247.2	338.97	7.1	66.12	30.52
综合人工工日		小计							247.2	338.97	7.1	66.12	30.52
2.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													689.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KP1砖240×115×90	百块	3.44	80	275.2		
	水	m3	0.171	4.57	0.78		
	水泥32.5级	kg	42.42	0.251	10.65		
	中砂	t	0.3381	135.66	45.87		
	石灰膏	m3	0.0168	385.38	6.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	338.97	--	

项目编码	010401012011	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	6.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-58	M5零星砌砖 多孔砖	m3	1	247.2	338.97	7.1	66.12	30.52	247.2	338.97	7.1	66.12	30.52
综合人工工日		小计							247.2	338.97	7.1	66.12	30.52
2.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													689.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KP1砖240×115×90	百块	3.44	80	275.2		
	水	m3	0.171	4.57	0.78		
	水泥32.5级	kg	42.42	0.251	10.65		
	中砂	t	0.3381	135.66	45.87		
	石灰膏	m3	0.0168	385.38	6.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	338.97	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目	10m2	0.1	375.6	70.03	7.1	99.5	45.92	37.56	7	0.71	9.95	4.59
综合人工工日		小计							37.56	7	0.71	9.95	4.59
0.313工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							59.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.014574	4.57	0.07		
	水泥32.5级	kg	10.0524	0.251	2.52		
	中砂	t	0.032465	135.66	4.4		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	011502004003	项目名称	石膏装饰线	计量单位	m	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-26	石膏装饰线 安装	100m	0.01	407.96	1655.73	12.82	109.4	50.49	4.08	16.56	0.13	1.09	0.5
综合人工工日		小计							4.08	16.56	0.13	1.09	0.5
0.0329工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							22.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏装饰线100×30	m	1.1	15	16.5		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0057	4.29	0.02		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	16.56	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2850

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	175.2	72.34	7.44	47.49	21.92	17.52	7.23	0.74	4.75	2.19
综合人工工日		小计							17.52	7.23	0.74	4.75	2.19
0.146工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							32.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01494	4.57	0.07		
	水泥32.5级	kg	9.5668	0.251	2.4		

	中砂	t	0.03512	135.66	4.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4110.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.100001	175.2	72.34	7.44	47.49	21.92	17.52	7.23	0.74	4.75	2.19
综合人工工日		小计							17.52	7.23	0.74	4.75	2.19
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01494	4.57	0.07		
	水泥32.5级	kg	9.566896	0.251	2.4		
	中砂	t	0.03512	135.66	4.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011407001059	项目名称	喷刷界面剂	计量单位	m2	工程量	5701

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-17	刷界面剂 加气砼面	10m2	0.1	30	17.79		7.8	3.6	3	1.78		0.78	0.36
综合人工工日		小计							3	1.78		0.78	0.36
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂(加气砼面)	kg	1.714	1.03	1.77		
	水	m3	0.005	2.72	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.78	--	

项目编码	01B012	项目名称	保洁	计量单位	m2	工程量	15500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00178	精细保洁，包括原墙地砖出新	m2	1		6					6			
综合人工工日		小计								6			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6	--	
	材料费小计			--	6	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	樘	工程量	475

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.144	544.36	3421.51	20.75	146.93	67.81	78.39	492.7	2.99	21.16	9.76
综合人工工日		小计							78.39	492.7	2.99	21.16	9.76
0.6322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													605

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻平开窗	m2	1.3824	320	442.37		
	硅酮密封胶	L	0.2088	68.6	14.32		
	PU发泡剂	L	0.378	25.73	9.73		
	镀锌铁脚	个	15.696	1.46	22.92		
	塑料胀管螺钉	套	31.392	0.09	2.83		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	492.7	--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	223.2	652.57	10.26	60.7	28.02	22.32	65.26	1.03	6.07	2.8
综合人工工日		小计							22.32	65.26	1.03	6.07	2.8
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	3.43	7.56		
	铝合金检修口(成品)450×450	个	1.01	55	55.55		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	65.26	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	161.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
淮补8-1	钢质防火门安装	10m2	0.1	464.16	6548.67	4.75	121.92	56.27	46.42	654.87	0.48	12.19	5.63
综合人工工日		小计							46.42	654.87	0.48	12.19	5.63
0.3868工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													719.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门(成品)乙级	m2	1	650	650		
	膨胀螺栓M8×80	套	4.489	0.81	3.64		
	水	m3	0.00069	2.72			
	中砂	t	0.003367	132	0.44		
	水泥32.5级	kg	1.2811	0.25	0.32		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	654.87	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	30.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
淮补8-1	钢质防火门安装	10m2	0.1	464.16	7048.67	4.75	121.92	56.27	46.42	704.87	0.48	12.19	5.63
综合人工工日		小计							46.42	704.87	0.48	12.19	5.63
0.3868工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													769.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门(成品)甲级	m2	1	700	700		
	膨胀螺栓M8×80	套	4.489	0.81	3.64		
	水	m3	0.00069	2.72			

	中砂	t	0.003367	132	0.44		
	水泥32.5级	kg	1.2811	0.25	0.32		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	704.87	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-40	平开门 断桥隔热铝型材	10m2	0.9	1192.88	3185.83	21.4	315.71	145.71	1073.59	2867.25	19.26	284.14	131.14
D00192	门禁系统	樘	1		1000					1000			
综合人工工日		小计							1073.59	3867.25	19.26	284.14	131.14
8.658工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5375.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥隔热铝合金型材	kg	86.868	20.15	1750.39		
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻	m2	8.55	85	726.75		
	密封胶条	m	60.435	1.72	103.95		
	PU发泡剂	L	2.3625	25.73	60.79		
	硅酮密封胶	L	1.305	68.6	89.52		
	塑料胀管螺钉	套	131.4	0.09	11.83		
	自攻螺钉M4×15	十个	15.75	0.26	4.1		
	镀锌铁脚	个	65.7	1.46	95.92		
	其他材料费			--	1024	--	
	材料费小计			--	3867.25	--	

项目编码	010808004025	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	82.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.10006	855.6	3484.96	11.57	225.46	104.06	85.61	348.71	1.16	22.56	10.41
综合人工工日		小计							85.61	348.71	1.16	22.56	10.41
0.6904工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													468.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8K不锈钢镜面板1219×3048×1.2	m2	1.101661	220	242.37		
	18MM阻燃板	m2	1.028617	42	43.2		
	普通木成材	m3	0.017911	2552.12	45.71		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.40444	0.51	3.78		
	玻璃胶	L	0.170102	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155093	5.7	0.88		
	镀锌铁脚	个	3.70222	1.46	5.41		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	348.71	--	

项目编码	01B011	项目名称	拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00071	拆除	m2	14500		15					217500			
综合人工工日		小计								217500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													217500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	217500	--	
	材料费小计			--	217500	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	1205.2			37.98	9.87	4.56			45773.5	11895.32	5495.71
综合人工工日		小计									45773.5	11895.32	5495.71
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63164.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011701006001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	3000	1.2	1.58	0.92	0.55	0.25	3600	4740	2760	1650	750
20-21	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	43.6	151.2	35.42	13.73	42.88	19.79	6592.32	1544.31	598.63	1869.57	862.84
20-20备注1	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	510	72	17.24	6.59	20.43	9.43	36720	8792.4	3360.9	10419.3	4809.3
99093305	平台升降车20m（外墙防水处理、贴砖用）	台班	15			905.64	235.47	108.68			13584.6	3532.05	1630.2
综合人工工日		小计							46912.32	15076.71	20304.13	17470.92	8052.34
390.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107816.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	501	4.08	2044.08		
	周转木材	m3	2.9916	2244.57	6714.86		
	脚手钢管	kg	508.196	3.68	1870.16		
	底座	个	3.932	4.12	16.2		
	脚手架扣件	个	72.1	4.89	352.57		
	镀锌铁丝8#	kg	93.948	4.46	419.01		
	其他材料费			--	3659.83	--	
	材料费小计			--	15076.71	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-装饰工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			209524.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	190476.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	19047.66			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1536.1			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	101382.69			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3072.2			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.15	9216.61			
合计					324731.84			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-装饰工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	400000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		400000		

暂列金额明细表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-装饰工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		400000	
合计			400000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-装饰工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-装饰工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-装饰工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-装饰工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-装饰工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	256218.83		256218.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6869137.49	3.2	219812.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6869137.49	0.53	36406.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6869137.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7125356.32	9	641282.07
合计					897500.9

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-装饰工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-装饰工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-水电工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1155465.09	
1.1	人工费	167817.28	
1.2	材料费	888823.07	
1.3	施工机具使用费	8194.71	
1.4	企业管理费	67117.12	
1.5	利润	23512.91	
2	措施项目费	35854.47	
2.1	单价措施项目费	8186.21	
2.2	总价措施项目费	27668.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16202.99	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27500.97	
5	税金	109693.85	
6	工程造价	1328514.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-水电工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水工程（西二区）						
1	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN32（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	5	92.99	464.95	
2	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN25（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	23	81.18	1867.14	
3	031001003007	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN20（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	10	63.68	636.8	
4	031001003008	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	52.97	58.71	3109.87	
5	031001003009	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(热水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN25（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	16.93	81.18	1374.38	
6	031001003010	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(热水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN20（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	8.46	63.68	538.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001003011	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(热水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	50.46	58.71	2962.51	
8	031002001009	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支、吊架制作、安装	kg	128	15.11	1934.08	
9	031201003006	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	128	2.66	340.48	
10	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、双导铝箔胶带缠绕保护 3、绝热厚度：详见设计说明	m3	0.83	2467.41	2047.95	
11	031004006003	大便器	1、材质：陶瓷 2、组装形式：坐便器 3、附件名称、数量：配套角阀、软管等	组	5	1021.47	5107.35	
12	031004010001	淋浴器	1、规格、类型：淋浴柱（含花洒） 2、附件名称、数量：冷热水龙头、角阀、软管、下水等	套	9	1037.62	9338.58	
13	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗脸盆 3、附件名称、数量：冷热水龙头、角阀、软管、下水等	组	5	1041.43	5207.15	
14	031004004001	洗涤盆	1、材质：拖把池 2、附件名称、数量：龙头、软管、下水等	组	1	838.17	838.17	
15	031003001010	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32 4、连接方式：螺纹连接	个	1	232.07	232.07	
16	031003001013	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接方式：螺纹连接	个	6	187.94	1127.64	
17	031003001014	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15 4、连接方式：螺纹连接	个	1	172.2	172.2	
18	031001006001	塑料管	1、名称：消音硬聚氯乙稀管 2、规格：De50 3、连接形式：承插连接	m	20.35	37.02	753.36	
19	031001006002	塑料管	1、名称：消音硬聚氯乙稀管 2、规格：De75 3、连接形式：承插连接	m	16.69	53.9	899.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031001006003	塑料管	1、名称：消音硬聚氯乙稀管 2、规格：De110 3、连接形式：承插连接	m	10.85	74.83	811.91	
21	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	18	106.27	1912.86	
		分部小计					41677.77	
		给排水工程（西一区）						
22	031001003012	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN32（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	5	92.99	464.95	
23	031001003013	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN25（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	33.29	81.18	2702.48	
24	031001003014	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN20（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	16.9	63.68	1076.19	
25	031001003015	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	55.89	58.71	3281.3	
26	031001003016	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(热水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN25（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	4.63	81.18	375.86	
27	031001003017	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(热水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN20（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	4.63	63.68	294.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031001003018	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(热水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	13.63	58.71	800.22	
29	031002001010	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支、吊架制作、安装	kg	104.8	15.11	1583.53	
30	031201003007	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	104.8	2.66	278.77	
31	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、双导铝箔胶带缠绕保护 3、绝热厚度：详见设计说明	m3	0.79	2467.4	1949.25	
32	031004003004	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：成品立柱式洗脸盆 3、附件名称、数量：冷热水龙头、角阀、软管、下水等	组	6	1102.81	6616.86	
33	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、组装形式：感应式小便斗 3、附件名称、数量：配套角阀、软管等、含感应器	组	2	1271.38	2542.76	
34	031004006004	大便器	1、材质：陶瓷 2、组装形式：坐便器 3、附件名称、数量：配套角阀、软管等	组	4	1021.47	4085.88	
35	031004003003	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗脸盆 3、附件名称、数量：冷热水龙头、角阀、软管、下水等	组	6	1041.43	6248.58	
36	031003001015	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接方式：螺纹连接	个	3	187.94	563.82	
37	031001006004	塑料管	1、名称：消音硬聚氯乙稀管 2、规格：De50 3、连接形式：承插连接	m	26.87	37.02	994.73	
38	031001006005	塑料管	1、名称：消音硬聚氯乙稀管 2、规格：De75 3、连接形式：承插连接	m	39.74	53.9	2141.99	
39	031001006006	塑料管	1、名称：消音硬聚氯乙稀管 2、规格：De110 3、连接形式：承插连接	m	21.87	74.83	1636.53	
40	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	6	106.27	637.62	
		分部小计					38276.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水工程（东二区）						
41	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN40（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	48.53	108.86	5282.98	
42	031001003019	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN32（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	5	92.99	464.95	
43	031001003020	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN25（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	54.77	81.18	4446.23	
44	031001003021	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN20（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	33.39	63.68	2126.28	
45	031001003022	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	144.39	58.71	8477.14	
46	031001003026	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(热水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN40（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	61.89	108.86	6737.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031001003023	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(热水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN25（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	38.27	81.18	3106.76	
48	031001003024	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(热水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN20（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	19.15	63.68	1219.47	
49	031001003025	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(热水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	79.13	58.71	4645.72	
50	031002001011	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支、吊架制作、安装	kg	327.2	15.11	4943.99	
51	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	327.2	2.66	870.35	
52	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、双导铝箔胶带缠绕保护 3、绝热厚度：详见设计说明	m3	2.62	2467.4	6464.59	
53	031004003006	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗脸盆 3、附件名称、数量：冷热水龙头、角阀、软管、下水等	组	6	1041.43	6248.58	
54	031004004002	洗涤盆	1、材质：不锈钢 2、规格、类型：洗涤池 3、附件名称、数量：冷热水龙头、角阀、软管、下水等	组	1	993.81	993.81	
55	031003001012	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40 4、连接方式：螺纹连接	个	3	428.35	1285.05	
56	031003001016	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接方式：螺纹连接	个	4	187.94	751.76	
57	031003001019	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接方式：螺纹连接	个	5	122.01	610.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031003001018	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15 4、连接方式：螺纹连接	个	1	172.2	172.2	
59	031003001020	螺纹阀门	1、类型：补偿器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15 4、连接方式：螺纹连接	个	1	106.78	106.78	
60	031001006007	塑料管	1、名称：消音硬聚氯乙稀管 2、规格：De50 3、连接形式：承插连接	m	28.65	37.02	1060.62	
61	031001006008	塑料管	1、名称：消音硬聚氯乙稀管 2、规格：De75 3、连接形式：承插连接	m	33.29	53.9	1794.33	
62	031001006009	塑料管	1、名称：消音硬聚氯乙稀管 2、规格：De110 3、连接形式：承插连接	m	18.65	74.83	1395.58	
63	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	17	106.27	1806.59	
		分部小计					65011.16	
		给排水工程（零星用房）						
64	031001003029	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN25（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	14.16	81.18	1149.51	
65	031001003030	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN20（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	10.08	63.68	641.89	
66	031001003031	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	34.07	58.71	2000.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031001003033	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(热水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN25（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	9.52	81.18	772.83	
68	031001003034	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(热水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN20（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	4.76	63.68	303.12	
69	031001003035	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(热水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	25.76	58.71	1512.37	
70	031002001012	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支、吊架制作、安装	kg	84	15.11	1269.24	
71	031201003009	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	84	2.66	223.44	
72	031208002007	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、双导铝箔胶带缠绕保护 3、绝热厚度：详见设计说明	m3	0.54	2467.42	1332.41	
73	031004003007	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗脸盆 3、附件名称、数量：冷热水龙头、角阀、软管、下水等	组	6	1041.43	6248.58	
74	031004006005	大便器	1、材质：陶瓷 2、组装形式：坐便器 3、附件名称、数量：配套角阀、软管等	组	1	1021.47	1021.47	
75	031004010002	淋浴器	1、规格、类型：淋浴柱（含花洒） 2、附件名称、数量：冷热水龙头、角阀、软管、下水等	套	1	1037.62	1037.62	
76	031003001022	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接方式：螺纹连接	个	5	187.94	939.7	
77	031003001024	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15 4、连接方式：螺纹连接	个	1	172.2	172.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	031001006010	塑料管	1、名称：消音硬聚氯乙稀管 2、规格：De50 3、连接形式：承插连接	m	12.05	37.02	446.09	
79	031001006011	塑料管	1、名称：消音硬聚氯乙稀管 2、规格：De75 3、连接形式：承插连接	m	11.13	53.9	599.91	
80	031001006012	塑料管	1、名称：消音硬聚氯乙稀管 2、规格：De110 3、连接形式：承插连接	m	6.06	74.83	453.47	
81	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	6	106.27	637.62	
		分部小计					20761.72	
		给排水工程（医疗废物存放点、工具间）						
82	031001003036	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN40（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	6.88	108.86	748.96	
83	031001003037	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN25（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	2.23	81.18	181.03	
84	031001003038	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN20（含管件） 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	31.11	63.68	1981.08	
85	031002001013	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支、吊架制作、安装	kg	32	15.11	483.52	
86	031201003010	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	32	2.66	85.12	
87	031208002008	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、双导铝箔胶带缠绕保护 3、绝热厚度：详见设计说明	m3	0.3	2467.42	740.23	
88	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15 4、连接方式：螺纹连接	个	1	172.2	172.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40 4、连接方式：螺纹连接	个	1	428.35	428.35	
90	031003001027	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接方式：螺纹连接	个	1	132.77	132.77	
91	031003001028	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接方式：螺纹连接	个	1	266.68	266.68	
92	031004003008	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗脸盆 3、附件名称、数量：冷热水龙头、角阀、软管、下水等	组	3	1041.43	3124.29	
93	031004004003	洗涤盆	1、材质：拖把池 2、附件名称、数量：龙头、软管、下水等	组	1	838.17	838.17	
94	031003013001	水表	1、名称：水表 2、规格：DN15	组(个)	1	258.3	258.3	
95	031003013002	水表	1、名称：水表 2、规格：DN40	组(个)	1	505.17	505.17	
96	031001006013	塑料管	1、名称：消音硬聚氯乙稀管 2、规格：De50 3、连接形式：承插连接	m	8.79	37.02	325.41	
97	031001006014	塑料管	1、名称：消音硬聚氯乙稀管 2、规格：De75 3、连接形式：承插连接	m	2.8	53.9	150.92	
98	031001006015	塑料管	1、名称：消音硬聚氯乙稀管 2、规格：De110 3、连接形式：承插连接	m	3.34	74.83	249.93	
99	031001006016	塑料管	1、名称：消音硬聚氯乙稀管 2、规格：De160 3、连接形式：承插连接	m	2.3	97.76	224.85	
100	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	1	106.27	106.27	
		分部小计					11003.25	
		电气工程（西二区）						
101	030404033003	电箱改造	1、名称：电箱改造（西二区） 2、需考虑新增回路的改造费用，满足设计要求	项	1	887.21	887.21	
102	030411001052	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	143.38	11.21	1607.29	
103	030411001053	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	103.25	15.5	1600.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030411001068	配管	1、名称：电气金属软管 2、规格：DN20	m	16.5	32.24	531.96	
105	030411004002	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	440.14	4.26	1875	
106	030411004004	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	319.75	4.99	1595.55	
107	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 1.3m 3、规格：详见设计	个	1	32.09	32.09	
108	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 1.3m 3、规格：详见设计	个	3	36.48	109.44	
109	030404034005	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 1.3m 3、规格：详见设计	个	2	34.89	69.78	
110	030404035001	插座	1、名称：防水插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个	4	38.68	154.72	
111	030412004012	装饰灯	1、名称：300*300灯盘 2、规格：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	21	204.42	4292.82	
112	030404031001	小电器	1、名称：呼叫铃	个（套、台）	12	130.06	1560.72	
113	030404033001	照明、暖风、排气一体机	1、名称：成品照明换气一体暖风机 2、型号：详见设计 3、安装方式：嵌顶安装	台	1	878.48	878.48	
114	030404033002	风扇	1、名称：排风扇	台	8	256.48	2051.84	
115	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	30	7.96	238.8	
116	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	22	8.15	179.3	
117	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电调试 2、电压等级（kV）:1kV以下交流	系统	1	744.92	744.92	
		分部小计					18410.3	
		电气工程（西一区）						
118	030404033004	电箱改造	1、名称：电箱改造（西一区） 2、需考虑新增回路的改造费用，满足设计要求	项	1	665.41	665.41	
119	030411001054	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	76	11.21	851.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	030411001055	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	62.92	15.5	975.26	
121	030411001069	配管	1、名称：电气金属软管 2、规格：DN20	m	2.5	32.24	80.6	
122	030411004005	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	238	4.26	1013.88	
123	030411004006	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	198.76	4.99	991.81	
124	030404034007	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 1.3m 3、规格：详见设计	个	2	36.48	72.96	
125	030404035002	插座	1、名称：防水插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个	2	38.68	77.36	
126	030412004013	装饰灯	1、名称：300*300灯盘 2、规格：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	3	204.42	613.26	
127	030404031002	小电器	1、名称：呼叫铃	个（套、台）	3	130.06	390.18	
128	030404033006	风扇	1、名称：排风扇	台	2	256.48	512.96	
129	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	5	7.96	39.8	
130	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	7	8.15	57.05	
131	030414002002	送配电装置系统	1、名称:送配电调试 2、电压等级（kV）:1kV以下交流	系统	1	744.92	744.92	
		分部小计					7087.41	
		电气工程（大厅）						
132	030404033007	电箱改造	1、名称：电箱改造（大厅） 2、需考虑新增回路的改造费用，满足设计要求	项	1	443.61	443.61	
133	030411001056	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	24.89	11.21	279.02	
134	030411004007	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	79.67	4.26	339.39	
135	030411001070	配管	1、名称：电气金属软管 2、规格：DN20	m	16.5	32.24	531.96	
136	030412004007	装饰灯	1、名称：吸顶灯 2、规格：详见设计 3、安装形式：吸顶安装	套	2	114.05	228.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030404034008	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 1.3m 3、规格：详见设计	个	1	36.48	36.48	
138	030404035003	插座	1、名称：五孔插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个	8	33.71	269.68	
139	030502012001	信息插座	1、名称：网络插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个(块)	8	47.22	377.76	
140	030502005001	双绞线缆	1、名称：网线 2、敷设方式：穿管	m	80	3.37	269.6	
141	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	3	7.96	23.88	
142	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	11	8.15	89.65	
143	030414002003	送配电装置系统	1、名称:送配电调试 2、电压等级（kV）:1kV以下交流	系统	1	744.92	744.92	
		分部小计					3634.05	
		电气工程（附属用房）						
144	030404017059	配电箱	1、名称：配电箱AL1（附属用房） 2、规格：详见图纸说明 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1275.46	1275.46	
145	030404033008	电箱改造	1、名称：电箱改造（附属用房） 2、需考虑新增回路的改造费用，满足设计要求	项	1	665.41	665.41	
146	030411001057	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	45	11.21	504.45	
147	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：SC25 3、配置形式：暗配	m	33.38	26.88	897.25	
148	030411001071	配管	1、名称：电气金属软管 2、规格：DN20	m	4	32.24	128.96	
149	030411004008	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	145	4.26	617.7	
150	030411004009	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	32.57	4.99	162.52	
151	030408001016	电力电缆	1、名称：电缆安装 2、型号：WDZ-YJY-5×4 3、敷设方式、部位：穿管及沿桥架	m	24.19	26.66	644.91	
152	030412004014	装饰灯	1、名称：悬吊长条灯 2、规格：详见设计	套	8	140.79	1126.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	030404034009	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 1.3m 3、规格：详见设计	个	1	36.48	36.48	
154	030404035004	插座	1、名称：五孔插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个	6	33.71	202.26	
155	030404035005	插座	1、名称：空调插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个	2	39.59	79.18	
156	030502012002	信息插座	1、名称：电视插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个(块)	2	65.15	130.3	
157	030404031003	小电器	1、名称：呼叫铃	个(套、台)	10	130.06	1300.6	
158	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	8	7.96	63.68	
159	030411006008	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	221	8.15	1801.15	
160	030414002004	送配电装置系统	1、名称:送配电调试 2、电压等级（kV）:1kV以下交流	系统	1	744.92	744.92	
		分部小计					10381.55	
		电气工程（东二区）						
161	030404017060	配电箱	1、名称：配电箱AL2（东二区） 2、规格：详见图纸说明 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1576.25	1576.25	
162	030404033009	电箱改造	1、名称：电箱改造（（东二区） 2、需考虑新增回路的改造费用，满足设计要求	项	1	1109.01	1109.01	
163	030411001058	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	124.98	11.21	1401.03	
164	030411001059	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：SC25 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	273.39	26.88	7348.72	
165	030411001060	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：SC20 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	139.65	19.88	2776.24	
166	030411001072	配管	1、名称：电气金属软管 2、规格：DN20	m	25	32.24	806	
167	030411004010	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	818.89	4.26	3488.47	
168	030411004011	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	840.77	4.99	4195.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	030404034010	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 1.3m 3、规格：详见设计	个	7	32.09	224.63	
170	030412004016	装饰灯	1、名称：吸顶灯 2、规格：详见设计 3、安装形式：吸顶安装	套	9	114.05	1026.45	
171	030412004015	装饰灯	1、名称：300*300灯盘 2、规格：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	16	204.42	3270.72	
172	030412004001	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	25	110.66	2766.5	
173	030404035006	插座	1、名称：五孔插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个	90	33.71	3033.9	
174	030502012003	信息插座	1、名称：网络插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个(块)	15	47.22	708.3	
175	030502005002	双绞线缆	1、名称：网线 2、敷设方式：穿管	m	150	3.37	505.5	
176	030411006009	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	50	7.96	398	
177	030411006010	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	112	8.15	912.8	
178	030414002005	送配电装置系统	1、名称:送配电调试 2、电压等级（kV）:1kV以下交流	系统	1	744.92	744.92	
		分部小计					36292.88	
		电气工程（零星用房）						
179	030404033010	电箱改造	1、名称：电箱改造（零星用房） 2、需考虑新增回路的改造费用，满足设计要求	项	1	1774.42	1774.42	
180	030411001061	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	89.99	11.21	1008.79	
181	030411001062	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	423.27	15.5	6560.69	
182	030411004012	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	279.97	4.26	1192.67	
183	030411004013	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	1663.69	4.99	8301.81	
184	030404035007	插座	1、名称：五孔插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个	15	33.71	505.65	
185	030411006012	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	15	8.15	122.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	030414002006	送配电装置系统	1、名称:送配电调试 2、电压等级（kV）:1kV以下交流	系统	1	744.92	744.92	
		分部小计					20211.2	
		电气工程（三人间病房）						
187	030404033011	电箱改造	1、名称：电箱改造（三人间病房） 2、需考虑新增回路的改造费用，满足设计要求	项	1	14638.99	14638.99	
188	030411001063	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	1245.4	11.21	13960.93	
189	030411001064	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	1018.55	15.5	15787.53	
190	030411001073	配管	1、名称：电气金属软管 2、规格：DN20	m	168	32.24	5416.32	
191	030411004014	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	3540.77	4.26	15083.68	
192	030411004015	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	2527.2	4.99	12610.73	
193	030404034011	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 1.3m 3、规格：详见设计	个	130	32.09	4171.7	
194	030404034012	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 1.3m 3、规格：详见设计	个	260	34.89	9071.4	
195	030404035008	插座	1、名称：防水插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个	65	38.68	2514.2	
196	030404033012	照明、暖风、排气一体机	1、名称：成品照明换气一体暖风机 2、型号：详见设计 3、安装方式：嵌顶安装	台	65	878.48	57101.2	
197	030502012004	信息插座	1、名称：电视插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个(块)	65	65.15	4234.75	
198	030412004017	装饰灯	1、名称：吸顶灯 2、规格：详见设计 3、安装形式：吸顶安装	套	195	114.05	22239.75	
199	030412004018	装饰灯	1、名称：300*300灯盘 2、规格：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	65	204.42	13287.3	
200	030412004019	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	65	110.66	7192.9	
201	030404035009	插座	1、名称：五孔插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个	195	33.71	6573.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	030404031004	小电器	1、名称：呼叫铃	个(套、台)	65	130.06	8453.9	
203	030412006001	医疗专用灯	1、名称：感应脚灯	套	130	85.28	11086.4	
204	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	520	7.96	4139.2	
205	030411006014	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	780	8.15	6357	
206	030414002007	送配电装置系统	1、名称:送配电调试 2、电压等级（kV）:1kV以下交流	系统	1	744.92	744.92	
		分部小计					234666.25	
		电气工程（双人间病房）						
207	030404033013	电箱改造	1、名称：电箱改造（双人间病房） 2、需考虑新增回路的改造费用，满足设计要求	项	1	10202.93	10202.93	
208	030411001065	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	582.24	11.21	6526.91	
209	030411001066	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	471.58	15.5	7309.49	
210	030411001074	配管	1、名称：电气金属软管 2、规格：DN20	m	54	32.24	1740.96	
211	030411004016	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	1909.62	4.26	8134.98	
212	030411004017	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	1163.05	4.99	5803.62	
213	030404034013	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 1.3m 3、规格：详见设计	个	76	32.09	2438.84	
214	030404034014	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 1.3m 3、规格：详见设计	个	76	34.89	2651.64	
215	030404035010	插座	1、名称：防水插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个	38	38.68	1469.84	
216	030404033014	照明、暖风、排气一体机	1、名称：成品照明换气一体暖风机 2、型号：详见设计 3、安装方式：嵌顶安装	台	38	878.48	33382.24	
217	030502012005	信息插座	1、名称：电视插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个(块)	38	65.15	2475.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	030412004020	装饰灯	1、名称：吸顶灯 2、规格：详见设计 3、安装形式：吸顶安装	套	76	114.05	8667.8	
219	030412004021	装饰灯	1、名称：300*300灯盘 2、规格：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	38	204.42	7767.96	
220	030412004022	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	38	110.66	4205.08	
221	030404035011	插座	1、名称：五孔插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个	114	33.71	3842.94	
222	030404031005	小电器	1、名称：呼叫铃	个（套、台）	114	130.06	14826.84	
223	030412006002	医疗专用灯	1、名称：感应脚灯	套	78	85.28	6651.84	
224	030411006015	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	366	7.96	2913.36	
225	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	456	8.15	3716.4	
226	030414002008	送配电装置系统	1、名称:送配电调试 2、电压等级（kV）:1kV以下交流	系统	1	744.92	744.92	
		分部小计					135474.29	
		电气工程（公卫）						
227	030404033015	电箱改造	1、名称：电箱改造（公卫） 2、需考虑新增回路的改造费用，满足设计要求	项	1	479.09	479.09	
228	030411001067	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	29.26	11.21	328	
229	030411001075	配管	1、名称：电气金属软管 2、规格：DN20	m	6	32.24	193.44	
230	030411004018	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	96.56	4.26	411.35	
231	030404035012	插座	1、名称：防水插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个	2	38.68	77.36	
232	030412004023	装饰灯	1、名称：300*300灯盘 2、规格：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	4	204.42	817.68	
233	030404033016	风扇	1、名称：排风扇	台	8	256.48	2051.84	
234	030404034015	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 1.3m 3、规格：详见设计	个	2	36.48	72.96	
235	030411006017	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	6	7.96	47.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	030411006018	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	4	8.15	32.6	
237	030414002009	送配电装置系统	1、名称:送配电调试 2、电压等级（kV）:1kV以下交流	系统	1	744.92	744.92	
		分部小计					5257	
		电气工程（医疗废物存放点、工具间）						
238	030404017061	配电箱	1、名称：配电箱AL2（医疗废物存放点、工具间） 2、规格：详见图纸说明 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1744.84	1744.84	
239	030404017062	配电箱	1、名称：配电箱AL3（医疗废物存放点、工具间） 2、规格：详见图纸说明 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1238.19	1238.19	
240	030411001076	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：SC20 3、配置形式：暗配或吊顶内敷设	m	98.26	19.88	1953.41	
241	030411004019	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：ZR-BV-2.5	m	315.49	4.26	1343.99	
242	030404034016	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 1.3m 3、规格：详见设计	个	6	32.09	192.54	
243	030412004024	装饰灯	1、名称：吸顶灯 2、规格：详见设计 3、安装形式：吸顶安装	套	7	114.05	798.35	
244	030404035013	插座	1、名称：五孔插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个	10	33.71	337.1	
245	030404035014	插座	1、名称：防水插座 2、规格：详见设计 3、安装方式：暗装	个	4	38.68	154.72	
246	030412004025	装饰灯	1、名称：悬吊长条灯 2、规格：详见设计	套	1	140.79	140.79	
247	030411006019	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	8	7.96	63.68	
248	030411006020	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	20	8.15	163	
249	030414002010	送配电装置系统	1、名称:送配电调试 2、电压等级（kV）:1kV以下交流	系统	2	744.92	1489.84	
		分部小计					9620.45	
		暖通工程						
250	030701003001	空调器	1、名称：空调分体机 2、型号：1.5匹 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：配置减震器	台	28	2430.41	68051.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
251	030701003002	空调器移机	1、名称：空调分体机移机 2、包含配件换新安装、添加制冷剂等	台	76	384.82	29246.32	
252	030701003003	空调器支架	1、名称：不锈钢空调分体机支架 2、满足使用要求	台(组)	104	350	36400	
		分部小计					133697.8	
		污水消毒工程						
253	030701003004	污水消毒装置	1、名称：污水消毒装置 2、1.消毒设备主机，1台 ⑴ 型号:CTT-600 ⑵ 最大有效产氯量:≥600g/h ⑶ 原料稀释浓度1:20投加 ⑷ 电源：220V　　功率：30W 2. 盐酸储箱，1只（随主机） ⑴ 容积：150ml ⑵ 设计压力：常压 ⑶设计温度：常温 ⑷结构材质：PVC 3. 氯酸钠储箱，1只（随主机） ⑴ 容积：150ml ⑵ 设计压力：常压 ⑶设计温度：常温 ⑷结构材质：PVC 4.600消毒液投加泵（随主机配套），2台 ⑴ 计量泵型式：高精度电磁隔膜计量泵 5.600调节原料控制阀，6只（防腐） ⑴ 型号：TM-2型 ⑵ 结构材质：UPVC ⑶ 压力：常压 ⑷ 温度：常温 6.600直观液位显示器，4套（防腐） ⑴ 型号：ZG-600 ⑵ 结构材质：玻璃 7.600背压阀（随主机），2只 ⑴ 结构材质：PE 8. FLE智能控制仪（随主机），1套 ⑴ 型号：FLE-600 ⑵ 结构材质：ABS ⑶ 电压：220V ⑷ 温度：常温 ⑸ 功能：控制、时间、温度、报警、修整 9.手动化料器（随主机），2套 ⑴ 结构材质：PVC 10.消毒室内所需管道、阀门1套 ⑴ 材质：PVC 11.消毒室内开挖重新铺设消毒剂投加管道至污水排放井1项 ⑴ 材质：PVC 3、包含包装、运输、安装调试、现场培训及消毒室内重新开挖预埋污水消毒液投加管道和恢复地坪清运垃圾等土建等 4、包含施工所需一切措施费	项	1	65000	65000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					65000	
		空气源热水器工程						
254	030701003005	空调器	1、名称：空气源热泵机组 2、型号：KFXRS-038/IIMR2N1D1(10P/380V) 3、规格：制热量：38.2KW　输入电流/输入功率 16.6A/8.36KW 运行环境（-15～43℃） 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：配置减震台	台(组)	2	23466.64	46933.28	
255	030109001001	离心式泵	1、名称：循环泵 2、规格：Q=6㎥/h.H=4m,N=0.45kw	台	2	2428.53	4857.06	
256	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：电机调试 2、容量(kW)：3KW以下	台	2	210.24	420.48	
257	030404017057	配电箱	1、名称：控制柜 2、含端子接线、控制器	台	1	927.94	927.94	
258	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(热水) 3、材质、规格：塑料PP-R管DN50（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	30	58.05	1741.5	
259	031001006020	保温	1、名称：热水管道保温 2、厚度：3cm 3、材质：橡塑	m3	0.35	2049.61	717.36	
260	031001006021	电源接线	1、名称：电源 2、规格：国标3*6㎡+2*4㎡ 3、包含所有电管、电线、电缆等	项	1	600	600	
261	031001006022	吊装费	1、名称：吊装费	项	1	1500	1500	
		分部小计					57697.62	
		配电房线路改造工程						
262	030109001002	离心式泵	1、名称：不锈钢智能恒压水泵 2、规格：0.5~12kg，恒压不锈钢变频泵，进出水口径DN80，扬程27m 3、包含减震器	台	1	10078.53	10078.53	
263	030406006002	低压交流异步电动机	1、名称：水泵电机调试	台	1	585.71	585.71	
264	031001006023	漏保	1、名称：换塑壳漏保250a，4p	套	1	1600	1600	
265	031001006024	漏保	1、名称：换塑壳漏保160a，3p	套	2	1100	2200	
266	031001006025	漏保	1、名称：换塑壳漏保125a，3p	套	15	950	14250	
267	031001006026	漏保	1、名称：换塑壳漏保50a，3p	套	10	450	4500	
268	031001006027	漏保	1、名称：换塑壳漏保32a，2p	套	12	75	900	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	030404017064	配电箱	1、名称：增加无功补偿 2、12组电容，3p630a断路器接触器，控制器，互感器，电压表，电流表，多功能开关指示灯避雷器等 3、包含接地 4、包含施工所需一切措施费 5、包含但不局限于上述清单内容 6、改造后需满足甲方使用要求，投标单位综合考虑报价，结算时不予调整	套	1	41500	41500	
270	030404033019	风扇	1、名称：排气扇 2、规格：口径300 3、包含配套电源管线及调试费用 4、包含墙面开孔及封堵	台	1	979.21	979.21	
271	030404017068	墙面铲除、粉刷	1、名称：墙面铲除、粉刷 2、外墙腻子二遍，外墙涂料二遍	m2	140	30	4200	
272	030404017069	地面铺绝缘垫	1、名称：地面铺绝缘垫 2、厚度：5mm	m2	25	45	1125	
273	030404017070	不锈钢板	1、名称：配电柜下铺304不锈钢板 2、厚度：3mm	项	1	400	400	
274	030404017065	配电箱	1、名称：拆装改配电柜人工及辅材增补 2、原配电房内，除新增补偿柜外，需对原有配电柜进行改配电柜移电缆，合并配电柜，为无功补偿柜间腾空间，配电柜补绝缘漆等内容 3、包含施工所需辅材及一切措施费 4、此项为配电房内除新作、改造施工内容的增补项，包含除此之外的所有施工所需人工、辅材、机械等费用 5、包含所需一切调试费 6、改造后需满足甲方使用要求，投标单位综合考虑报价，结算时不予调整	项	1	15000	15000	
275	031001006028	厨房炉灶自动控制箱	1、名称：厨房炉灶自动控制箱 2、包含自动控制开关，交流按流启动，互感器，电压表，热继电器，背视灯电源200a漏保，63漏保等 3、包含配套管线	项	1	8500	8500	
276	030404017066	配电箱	1、名称：楼层改电箱 2、电箱100x80，共11套电箱、包含所有空开 3、11个塑壳漏保125a 4p，55个漏保63a 3p，40个漏保40a 3p，50个漏保32a 2p 4、包含配套电管、电箱、开槽、粉槽 5、改造后需满足甲方使用要求，投标单位综合考虑报价，结算时不予调整	项	1	29505	29505	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
277	030404017071	配电箱	1、名称：房间局部更换电箱 2、共25套电箱、包含所有空开 3、200个单p空开，40套漏保32a 2p， 4、包含配套电管、电箱、开槽、粉槽 5、改造后需满足甲方使用要求，投标单位综合考虑报价，结算时不予调整	项	1	8825	8825	
278	030404017072	排线挖沟回填	1、名称：路灯排线挖沟回填	m	400	22	8800	
279	030404017073	路灯线更换	1、名称：路灯线更换 2、6m2，三芯电缆，包含电缆、电管及接线	m	400	47	18800	
		分部小计					171748.45	
		其他						
280	030404033018	LED电子屏	1、名称：LED电子屏 2、规格 ：10m×0.64m，P10 单红，模组规格 320×160mm，点中心距10mm 屏幕亮度3000cd/m2，可视角度水平110°，工作温度-10-50℃，像素组成1R 3、LED屏不锈钢包边及背部打孔衬板 4、包含钢架及配套管线等 5、包含施工所需一切措施费	套	1	10646.54	10646.54	
281	030507014001	显示设备	1、名称：电视机 2、类别：50寸	台	20	2293.36	45867.2	
282	030404033017	开槽、开孔	1、名称：开槽、开孔 2、包含水电工程给所有开槽及粉槽，、过墙开孔及封堵 3、投标单位报价时综合考虑，结算不予调整	项	1	10646.54	10646.54	
283	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：三类土方 2、挖土深度：1.5m以内 3、土方开挖	m3	25	70.69	1767.25	
284	010103001001	回填方	1、密实度要求：松填 2、填方材料品种：细土 3、回填 4、压实	m3	25	25.13	628.25	
		分部小计					69555.78	
		分部分项合计					1155465.09	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	8186.21	8186.21	
		单价措施合计					8186.21	
合计							1163651.3	

综合单价分析表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-水电工程(002)

项目编码	031001003005	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-200	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	205.44	81.07	44.99	82.18	28.76	20.54	8.11	4.5	8.22	2.88
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							21.06	8.34	4.5	8.43	2.95
0.1969工日		未计价材料费											47.71
清单项目综合单价													92.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径32mm以内	m	1.02	46.77	47.71		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN32	个	0.803	9.07	7.28		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN50	个	0.206	1.24	0.26		
	水泥32.5级	kg	0.45	0.251	0.11		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015	4.46	0.07		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.05	--	

项目编码	031001003006	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	205.44	67.72	44.99	82.18	28.76	20.54	6.77	4.5	8.22	2.88
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							21.06	7	4.5	8.43	2.95

0.1969工日	未计价材料费						37.24
清单项目综合单价							81.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径25mm以内	m	1.02	36.51	37.24		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25	个	0.978	6.08	5.95		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.251	0.11		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	4.46	0.2		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	44.24	--	

项目编码	031001003007	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-198	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	171.2	51.77	53.97	68.48	23.97	17.12	5.18	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	5.41	5.4	7.06	2.47
0.1649工日	未计价材料费												25.7
清单项目综合单价													63.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径20mm以内	m	1.02	25.2	25.7		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN20	个	1.152	3.85	4.44		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	单管卡子DN25	个	0.129	0.68	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.371	0.251	0.09		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.039	4.46	0.17		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	31.11	--	

项目编码	031001003008	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	52.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	171.2	58.12	53.97	68.48	23.97	17.12	5.81	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	6.04	5.4	7.06	2.47
0.1649工日		未计价材料费											20.1
清单项目综合单价													58.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径15mm以内	m	1.02	19.71	20.1		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN15	个	1.637	3.2	5.24		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.164	0.68	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.134	0.251	0.03		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.014	4.46	0.06		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.055	4.57	0.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.14	--	

项目编码	031001003009	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	16.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	205.44	67.72	44.99	82.18	28.76	20.54	6.77	4.5	8.22	2.88
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							21.06	7	4.5	8.43	2.95

0.1969工日	未计价材料费						37.24
清单项目综合单价							81.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径25mm以内	m	1.02	36.51	37.24		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25	个	0.978	6.08	5.95		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.251	0.11		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	4.46	0.2		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	44.24	--	

项目编码	031001003010	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	8.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-198	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	171.2	51.77	53.97	68.48	23.97	17.12	5.18	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	5.41	5.4	7.06	2.47
0.1649工日		未计价材料费											25.7
清单项目综合单价													63.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径20mm以内	m	1.02	25.2	25.7		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN20	个	1.152	3.85	4.44		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	单管卡子DN25	个	0.129	0.68	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.371	0.251	0.09		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.039	4.46	0.17		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	31.11	--	

项目编码	031001003011	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	50.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	171.2	58.12	53.97	68.48	23.97	17.12	5.81	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	6.04	5.4	7.06	2.47
0.1649工日		未计价材料费											20.1
清单项目综合单价													58.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径15mm以内	m	1.02	19.71	20.1		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN15	个	1.637	3.2	5.24		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.164	0.68	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.134	0.251	0.03		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.014	4.46	0.06		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.055	4.57	0.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.14	--	

项目编码	031002001009	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382换	管道支架制作、安装 管道支架制作	100kg	0.01	219.51	58.94	158.35	87.8	30.73	2.2	0.59	1.58	0.88	0.31
10-383	管道支架制作、安装 管道支架安装	100kg	0.01	303.09	20.84	47.2	121.24	42.43	3.03	0.21	0.47	1.21	0.42
综合人工工日		小计							5.23	0.8	2.05	2.09	0.73
0.0488工日		未计价材料费											4.21

清单项目综合单价								15.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢	kg	1.06	3.97	4.21			
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.026	5.07	0.13			
	氧气	m3	0.012292	2.83	0.03			
	乙炔气	kg	0.004189	15.44	0.06			
	砂轮片 Φ400	片	0.006901	11.58	0.08			
	水泥 32.5级	kg	0.141124	0.251	0.04			
	黄砂	m3	0.00024	135.66	0.03			
	棉纱头	kg	0.011494	5.57	0.06			
	破布	kg	0.000052	6				
	水	m3	0.000094	5				
	清油	kg	0.000052	16				
	橡胶板 δ1～15	kg	0.002464	6.94	0.02			
	机油 6～7#	kg	0.002172	10.72	0.02			
	碎石 5～32mm	m3	0.00024	221.952	0.05			
	普通木成材	m3	0.000094	1372.08	0.13			
	厚漆	kg	0.000146	8.58				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.000386	3.26				
	精制六角螺栓	kg	0.005828	4.82	0.03			
	螺母	kg	0.012197	6.17	0.08			
	钢垫圈	kg	0.004815	4.97	0.02			
	其他材料费			--	0.02	--		
	材料费小计			--	5.01	--		

项目编码	031201003006	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.11	7.77	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.55	7.83	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.21	7.83	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.77	7.83	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.68	7.83	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.44				
清单项目综合单价									2.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.8			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.6	0.22		
	汽油	kg	0.0073	8.5	0.06		
	调和漆	kg	0.015	14.45	0.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.53	--	

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	449.4	151.32		179.76	62.92	449.4	151.32		179.76	62.92
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.626988	116.63	180.17		46.65	16.33	73.13	112.96		29.25	10.24
综合人工工日		小计							522.53	264.28		209.01	73.16
4.8834工日		未计价材料费							1398.43				
清单项目综合单价									2467.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1286.57	1325.17		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	4.44	73.26		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	15.97	150.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01881	4.46	0.08		
	铝箔	m2	8.777832	12.86	112.88		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1662.71	--	

项目编码	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-703	坐式大便器 低水箱坐便	10套	0.1	730.81	136.69		292.32	102.31	73.08	13.67		29.23	10.23
综合人工工日		小计							73.08	13.67		29.23	10.23
0.683工日		未计价材料费							895.26				
清单项目综合单价									1021.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	坐便器	套	1.01	886.4	895.26		
	塑料角弯	个	1	4.29	4.29		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.728	0.69	0.5		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.728	0.76	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	908.93	--	

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	599.2	589.37		239.68	83.89	59.92	58.94		23.97	8.39
综合人工工日		小计							59.92	58.94		23.97	8.39
0.56工日		未计价材料费							886.4				
清单项目综合单价									1037.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	淋浴柱（含花洒）	个	1	886.4	886.4		
	热镀锌钢管DN15	m	2.5	6.11	15.28		

	镀锌弯头DN15	个	3.03	1.18	3.58		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	镀锌三通DN15	个	1.01	1.71	1.73		
	单管卡子DN25	个	1.05	0.68	0.71		
	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	2.02	12.78	25.82		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	945.34	--	

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-672	洗脸盆安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	591.71	93.43		236.68	82.84	59.17	9.34		23.67	8.28
综合人工工日		小计							59.17	9.34		23.67	8.28
0.553工日		未计价材料费											940.97
清单项目综合单价													1041.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆（含冷热水嘴）	套	1.01	931.65	940.97		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.064	8.58	0.55		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	950.31	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	393.76	77.26		157.5	55.13	39.38	7.73		15.75	5.51
综合人工工日		小计							39.38	7.73		15.75	5.51
0.368工日		未计价材料费											769.8
清单项目综合单价													838.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把池（含冷水嘴）					只	1.01	762.18	769.8				
	橡胶板δ1～15					kg	0.02	7.72	0.15				
	厚漆					kg	0.028	8.58	0.24				
	机油					kg	0.02	7.72	0.15				
	油灰					kg	0.15	1.29	0.19				
	硅酮密封胶					L	0.1	68.6	6.86				
	线麻					kg	0.01	10.29	0.1				
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	777.53			--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.98	10.05		5.99	2.1	14.98	10.05		5.99	2.1
综合人工工日		小计							14.98	10.05		5.99	2.1
0.14工日		未计价材料费											198.95
清单项目综合单价													232.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢截止阀DN32					个	1.01	196.98	198.95				
	镀锌活接头DN32					个	1.01	9.36	9.45				
	厚漆					kg	0.014	8.58	0.12				
	机油					kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板δ1～15					kg	0.006	7.72	0.05				
	棉纱头					kg	0.019	5.57	0.11				
	砂纸					张	0.19	0.94	0.18				
	钢锯条					根	0.16	0.21	0.03				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	209			--	

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	7.97		4.71	1.65	11.77	7.97		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	7.97		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费											161.84
清单项目综合单价													187.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢截止阀DN25	个	1.01	160.24	161.84		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	169.81	--	

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.7	4.28		4.28	1.5	10.7	4.28		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	4.28		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费											151.44
清单项目综合单价													172.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15	个	1.01	149.94	151.44		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		

	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	155.72	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.15	19.76	1.59	62.06	21.72	15.52	1.98	0.16	6.21	2.17
综合人工工日		小计							15.52	1.98	0.16	6.21	2.17
0.145工日		未计价材料费							10.98				
清单项目综合单价									37.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	8.09	7.82		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	3.5	3.16		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.2903	0.2		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.07	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.46	0.02		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.96	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	16.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	211.86	25.14	1.59	84.74	29.66	21.19	2.51	0.16	8.47	2.97
综合人工工日		小计							21.19	2.51	0.16	8.47	2.97
0.198工日		未计价材料费											18.6
清单项目综合单价													53.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	13.73	13.22		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	5	5.38		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.2903	0.25		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.07	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.46	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	21.11	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	33.82	1.59	94.16	32.96	23.54	3.38	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	3.38	0.16	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费											35.03
清单项目综合单价													74.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	27.76	23.65		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10	11.38		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.2903	0.53		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.07	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.46	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	38.41	--	

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.51		65.06	22.77	16.26	2.25		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.25		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费							78.97				
清单项目综合单价									106.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地漏DN50	个	1	78.97	78.97		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.251	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.22	--	

项目编码	031001003012	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-200	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	205.44	81.07	44.99	82.18	28.76	20.54	8.11	4.5	8.22	2.88
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							21.06	8.34	4.5	8.43	2.95
0.1969工日		未计价材料费											47.71
清单项目综合单价													92.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径32mm以内					m	1.02	46.77	47.71				
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN32					个	0.803	9.07	7.28				
	管子托钩DN25					个	0.116	1.31	0.15				
	单管卡子DN50					个	0.206	1.24	0.26				
	水泥32.5级					kg	0.45	0.251	0.11				
	黄砂					m3	0.001	135.66	0.14				
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.015	4.46	0.07				
	破布					kg	0.01	6	0.06				
	水					m3	0.059	4.57	0.27				
	漂白粉					kg	0.0009	3.43					
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	56.05			--	

项目编码	031001003013	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	33.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	205.44	67.72	44.99	82.18	28.76	20.54	6.77	4.5	8.22	2.88
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							21.06	7	4.5	8.43	2.95
0.1969工日		未计价材料费											37.24
清单项目综合单价													81.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径25mm以内					m	1.02	36.51	37.24				
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25					个	0.978	6.08	5.95				
	管子托钩DN25					个	0.116	1.31	0.15				

	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.251	0.11		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	4.46	0.2		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	44.24	--	

项目编码	031001003014	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	16.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-198	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	171.2	51.77	53.97	68.48	23.97	17.12	5.18	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	5.41	5.4	7.06	2.47
0.1649工日		未计价材料费											25.7
清单项目综合单价													63.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径20mm以内	m	1.02	25.2	25.7		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN20	个	1.152	3.85	4.44		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	单管卡子DN25	个	0.129	0.68	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.371	0.251	0.09		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.039	4.46	0.17		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.11	--	

项目编码	031001003015	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	55.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	171.2	58.12	53.97	68.48	23.97	17.12	5.81	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	6.04	5.4	7.06	2.47
0.1649工日		未计价材料费											20.1
清单项目综合单价													58.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径15mm以内					m	1.02	19.71	20.1				
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN15					个	1.637	3.2	5.24				
	管子托钩DN15					个	0.146	1.01	0.15				
	单管卡子DN25					个	0.164	0.68	0.11				
	水泥32.5级					kg	0.134	0.251	0.03				
	黄砂					m3	0.001	135.66	0.14				
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.014	4.46	0.06				
	破布					kg	0.01	6	0.06				
	水					m3	0.055	4.57	0.25				
	漂白粉					kg	0.0009	3.43					
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	26.14			--	

项目编码	031001003016	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	4.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	205.44	67.72	44.99	82.18	28.76	20.54	6.77	4.5	8.22	2.88
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							21.06	7	4.5	8.43	2.95
0.1969工日		未计价材料费											37.24
清单项目综合单价													81.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径25mm以内					m	1.02	36.51	37.24				
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25					个	0.978	6.08	5.95				

	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.251	0.11		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	4.46	0.2		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	44.24	--	

项目编码	031001003017	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	4.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-198	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	171.2	51.77	53.97	68.48	23.97	17.12	5.18	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	5.41	5.4	7.06	2.47
0.1649工日		未计价材料费											25.7
清单项目综合单价													63.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径20mm以内	m	1.02	25.2	25.7		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN20	个	1.152	3.85	4.44		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	单管卡子DN25	个	0.129	0.68	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.371	0.251	0.09		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.039	4.46	0.17		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.11	--	

项目编码	031001003018	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	13.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	171.2	58.12	53.97	68.48	23.97	17.12	5.81	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	6.04	5.4	7.06	2.47
0.1649工日		未计价材料费											20.1
清单项目综合单价													58.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	薄壁不锈钢管公称直径15mm以内			m	1.02	19.71	20.1						
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN15			个	1.637	3.2	5.24						
	管子托钩DN15			个	0.146	1.01	0.15						
	单管卡子DN25			个	0.164	0.68	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.134	0.251	0.03						
	黄砂			m3	0.001	135.66	0.14						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.014	4.46	0.06						
	破布			kg	0.01	6	0.06						
	水			m3	0.055	4.57	0.25						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	26.14		--				

项目编码	031002001010	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	104.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382换	管道支架制作、安装 管道支架制作	100kg	0.01	219.51	58.94	158.35	87.8	30.73	2.2	0.59	1.58	0.88	0.31
10-383	管道支架制作、安装 管道支架安装	100kg	0.01	303.09	20.84	47.2	121.24	42.43	3.03	0.21	0.47	1.21	0.42
综合人工工日		小计							5.23	0.8	2.05	2.09	0.73
0.0488工日		未计价材料费											4.21
清单项目综合单价													15.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	型钢			kg	1.06	3.97	4.21						
	电焊条 J422 Φ3.2			kg	0.026	5.07	0.13						

	氧气	m3	0.012292	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.004189	15.44	0.06		
	砂轮片 φ400	片	0.006901	11.58	0.08		
	水泥 32.5级	kg	0.141124	0.251	0.04		
	黄砂	m3	0.00024	135.66	0.03		
	棉纱头	kg	0.011494	5.57	0.06		
	破布	kg	0.000052	6			
	水	m3	0.000094	5			
	清油	kg	0.000052	16			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.002464	6.94	0.02		
	机油 6～7#	kg	0.002172	10.72	0.02		
	碎石 5～32mm	m3	0.00024	221.952	0.05		
	普通木成材	m3	0.000094	1372.08	0.13		
	厚漆	kg	0.000146	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.000386	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.005828	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.012197	6.17	0.08		
	钢垫圈	kg	0.004815	4.97	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.01	--	

项目编码	031201003007	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	104.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.11	7.77	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.55	7.83	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.21	7.83	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03

11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.77	7.83	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.68	7.83	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.44				
清单项目综合单价									2.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.8			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.6	0.22		
	汽油	kg	0.0073	8.5	0.06		
	调和漆	kg	0.015	14.45	0.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.53	--	

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	449.4	151.32		179.76	62.92	449.4	151.32		179.76	62.92
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.626962	116.63	180.17		46.65	16.33	73.12	112.96		29.25	10.24
综合人工工日		小计							522.52	264.28		209.01	73.16
4.8834工日		未计价材料费							1398.43				
清单项目综合单价									2467.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1286.57	1325.17		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	4.44	73.26		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	15.97	150.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.018809	4.46	0.08		
	铝箔	m2	8.777468	12.86	112.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1662.71	--	

项目编码	031004003004	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	洗脸盆安装 立式冷热水	10组	0.1	1294.7	81.61		517.88	181.26	129.47	8.16		51.79	18.13
综合人工工日		小计							129.47	8.16		51.79	18.13
1.21工日		未计价材料费							895.26				
清单项目综合单价									1102.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品立柱式洗脸盆	套	1.01	886.4	895.26		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	903.42	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716换	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	893.45	135.81		357.38	125.08	89.35	13.58		35.74	12.51
综合人工工日		小计							89.35	13.58		35.74	12.51
0.835工日		未计价材料费							1120.2				
清单项目综合单价									1271.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应式小便斗（含感应器）	套	1.01	1109.11	1120.2		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉 M4×60	十个	0.412	0.26	0.11		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		

	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.412	0.69	0.28		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1133.78	--	

项目编码	031004006004	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-703	坐式大便器 低水箱坐便	10套	0.1	730.81	136.69		292.32	102.31	73.08	13.67		29.23	10.23
综合人工工日		小计							73.08	13.67		29.23	10.23
0.683工日		未计价材料费											895.26
清单项目综合单价													1021.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	坐便器	套	1.01	886.4	895.26		
	塑料角弯	个	1	4.29	4.29		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.728	0.69	0.5		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.728	0.76	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	908.93	--	

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-672	洗脸盆安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	591.71	93.43		236.68	82.84	59.17	9.34		23.67	8.28

综合人工工日	小计			59.17	9.34		23.67	8.28
0.553工日	未计价材料费							940.97
清单项目综合单价								1041.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆（含冷热水嘴）	套	1.01	931.65	940.97			
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12			
	厚漆	kg	0.064	8.58	0.55			
	机油	kg	0.04	7.72	0.31			
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13			
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43			
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47			
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86			
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15			
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26			
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	950.31		--	

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	7.97		4.71	1.65	11.77	7.97		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	7.97		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费											161.84
清单项目综合单价													187.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢截止阀DN25			个	1.01	160.24	161.84						
	镀锌活接头DN25			个	1.01	7.42	7.49						
	厚漆			kg	0.012	8.58	0.1						
	机油			kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻			kg	0.001	10.29	0.01						
	橡胶板δ1～15			kg	0.004	7.72	0.03						
	棉纱头			kg	0.015	5.57	0.08						
	砂纸			张	0.15	0.94	0.14						
	钢锯条			根	0.12	0.21	0.03						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	169.81					--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	26.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.15	19.76	1.59	62.06	21.72	15.52	1.98	0.16	6.21	2.17
综合人工工日		小计							15.52	1.98	0.16	6.21	2.17
0.145工日		未计价材料费							10.98				
清单项目综合单价									37.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	8.09	7.82		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	3.5	3.16		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.2903	0.2		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.07	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.46	0.02		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.96	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	39.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	211.86	25.14	1.59	84.74	29.66	21.19	2.51	0.16	8.47	2.97
综合人工工日		小计							21.19	2.51	0.16	8.47	2.97
0.198工日		未计价材料费							18.6				

清单项目综合单价								53.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	13.73	13.22			
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	5	5.38			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2			
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14			
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04			
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12			
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16			
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18			
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.2903	0.25			
	水	m3	0.022	4.57	0.1			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.07	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.46	0.04			
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13			
	其他材料费			--	0.13		--	
	材料费小计			--	21.11		--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	21.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	33.82	1.59	94.16	32.96	23.54	3.38	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	3.38	0.16	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费											35.03
清单项目综合单价													74.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	27.76	23.65		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10	11.38		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		

	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.2903	0.53		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.07	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.46	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	38.41	--	

项目编码	031004014007	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.51		65.06	22.77	16.26	2.25		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.25		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费											78.97
清单项目综合单价													106.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地漏DN50	个	1	78.97	78.97		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.251	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.22	--	

项目编码	031001003004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	48.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-201	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	245.03	85.03	37.74	98.01	34.3	24.5	8.5	3.77	9.8	3.43
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							25.02	8.73	3.77	10.01	3.5
0.2339工日		未计价材料费											57.83
清单项目综合单价													108.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径40mm以内	m	1.02	56.7	57.83		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN40	个	0.716	11.22	8.03		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.069	0.251	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	黄砂	m3	0.0002	135.66	0.03		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.001	4.46			
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	水	m3	0.063	4.57	0.29		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.56	--	

项目编码	031001003019	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-200	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	205.44	81.07	44.99	82.18	28.76	20.54	8.11	4.5	8.22	2.88
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							21.06	8.34	4.5	8.43	2.95
0.1969工日		未计价材料费											47.71
清单项目综合单价													92.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径32mm以内	m	1.02	46.77	47.71		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN32	个	0.803	9.07	7.28		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN50	个	0.206	1.24	0.26		
	水泥32.5级	kg	0.45	0.251	0.11		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015	4.46	0.07		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	56.05	--	

项目编码	031001003020	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	54.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	205.44	67.72	44.99	82.18	28.76	20.54	6.77	4.5	8.22	2.88
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							21.06	7	4.5	8.43	2.95
0.1969工日		未计价材料费											37.24
清单项目综合单价													81.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径25mm以内	m	1.02	36.51	37.24		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25	个	0.978	6.08	5.95		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.251	0.11		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	4.46	0.2		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	44.24	--	

项目编码	031001003021	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	33.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-198	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	171.2	51.77	53.97	68.48	23.97	17.12	5.18	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	5.41	5.4	7.06	2.47
0.1649工日		未计价材料费											25.7

清单项目综合单价							63.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径20mm以内	m	1.02	25.2	25.7		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN20	个	1.152	3.85	4.44		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	单管卡子DN25	个	0.129	0.68	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.371	0.251	0.09		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.039	4.46	0.17		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.11	--	

项目编码	031001003022	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	144.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	171.2	58.12	53.97	68.48	23.97	17.12	5.81	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	6.04	5.4	7.06	2.47
0.1649工日		未计价材料费											20.1
清单项目综合单价													58.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径15mm以内	m	1.02	19.71	20.1		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN15	个	1.637	3.2	5.24		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.164	0.68	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.134	0.251	0.03		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.014	4.46	0.06		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.055	4.57	0.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	26.14	--	

项目编码	031001003026	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	61.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-201	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	245.03	85.03	37.74	98.01	34.3	24.5	8.5	3.77	9.8	3.43
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							25.02	8.73	3.77	10.01	3.5
0.2339工日		未计价材料费											57.83
清单项目综合单价													108.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径40mm以内	m	1.02	56.7	57.83		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN40	个	0.716	11.22	8.03		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.069	0.251	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	黄砂	m3	0.0002	135.66	0.03		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.001	4.46			
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	水	m3	0.063	4.57	0.29		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.56	--	

项目编码	031001003023	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	38.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	205.44	67.72	44.99	82.18	28.76	20.54	6.77	4.5	8.22	2.88
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							21.06	7	4.5	8.43	2.95

0.1969工日	未计价材料费						37.24
清单项目综合单价							81.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径25mm以内	m	1.02	36.51	37.24		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25	个	0.978	6.08	5.95		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.251	0.11		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	4.46	0.2		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	44.24	--	

项目编码	031001003024	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	19.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-198	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	171.2	51.77	53.97	68.48	23.97	17.12	5.18	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	5.41	5.4	7.06	2.47
0.1649工日	未计价材料费												25.7
清单项目综合单价													63.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径20mm以内	m	1.02	25.2	25.7		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN20	个	1.152	3.85	4.44		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	单管卡子DN25	个	0.129	0.68	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.371	0.251	0.09		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.039	4.46	0.17		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	31.11	--	

项目编码	031001003025	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	79.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	171.2	58.12	53.97	68.48	23.97	17.12	5.81	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	6.04	5.4	7.06	2.47
0.1649工日		未计价材料费											20.1
清单项目综合单价													58.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径15mm以内	m	1.02	19.71	20.1		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN15	个	1.637	3.2	5.24		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.164	0.68	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.134	0.251	0.03		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.014	4.46	0.06		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.055	4.57	0.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.14	--	

项目编码	031002001011	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	327.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382换	管道支架制作、安装 管道支架制作	100kg	0.01	219.51	58.94	158.35	87.8	30.73	2.2	0.59	1.58	0.88	0.31
10-383	管道支架制作、安装 管道支架安装	100kg	0.01	303.09	20.84	47.2	121.24	42.43	3.03	0.21	0.47	1.21	0.42
综合人工工日		小计							5.23	0.8	2.05	2.09	0.73
0.0488工日		未计价材料费											4.21

清单项目综合单价								15.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢	kg	1.06	3.97	4.21			
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.026	5.07	0.13			
	氧气	m3	0.012292	2.83	0.03			
	乙炔气	kg	0.004189	15.44	0.06			
	砂轮片 Φ400	片	0.006901	11.58	0.08			
	水泥 32.5级	kg	0.141124	0.251	0.04			
	黄砂	m3	0.00024	135.66	0.03			
	棉纱头	kg	0.011494	5.57	0.06			
	破布	kg	0.000052	6				
	水	m3	0.000094	5				
	清油	kg	0.000052	16				
	橡胶板 δ1～15	kg	0.002464	6.94	0.02			
	机油 6～7#	kg	0.002172	10.72	0.02			
	碎石 5～32mm	m3	0.00024	221.952	0.05			
	普通木成材	m3	0.000094	1372.08	0.13			
	厚漆	kg	0.000146	8.58				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.000386	3.26				
	精制六角螺栓	kg	0.005828	4.82	0.03			
	螺母	kg	0.012197	6.17	0.08			
	钢垫圈	kg	0.004815	4.97	0.02			
	其他材料费			--	0.02	--		
	材料费小计			--	5.01	--		

项目编码	031201003008	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	327.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.11	7.77	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.55	7.83	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.21	7.83	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.77	7.83	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.68	7.83	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.44				
清单项目综合单价									2.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.8			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.6	0.22		
	汽油	kg	0.0073	8.5	0.06		
	调和漆	kg	0.015	14.45	0.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.53	--	

项目编码	031208002006	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	449.4	151.32		179.76	62.92	449.4	151.32		179.76	62.92
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.626947	116.63	180.17		46.65	16.33	73.12	112.96		29.25	10.24
综合人工工日		小计							522.52	264.28		209.01	73.16
4.8834工日		未计价材料费							1398.43				
清单项目综合单价									2467.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1286.57	1325.17		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	4.44	73.26		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	15.97	150.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.018808	4.46	0.08		
	铝箔	m2	8.777258	12.86	112.88		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1662.71	--	

项目编码	031004003006	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-672	洗脸盆安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	591.71	93.43		236.68	82.84	59.17	9.34		23.67	8.28
综合人工工日		小计							59.17	9.34		23.67	8.28
0.553工日		未计价材料费											940.97
清单项目综合单价													1041.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆（含冷热水嘴）	套	1.01	931.65	940.97		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.064	8.58	0.55		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	950.31	--	

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-682	洗涤盆 双嘴	10组	0.1	419.44	79.69		167.78	58.72	41.94	7.97		16.78	5.87
综合人工工日		小计							41.94	7.97		16.78	5.87
0.392工日		未计价材料费											921.25
清单项目综合单价													993.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗涤盆（含冷热水嘴）	只	1.01	912.13	921.25		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		

	机油	kg	0.03	7.72	0.23		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.15	0.21	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	929.22	--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.68	12.95		10.27	3.6	25.68	12.95		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	12.95		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费							375.85				
清单项目综合单价									428.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN40	个	1.01	372.13	375.85		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	388.8	--	

项目编码	031003001016	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	7.97		4.71	1.65	11.77	7.97		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	7.97		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费							161.84				
清单项目综合单价									187.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢截止阀DN25	个	1.01	160.24	161.84		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	169.81	--	

项目编码	031003001019	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.7	5.16		4.28	1.5	10.7	5.16		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	5.16		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费							100.37				
清单项目综合单价									122.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢截止阀DN20	个	1.01	99.38	100.37		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.53	--	

项目编码	031003001018	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.7	4.28		4.28	1.5	10.7	4.28		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	4.28		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费											151.44
清单项目综合单价													172.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15				个	1.01	149.94	151.44					
	镀锌活接头DN15				个	1.01	3.89	3.93					
	厚漆				kg	0.008	8.58	0.07					
	机油				kg	0.012	7.72	0.09					
	线麻				kg	0.001	10.29	0.01					
	橡胶板δ1～15				kg	0.002	7.72	0.02					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	砂纸				张	0.1	0.94	0.09					
	钢锯条				根	0.07	0.21	0.01					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	155.72				--	

项目编码	031003001020	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.7	4.28		4.28	1.5	10.7	4.28		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	4.28		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费											86.02
清单项目综合单价													106.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	补偿器DN15				个	1.01	85.17	86.02					
	镀锌活接头DN15				个	1.01	3.89	3.93					
	厚漆				kg	0.008	8.58	0.07					
	机油				kg	0.012	7.72	0.09					
	线麻				kg	0.001	10.29	0.01					
	橡胶板δ1～15				kg	0.002	7.72	0.02					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	砂纸				张	0.1	0.94	0.09					
	钢锯条				根	0.07	0.21	0.01					
	其他材料费						--					--	

	材料费小计	--	90.3	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	28.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.15	19.76	1.59	62.06	21.72	15.52	1.98	0.16	6.21	2.17
综合人工工日		小计							15.52	1.98	0.16	6.21	2.17
0.145工日		未计价材料费											10.98
清单项目综合单价													37.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	8.09	7.82		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	3.5	3.16		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.2903	0.2		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.07	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.46	0.02		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.96	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	211.86	25.14	1.59	84.74	29.66	21.19	2.51	0.16	8.47	2.97
综合人工工日		小计							21.19	2.51	0.16	8.47	2.97

0.198工日	未计价材料费						18.6
清单项目综合单价							53.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	13.73	13.22		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	5	5.38		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.2903	0.25		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.07	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.46	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	21.11	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	18.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	33.82	1.59	94.16	32.96	23.54	3.38	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	3.38	0.16	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费											35.03
清单项目综合单价													74.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	承插塑料排水管dn110			m	0.852	27.76	23.65						
	承插塑料排水管件dn110			个	1.138	10	11.38						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.022	10.72	0.24						
	丙酮			kg	0.033	5.15	0.17						
	钢锯条			根	0.438	0.21	0.09						
	透气帽(铅丝球)DN100			个	0.05	3.27	0.16						
	铁砂布2#			张	0.09	0.86	0.08						

	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.2903	0.53		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.07	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.46	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	38.41	--	

项目编码	031004014008	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.51		65.06	22.77	16.26	2.25		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.25		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费											78.97
清单项目综合单价													106.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地漏DN50	个	1	78.97	78.97		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.251	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.22	--	

项目编码	031001003029	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	14.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	205.44	67.72	44.99	82.18	28.76	20.54	6.77	4.5	8.22	2.88
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							21.06	7	4.5	8.43	2.95
0.1969工日		未计价材料费											37.24
清单项目综合单价													81.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径25mm以内	m	1.02	36.51	37.24		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25	个	0.978	6.08	5.95		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.251	0.11		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	4.46	0.2		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	44.24	--	

项目编码	031001003030	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	10.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-198	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	171.2	51.77	53.97	68.48	23.97	17.12	5.18	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	5.41	5.4	7.06	2.47
0.1649工日		未计价材料费							25.7				
清单项目综合单价									63.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径20mm以内	m	1.02	25.2	25.7		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN20	个	1.152	3.85	4.44		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	单管卡子DN25	个	0.129	0.68	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.371	0.251	0.09		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.039	4.46	0.17		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.11	--	

项目编码	031001003031	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	34.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	171.2	58.12	53.97	68.48	23.97	17.12	5.81	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	6.04	5.4	7.06	2.47
0.1649工日		未计价材料费											20.1
清单项目综合单价													58.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径15mm以内	m	1.02	19.71	20.1		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN15	个	1.637	3.2	5.24		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.164	0.68	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.134	0.251	0.03		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.014	4.46	0.06		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.055	4.57	0.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.14	--	

项目编码	031001003033	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	9.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	205.44	67.72	44.99	82.18	28.76	20.54	6.77	4.5	8.22	2.88
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							21.06	7	4.5	8.43	2.95
0.1969工日		未计价材料费											37.24
清单项目综合单价													81.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径25mm以内	m	1.02	36.51	37.24		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25	个	0.978	6.08	5.95		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.251	0.11		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	4.46	0.2		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	44.24	--	

项目编码	031001003034	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	4.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-198	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	171.2	51.77	53.97	68.48	23.97	17.12	5.18	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	5.41	5.4	7.06	2.47
0.1649工日		未计价材料费							25.7				
清单项目综合单价									63.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径20mm以内	m	1.02	25.2	25.7		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN20	个	1.152	3.85	4.44		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	单管卡子DN25	个	0.129	0.68	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.371	0.251	0.09		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.039	4.46	0.17		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.11	--	

项目编码	031001003035	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	25.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	171.2	58.12	53.97	68.48	23.97	17.12	5.81	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	6.04	5.4	7.06	2.47
0.1649工日		未计价材料费											20.1
清单项目综合单价													58.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径15mm以内	m	1.02	19.71	20.1		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN15	个	1.637	3.2	5.24		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.164	0.68	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.134	0.251	0.03		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.014	4.46	0.06		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.055	4.57	0.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.14	--	

项目编码	031002001012	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382换	管道支架制作、安装 管道支架制作	100kg	0.01	219.51	58.94	158.35	87.8	30.73	2.2	0.59	1.58	0.88	0.31
10-383	管道支架制作、安装 管道支架安装	100kg	0.01	303.09	20.84	47.2	121.24	42.43	3.03	0.21	0.47	1.21	0.42
综合人工工日		小计							5.23	0.8	2.05	2.09	0.73
0.0488工日		未计价材料费											4.21
清单项目综合单价													15.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.97	4.21		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.026	5.07	0.13		
	氧气	m3	0.012292	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.004189	15.44	0.06		
	砂轮片 Φ400	片	0.006901	11.58	0.08		
	水泥 32.5级	kg	0.141124	0.251	0.04		
	黄砂	m3	0.00024	135.66	0.03		
	棉纱头	kg	0.011494	5.57	0.06		
	破布	kg	0.000052	6			
	水	m3	0.000094	5			
	清油	kg	0.000052	16			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.002464	6.94	0.02		
	机油 6～7#	kg	0.002172	10.72	0.02		
	碎石 5～32mm	m3	0.00024	221.952	0.05		
	普通木成材	m3	0.000094	1372.08	0.13		
	厚漆	kg	0.000146	8.58			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.000386	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.005828	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.012197	6.17	0.08		
	钢垫圈	kg	0.004815	4.97	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.01	--	

项目编码	031201003009	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.11	7.77	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.55	7.83	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.21	7.83	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.77	7.83	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.68	7.83	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.44				
清单项目综合单价									2.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.8			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.6	0.22		
	汽油	kg	0.0073	8.5	0.06		
	调和漆	kg	0.015	14.45	0.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.53	--	

项目编码	031208002007	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	449.4	151.32		179.76	62.92	449.4	151.32		179.76	62.92
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.627037	116.63	180.17		46.65	16.33	73.13	112.97		29.25	10.24
综合人工工日		小计							522.53	264.29		209.01	73.16
4.8835工日		未计价材料费							1398.43				
清单项目综合单价									2467.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1286.57	1325.17		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	4.44	73.26		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	15.97	150.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.018811	4.46	0.08		
	铝箔	m2	8.778518	12.86	112.89		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1662.72	--	

项目编码	031004003007	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-672	洗脸盆安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	591.71	93.43		236.68	82.84	59.17	9.34		23.67	8.28
综合人工工日		小计							59.17	9.34		23.67	8.28
0.553工日		未计价材料费											940.97
清单项目综合单价													1041.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆（含冷热水嘴）	套	1.01	931.65	940.97		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.064	8.58	0.55		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	950.31	--	

项目编码	031004006005	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-703	坐式大便器 低水箱坐便	10套	0.1	730.81	136.69		292.32	102.31	73.08	13.67		29.23	10.23
综合人工工日		小计							73.08	13.67		29.23	10.23
0.683工日		未计价材料费											895.26
清单项目综合单价													1021.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	坐便器	套	1.01	886.4	895.26		
	塑料角弯	个	1	4.29	4.29		

	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.728	0.69	0.5		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.728	0.76	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	908.93	--	

项目编码	031004010002	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	599.2	589.37		239.68	83.89	59.92	58.94		23.97	8.39
综合人工工日		小计							59.92	58.94		23.97	8.39
0.56工日		未计价材料费											886.4
清单项目综合单价													1037.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	淋浴柱（含花洒）	个	1	886.4	886.4		
	热镀锌钢管DN15	m	2.5	6.11	15.28		
	镀锌弯头DN15	个	3.03	1.18	3.58		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	镀锌三通DN15	个	1.01	1.71	1.73		
	单管卡子DN25	个	1.05	0.68	0.71		
	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	2.02	12.78	25.82		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	945.34	--	

项目编码	031003001022	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	7.97		4.71	1.65	11.77	7.97		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	7.97		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费											161.84
清单项目综合单价													187.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢截止阀DN25					个	1.01	160.24	161.84				
	镀锌活接头DN25					个	1.01	7.42	7.49				
	厚漆					kg	0.012	8.58	0.1				
	机油					kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻					kg	0.001	10.29	0.01				
	橡胶板δ1～15					kg	0.004	7.72	0.03				
	棉纱头					kg	0.015	5.57	0.08				
	砂纸					张	0.15	0.94	0.14				
	钢锯条					根	0.12	0.21	0.03				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	169.81			--	

项目编码	031003001024	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.7	4.28		4.28	1.5	10.7	4.28		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	4.28		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费											151.44
清单项目综合单价													172.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15					个	1.01	149.94	151.44				
	镀锌活接头DN15					个	1.01	3.89	3.93				
	厚漆					kg	0.008	8.58	0.07				
	机油					kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻					kg	0.001	10.29	0.01				
	橡胶板δ1～15					kg	0.002	7.72	0.02				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	砂纸					张	0.1	0.94	0.09				
	钢锯条					根	0.07	0.21	0.01				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	155.72	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.15	19.76	1.59	62.06	21.72	15.52	1.98	0.16	6.21	2.17
综合人工工日		小计							15.52	1.98	0.16	6.21	2.17
0.145工日		未计价材料费											10.98
清单项目综合单价													37.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	8.09	7.82		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	3.5	3.16		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.2903	0.2		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.07	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.46	0.02		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.96	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	211.86	25.14	1.59	84.74	29.66	21.19	2.51	0.16	8.47	2.97

综合人工工日	小计			21.19	2.51	0.16	8.47	2.97
0.198工日	未计价材料费							18.6
清单项目综合单价								53.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	13.73	13.22			
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	5	5.38			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2			
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14			
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04			
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12			
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16			
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18			
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.2903	0.25			
	水	m3	0.022	4.57	0.1			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.07	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.46	0.04			
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13			
	其他材料费			--	0.13		--	
	材料费小计			--	21.11		--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	33.82	1.59	94.16	32.96	23.54	3.38	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	3.38	0.16	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费											35.03
清单项目综合单价													74.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插塑料排水管dn110			m	0.852	27.76	23.65						
	承插塑料排水管件dn110			个	1.138	10	11.38						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.022	10.72	0.24						
	丙酮			kg	0.033	5.15	0.17						
	钢锯条			根	0.438	0.21	0.09						
	透气帽(铅丝球)DN100			个	0.05	3.27	0.16						

	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.2903	0.53		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.07	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.46	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	38.41	--	

项目编码	031004014009	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.51		65.06	22.77	16.26	2.25		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.25		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费											78.97
清单项目综合单价													106.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地漏DN50	个	1	78.97	78.97		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.251	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.22	--	

项目编码	031001003036	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	6.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-201	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	245.03	85.03	37.74	98.01	34.3	24.5	8.5	3.77	9.8	3.43
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							25.02	8.73	3.77	10.01	3.5
0.2339工日		未计价材料费											57.83

清单项目综合单价							108.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径40mm以内	m	1.02	56.7	57.83		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN40	个	0.716	11.22	8.03		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.069	0.251	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	黄砂	m3	0.0002	135.66	0.03		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.001	4.46			
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	水	m3	0.063	4.57	0.29		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.56	--	

项目编码	031001003037	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	2.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	205.44	67.72	44.99	82.18	28.76	20.54	6.77	4.5	8.22	2.88
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							21.06	7	4.5	8.43	2.95
0.1969工日		未计价材料费											37.24
清单项目综合单价													81.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径25mm以内	m	1.02	36.51	37.24		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25	个	0.978	6.08	5.95		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.251	0.11		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	4.46	0.2		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

	其他材料费	--	-0.02	--	
	材料费小计	--	44.24	--	

项目编码	031001003038	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	31.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-198	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	171.2	51.77	53.97	68.48	23.97	17.12	5.18	5.4	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	5.41	5.4	7.06	2.47
0.1649工日		未计价材料费											25.7
清单项目综合单价													63.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径20mm以内	m	1.02	25.2	25.7		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN20	个	1.152	3.85	4.44		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	单管卡子DN25	个	0.129	0.68	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.371	0.251	0.09		
	黄砂	m3	0.001	135.66	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.039	4.46	0.17		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.11	--	

项目编码	031002001013	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382换	管道支架制作、安装 管道支架制作	100kg	0.01	219.51	58.94	158.35	87.8	30.73	2.2	0.59	1.58	0.88	0.31
10-383	管道支架制作、安装 管道支架安装	100kg	0.01	303.09	20.84	47.2	121.24	42.43	3.03	0.21	0.47	1.21	0.42
综合人工工日		小计							5.23	0.8	2.05	2.09	0.73
0.0488工日		未计价材料费											4.21

清单项目综合单价								15.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢	kg	1.06	3.97	4.21			
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.026	5.07	0.13			
	氧气	m3	0.012292	2.83	0.03			
	乙炔气	kg	0.004189	15.44	0.06			
	砂轮片 Φ400	片	0.006901	11.58	0.08			
	水泥 32.5级	kg	0.141124	0.251	0.04			
	黄砂	m3	0.00024	135.66	0.03			
	棉纱头	kg	0.011494	5.57	0.06			
	破布	kg	0.000052	6				
	水	m3	0.000094	5				
	清油	kg	0.000052	16				
	橡胶板 δ1～15	kg	0.002464	6.94	0.02			
	机油 6～7#	kg	0.002172	10.72	0.02			
	碎石 5～32mm	m3	0.00024	221.952	0.05			
	普通木成材	m3	0.000094	1372.08	0.13			
	厚漆	kg	0.000146	8.58				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.000386	3.26				
	精制六角螺栓	kg	0.005828	4.82	0.03			
	螺母	kg	0.012197	6.17	0.08			
	钢垫圈	kg	0.004815	4.97	0.02			
	其他材料费			--	0.02	--		
	材料费小计			--	5.01	--		

项目编码	031201003010	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.11	7.77	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.55	7.83	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.21	7.83	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.77	7.83	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.68	7.83	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.44
清单项目综合单价													2.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.8			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.6	0.22		
	汽油	kg	0.0073	8.5	0.06		
	调和漆	kg	0.015	14.45	0.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.53	--	

项目编码	031208002008	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	449.4	151.32		179.76	62.92	449.4	151.32		179.76	62.92
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.627	116.63	180.17		46.65	16.33	73.13	112.97		29.25	10.24
综合人工工日		小计							522.53	264.29		209.01	73.16
4.8834工日		未计价材料费											1398.43
清单项目综合单价													2467.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1286.57	1325.17		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	4.44	73.26		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	15.97	150.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01881	4.46	0.08		
	铝箔	m2	8.778	12.86	112.89		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1662.72	--	

项目编码	031003001025	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.7	4.28		4.28	1.5	10.7	4.28		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	4.28		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费							151.44				
清单项目综合单价									172.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15	个	1.01	149.94	151.44		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	155.72	--	

项目编码	031003001026	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.68	12.95		10.27	3.6	25.68	12.95		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	12.95		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费							375.85				
清单项目综合单价									428.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN40	个	1.01	372.13	375.85		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		

	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	388.8	--	

项目编码	031003001027	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.7	4.28		4.28	1.5	10.7	4.28		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	4.28		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费											112.01
清单项目综合单价													132.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN15	个	1.01	110.9	112.01		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	116.29	--	

项目编码	031003001028	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.68	12.95		10.27	3.6	25.68	12.95		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	12.95		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											214.18

清单项目综合单价							266.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN40	个	1.01	212.06	214.18		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	227.13	--	

项目编码	031004003008	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-672	洗脸盆安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	591.71	93.43		236.68	82.84	59.17	9.34		23.67	8.28
综合人工工日		小计							59.17	9.34		23.67	8.28
0.553工日		未计价材料费											940.97
清单项目综合单价													1041.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆（含冷热水嘴）	套	1.01	931.65	940.97		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.064	8.58	0.55		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	950.31	--	

项目编码	031004004003	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	393.76	77.26		157.5	55.13	39.38	7.73		15.75	5.51
综合人工工日		小计							39.38	7.73		15.75	5.51
0.368工日		未计价材料费											769.8
清单项目综合单价													838.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把池（含冷水嘴）				只	1.01	762.18	769.8					
	橡胶板δ1～15				kg	0.02	7.72	0.15					
	厚漆				kg	0.028	8.58	0.24					
	机油				kg	0.02	7.72	0.15					
	油灰				kg	0.15	1.29	0.19					
	硅酮密封胶				L	0.1	68.6	6.86					
	线麻				kg	0.01	10.29	0.1					
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02					
	其他材料费						--	0.02				--	
	材料费小计						--	777.53				--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-626	螺纹水表 公称直径15mm以内	组	1	34.24	13.93		13.7	4.79	34.24	13.93		13.7	4.79
综合人工工日		小计							34.24	13.93		13.7	4.79
0.32工日		未计价材料费											191.64
清单项目综合单价													258.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN15				只	1	191.64	191.64					
	螺纹闸阀Z15T-10K DN15				个	1.01	13.21	13.34					
	橡胶板δ1～15				kg	0.05	7.72	0.39					
	厚漆				kg	0.01	8.58	0.09					
	机油				kg	0.01	7.72	0.08					
	线麻				kg	0.001	10.29	0.01					
	钢锯条				根	0.11	0.21	0.02					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	205.57				--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-630	螺纹水表 公称直径40mm以内	组	1	69.55	44.06		27.82	9.74	69.55	44.06		27.82	9.74
综合人工工日		小计							69.55	44.06		27.82	9.74
0.65工日		未计价材料费							354				
清单项目综合单价									505.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN40	只	1	354	354		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN40	个	1.01	42.31	42.73		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.26	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	398.06	--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.15	19.76	1.59	62.06	21.72	15.52	1.98	0.16	6.21	2.17
综合人工工日		小计							15.52	1.98	0.16	6.21	2.17
0.145工日		未计价材料费							10.98				
清单项目综合单价									37.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	8.09	7.82		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	3.5	3.16		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		

	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.2903	0.2		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.07	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	4.46	0.02		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.96	--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	211.86	25.14	1.59	84.74	29.66	21.19	2.51	0.16	8.47	2.97
综合人工工日		小计							21.19	2.51	0.16	8.47	2.97
0.198工日		未计价材料费											18.6
清单项目综合单价													53.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	13.73	13.22		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	5	5.38		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.2903	0.25		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.07	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.46	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	21.11	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	33.82	1.59	94.16	32.96	23.54	3.38	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	3.38	0.16	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费											35.03
清单项目综合单价													74.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	27.76	23.65		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10	11.38		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.2903	0.53		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.07	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.46	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	38.41	--	

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	332.77	31.67	1.59	133.11	46.59	33.28	3.17	0.16	13.31	4.66
综合人工工日		小计							33.28	3.17	0.16	13.31	4.66
0.311工日		未计价材料费											43.18
清单项目综合单价													97.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	35.4	33.52		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	13.84	9.66		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.2903	0.37		
	水	m3	0.047	4.57	0.21		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.07	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	4.46	0.04		
	电	kW·h	0.286	0.76	0.22		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	46.35	--	

项目编码	031004014010	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.51		65.06	22.77	16.26	2.25		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.25		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费							78.97				
清单项目综合单价									106.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地漏DN50	个	1	78.97	78.97		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.251	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.22	--	

项目编码	030404033003	项目名称	电箱改造	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电箱改造（西二区）		项	1		887.21					887.21			
综合人工工日			小计								887.21			
工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														887.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电箱改造（西二区）							项	1	887.21	887.21			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	887.21		--	

项目编码	030411001052	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	143.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	131.65		135.25	47.34	3.38	1.32		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	1.32		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.55	4.69		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.46	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	402.93	0.73		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.01	--	

项目编码	030411001053	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	103.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	493.27	234.75		197.31	69.06	4.93	2.35		1.97	0.69

综合人工工日	小计			4.93	2.35		1.97	0.69
0.0461工日	未计价材料费							5.56
清单项目综合单价								15.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	5.4	5.56			
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32			
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2			
	锯条	根	0.022	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	4.46	0.01			
	水泥砂浆 M10	m3	0.0041	402.93	1.65			
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	7.91		--	

项目编码	030411001068	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	110.21	106.96		44.08	15.43	11.02	10.7		4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.02	10.7		4.41	1.54
0.103工日		未计价材料费											4.57
清单项目综合单价													32.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管公称管径20mm以内			m	1.03	4.44	4.57						
	PVC塑料管接头dn15			套	4.12	1.4	5.77						
	镀锌管卡DN20			个	4.12	1.16	4.78						
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50			十个	0.816	0.13	0.11						
	其他材料费					--	0.04					--	
	材料费小计					--	15.27					--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	440.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.02		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.84
清单项目综合单价													4.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5						m	1.16	2.45	2.84			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	8.5	0.04			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.99		--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	319.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.09		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.95
清单项目综合单价													4.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4						m	1.1	3.59	3.95			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	8.5	0.04			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.002	3.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.1		--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	6.48		27.82	9.74	6.96	0.65		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.65		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											20.73
清单项目综合单价													32.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单联扳式暗开关(单控)				只	1.02	20.32	20.73					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	0.305	1.77	0.54					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝22#				kg	0.01	4.46	0.04					
	其他材料费						--	0.02			--		
	材料费小计						--	21.38			--		

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	9.23		29.1	10.19	7.28	0.92		2.91	1.02
综合人工工日		小计							7.28	0.92		2.91	1.02
0.068工日		未计价材料费											24.35
清单项目综合单价													36.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	双联扳式暗开关(单控)				只	1.02	23.87	24.35					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	0.458	1.77	0.81					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝22#				kg	0.01	4.46	0.04					
	其他材料费						--	0.02			--		
	材料费小计						--	25.27			--		

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	69.55	8.3		27.82	9.74	6.96	0.83		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.83		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											23.35

清单项目综合单价							34.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	22.89	23.35		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	1.77	0.72		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	24.18	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	22.06		35.95	12.58	8.99	2.21		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	2.21		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											22.62
清单项目综合单价													38.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水插座	套	1.02	22.18	22.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.66	2.03		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	24.83	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1715	组合荧光灯光带嵌入式 三管[示意图号]127、128、129	10m	0.1	390.55	509.67	8.21	156.22	54.68	39.06	50.97	0.82	15.62	5.47
综合人工工日		小计							39.06	50.97	0.82	15.62	5.47
0.365工日		未计价材料费											92.48
清单项目综合单价													204.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300灯盘	套	0.808	114.46	92.48		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	9.162	2.66	24.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.812	1.29	1.05		
	等边角钢∟60×5	kg	1.35	3.4	4.59		
	圆钢φ10～14	kg	1.036	3.451	3.58		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.53	0.59	0.31		
	冲击钻头φ6～12	根	0.082	2.57	0.21		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	143.45	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.61	12.74	0.45	9.84	3.45	24.61	12.74	0.45	9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	12.74	0.45	9.84	3.45
0.23工日		未计价材料费							78.97				
清单项目综合单价									130.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	呼叫铃	个	1	78.97	78.97		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	5.07	0.2		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	16.33	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.14	5.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.71	--	

项目编码	030404033001	项目名称	照明、暖风、排气一体机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	2.47		20.12	7.04	50.29	2.47		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	2.47		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费							798.56				
清单项目综合单价									878.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明、暖风、排气一体机						台	1	798.56	798.56			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.61	2.66	1.62			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.42	0.27	0.11			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.42	0.86	0.36			
	冲击钻头φ6～12						根	0.03	2.57	0.08			
	瓷接头双路						个	1.03	0.25	0.26			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	801.03		--	

项目编码	030404033002	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	2.47		20.12	7.04	50.29	2.47		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	2.47		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费							176.56				
清单项目综合单价									256.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风扇						台	1	176.56	176.56			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.61	2.66	1.62			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.42	0.27	0.11			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.42	0.86	0.36			
	冲击钻头φ6～12						根	0.03	2.57	0.08			
	瓷接头双路						个	1.03	0.25	0.26			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	179.03		--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51

0.034工日	未计价材料费						1.81
清单项目综合单价							7.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质接线盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55

0.037工日	未计价材料费						1.81
清单项目综合单价							8.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质开关盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.06	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
综合人工工日		小计							451.82	3.34	45.78	180.73	63.25

4.0342工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							744.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030404033004	项目名称	电箱改造	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电箱改造（西一区）	项	1		665.41					665.41			
综合人工工日		小计								665.41			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													665.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电箱改造（西一区）	处	1	665.41	665.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	665.41	--	

项目编码	030411001054	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	131.65		135.25	47.34	3.38	1.32		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	1.32		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.55	4.69		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.46	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	402.93	0.73		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.01	--	

项目编码	030411001055	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	62.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内		100m	0.01	493.27	234.75		197.31	69.06	4.93	2.35		1.97	0.69
综合人工工日			小计							4.93	2.35		1.97	0.69
0.0461工日			未计价材料费											5.56
清单项目综合单价														15.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内					m	1.03	5.4	5.56					
	紧定式直管接头φ25					个	0.1532	2.06	0.32					
	紧定式锁母φ25					个	0.1545	1.29	0.2					
	锯条					根	0.022	0.19						
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.003	4.46	0.01					
	水泥砂浆 M10					m3	0.0041	402.93	1.65					
	电力复合脂					kg	0.0012	17.15	0.02					
	金刚石锯片φ114×1.8					片	0.008	17.15	0.14					
	其他材料费							--	0.01	--				
	材料费小计							--	7.91	--				

项目编码	030411001069	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	110.21	106.96		44.08	15.43	11.02	10.7		4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.02	10.7		4.41	1.54
0.103工日		未计价材料费											4.57
清单项目综合单价													32.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管公称管径20mm以内					m	1.03	4.44	4.57					
	PVC塑料管接头dn15					套	4.12	1.4	5.77					
	镀锌管卡DN20					个	4.12	1.16	4.78					
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50					十个	0.816	0.13	0.11					
	其他材料费							--	0.04	--				
	材料费小计							--	15.27	--				

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	238

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.02		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.84
清单项目综合单价													4.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	WDZ-BYJ-2.5			m	1.16	2.45	2.84						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	8.5	0.04						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	2.99		--				

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	198.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.09		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.95
清单项目综合单价													4.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	WDZ-BYJ-4			m	1.1	3.59	3.95						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0013	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	8.5	0.04						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.002	3.14	0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	4.1		--				

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	9.23		29.1	10.19	7.28	0.92		2.91	1.02
综合人工工日		小计							7.28	0.92		2.91	1.02
0.068工日		未计价材料费											24.35
清单项目综合单价													36.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	23.87	24.35		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	1.77	0.81		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	25.27	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	22.06		35.95	12.58	8.99	2.21		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	2.21		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											22.62
清单项目综合单价													38.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水插座	套	1.02	22.18	22.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.66	2.03		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	24.83	--	

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1715	组合荧光灯光带嵌入式 三管［示意图号］127、128、129	10m	0.1	390.55	509.67	8.21	156.22	54.68	39.06	50.97	0.82	15.62	5.47
综合人工工日		小计							39.06	50.97	0.82	15.62	5.47
0.365工日		未计价材料费											92.48
清单项目综合单价													204.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300灯盘			套	0.808	114.46	92.48						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	9.162	2.66	24.37						
	铜接线端子DT-4mm2			个	0.812	1.29	1.05						
	等边角钢∟60×5			kg	1.35	3.4	4.59						
	圆钢φ10～14			kg	1.036	3.451	3.58						
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70			套	4.08	3.26	13.3						
	膨胀螺栓M10			套	4.08	0.69	2.82						
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个	0.53	0.59	0.31						
	冲击钻头φ6～12			根	0.082	2.57	0.21						
	其他材料费					--	0.74					--	
	材料费小计					--	143.45					--	

项目编码	030404031002	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.61	12.74	0.45	9.84	3.45	24.61	12.74	0.45	9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	12.74	0.45	9.84	3.45
0.23工日		未计价材料费											78.97
清单项目综合单价													130.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	呼叫铃			个	1	78.97	78.97						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.04	5.07	0.2						
	铜接线端子DT-6mm2			个	2.03	1.72	3.49						
	橡皮护套圈φ6～32			只	1	0.69	0.69						
	裸铜线6mm2			kg	0.02	56.42	1.13						
	塑料软管			kg	0.05	16.33	0.82						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	5.1	1.14	5.81						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	91.71					--	

项目编码	030404033006	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	2.47		20.12	7.04	50.29	2.47		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	2.47		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费							176.56				
清单项目综合单价									256.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风扇	台	1	176.56	176.56		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	2.66	1.62		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.25	0.26		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	179.03	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									7.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质接线盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1		39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计								3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费												1.81
清单项目综合单价														8.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质开关盒			只		1.02		1.77		1.81				
	塑料护口(钢管用)dn15			个		1.03		0.1		0.1				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个		1.03		0.12		0.12				
	其他材料费							--		0.03			--	
	材料费小计							--		2.06			--	

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
综合人工工日		小计							451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
4.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													744.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030404033007	项目名称	电箱改造	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电箱改造（大厅）	项	1		443.61					443.61			
综合人工工日		小计								443.61			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电箱改造（大厅）	处	1	443.61	443.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.61	--	

项目编码	030411001056	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	24.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	131.65		135.25	47.34	3.38	1.32		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	1.32		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.69				
清单项目综合单价									11.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.55	4.69		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.46	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	402.93	0.73		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.01	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	79.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.02		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.84				
清单项目综合单价									4.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.45	2.84		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	8.5	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.99	--	

项目编码	030411001070	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	110.21	106.96		44.08	15.43	11.02	10.7		4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.02	10.7		4.41	1.54
0.103工日		未计价材料费											4.57
清单项目综合单价													32.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管公称管径20mm以内	m	1.03	4.44	4.57		
	PVC塑料管接头dn15	套	4.12	1.4	5.77		
	镀锌管卡DN20	个	4.12	1.16	4.78		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	15.27	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	176.55	17.33		70.62	24.72	17.66	1.73		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.73		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费											85.13
清单项目综合单价													114.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯	套	1.01	84.29	85.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.77	0.54		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	86.86	--	

项目编码	030404034008	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	9.23		29.1	10.19	7.28	0.92		2.91	1.02
综合人工工日		小计							7.28	0.92		2.91	1.02
0.068工日		未计价材料费											24.35
清单项目综合单价													36.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	23.87	24.35		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	1.77	0.81		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	25.27	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	22.06		35.95	12.58	8.99	2.21		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	2.21		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											17.65
清单项目综合单价													33.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔插座	套	1.02	17.3	17.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.66	2.03		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.86	--	

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.79	0.63	4.48			1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48			1.79	0.63
0.04工日		未计价材料费											40.32
清单项目综合单价													47.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络插座					个	1.01		39.92	40.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	40.32		--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放 双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.03	0.29	40.32	14.11	1.01	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													3.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网线					m	1.02		1.77	1.81			
	镀锌铁丝8#～12#					kg	0.002		5.15	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.82		--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													7.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质接线盒					只	1.02		1.77	1.81			
	塑料护口(钢管用)dn15					个	2.225		0.1	0.22			

	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													8.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质开关盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.06	--	

项目编码	030414002003	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
综合人工工日		小计							451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
4.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													744.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030404017059	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	228.98	31.21	4.33	91.59	32.06	228.98	31.21	4.33	91.59	32.06
综合人工工日		小计							228.98	31.21	4.33	91.59	32.06
2.14工日		未计价材料费							887.29				
清单项目综合单价									1275.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AL1（附属用房）	只	1	887.29	887.29		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.07	0.76		
	无光调和漆	kg	0.05	13.31	0.67		
	钢垫板	kg	0.2	3.9	0.78		
	酚醛磁漆	kg	0.02	13.31	0.27		
	塑料软管	kg	0.25	16.33	4.08		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.4667	6.7		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.14	2.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	918.5	--	

项目编码	030404033008	项目名称	电箱改造	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电箱改造（附属用房）	项	1		665.41					665.41			
综合人工工日		小计								665.41			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													665.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电箱改造（附属用房）	处	1	665.41	665.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	665.41	--	

项目编码	030411001057	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	131.65		135.25	47.34	3.38	1.32		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	1.32		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													11.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内			m	1.03	4.55	4.69						
	紧定式直管接头φ20			个	0.1751	1.54	0.27						
	紧定式锁母φ20			个	0.1854	0.9	0.17						
	锯条			根	0.025	0.19							
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0028	4.46	0.01						
	水泥砂浆 M10			m3	0.0018	402.93	0.73						
	电力复合脂			kg	0.001	17.15	0.02						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	其他材料费					--	0.01				--		
	材料费小计					--	6.01				--		

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	33.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	841.02	241.92	23.11	336.41	117.74	8.41	2.42	0.23	3.36	1.18
综合人工工日		小计							8.41	2.42	0.23	3.36	1.18
0.0786工日		未计价材料费											11.28
清单项目综合单价													26.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管SC25			m	1.03	10.95	11.28						
	镀锌电线管接头φ25×6			个	0.1648	1.23	0.2						
	塑料护口(钢管用)dn25			个	0.1545	0.25	0.04						
	镀锌锁紧螺母3×25			个	0.1545	0.24	0.04						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.009	3.451	0.03						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.009	5.07	0.05						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	4.46	0.03						
	锯条			根	0.02	0.19							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0128	13.2	0.17						

	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0041	402.93	1.65		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.7	--	

项目编码	030411001071	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设 (灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	110.21	106.96		44.08	15.43	11.02	10.7		4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.02	10.7		4.41	1.54
0.103工日		未计价材料费											4.57
清单项目综合单价													32.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管公称管径20mm以内	m	1.03	4.44	4.57		
	PVC塑料管接头dn15	套	4.12	1.4	5.77		
	镀锌管卡DN20	个	4.12	1.16	4.78		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	15.27	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.02		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.84
清单项目综合单价													4.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.45	2.84		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		

	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.5	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.99	--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	32.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.09		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							3.95				
清单项目综合单价									4.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4	m	1.1	3.59	3.95		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.5	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.1	--	

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	24.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	265.36	41.45	11.8	106.14	37.15	2.65	0.41	0.12	1.06	0.37
综合人工工日		小计							2.65	0.41	0.12	1.06	0.37
0.0248工日		未计价材料费							22.05				
清单项目综合单价									26.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5×4	m	1.01	21.83	22.05		
	汽油	kg	0.0098	8.5	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.46	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.46	--	

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	0.1	177.62	58.92		71.05	24.87	17.76	5.89		7.11	2.49
综合人工工日		小计							17.76	5.89		7.11	2.49
0.166工日		未计价材料费											107.54
清单项目综合单价													140.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬吊长条灯	套	1.01	106.47	107.53		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	1.77	4.87		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	113.43	--	

项目编码	030404034009	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	9.23		29.1	10.19	7.28	0.92		2.91	1.02
综合人工工日		小计							7.28	0.92		2.91	1.02
0.068工日		未计价材料费											24.35

清单项目综合单价							36.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	23.87	24.35		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	1.77	0.81		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	25.27	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	22.06		35.95	12.58	8.99	2.21		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	2.21		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											17.65
清单项目综合单价													33.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔插座	套	1.02	17.3	17.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.66	2.03		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.86	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	22.06		35.95	12.58	8.99	2.21		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	2.21		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											23.53
清单项目综合单价													39.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调插座	套	1.02	23.07	23.53		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.66	2.03		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	25.74	--	

项目编码	030502012002	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.79	0.63	4.48			1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48			1.79	0.63
0.04工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													65.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电视插座	个	1.01	57.67	58.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.25	--	

项目编码	030404031003	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.61	12.74	0.45	9.84	3.45	24.61	12.74	0.45	9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	12.74	0.45	9.84	3.45
0.23工日		未计价材料费											78.97
清单项目综合单价													130.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	呼叫铃	个	1	78.97	78.97		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	5.07	0.2		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	16.33	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.14	5.81		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	91.71	--	

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													7.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质接线盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

项目编码	030411006008	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	221

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													8.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质开关盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.06	--	

项目编码	030414002004	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
综合人工工日		小计							451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
4.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									744.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030404017060	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	228.98	31.21	4.33	91.59	32.06	228.98	31.21	4.33	91.59	32.06
综合人工工日		小计							228.98	31.21	4.33	91.59	32.06
2.14工日		未计价材料费											1188.08
清单项目综合单价													1576.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AL2（东二区）	只	1	1188.08	1188.08		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.07	0.76		
	无光调和漆	kg	0.05	13.31	0.67		
	钢垫板	kg	0.2	3.9	0.78		
	酚醛磁漆	kg	0.02	13.31	0.27		
	塑料软管	kg	0.25	16.33	4.08		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.4667	6.7		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.14	2.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1219.29	--	

项目编码	030404033009	项目名称	电箱改造	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电箱改造（东二区）	项	1		1109.01					1109.01			
综合人工工日		小计								1109.01			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1109.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电箱改造（东二区）	处	1	1109.01	1109.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1109.01	--	

项目编码	030411001058	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	124.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	131.65		135.25	47.34	3.38	1.32		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	1.32		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.55	4.69		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.46	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	402.93	0.73		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.01	--	

项目编码	030411001059	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	273.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	841.02	241.92	23.11	336.41	117.74	8.41	2.42	0.23	3.36	1.18
综合人工工日		小计							8.41	2.42	0.23	3.36	1.18
0.0786工日		未计价材料费											11.28
清单项目综合单价													26.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管SC25						m	1.03	10.95	11.28			
	镀锌电线管接头φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2			
	塑料护口(钢管用)dn25						个	0.1545	0.25	0.04			
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.009	3.451	0.03			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	5.07	0.05			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	4.46	0.03			
	锯条						根	0.02	0.19				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0128	13.2	0.17			
	溶剂汽油						kg	0.0032	7.89	0.03			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0041	402.93	1.65			
	沥青清漆						kg	0.0049	6	0.03			
	金刚石锯片φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.7		--	

项目编码	030411001060	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	139.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	693.36	126.39	15.07	277.34	97.07	6.93	1.26	0.15	2.77	0.97
综合人工工日		小计							6.93	1.26	0.15	2.77	0.97
0.0648工日		未计价材料费											7.8
清单项目综合单价													19.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径20mm以内						m	1.03	7.57	7.8			
	镀锌电线管接头φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用)dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.0073	3.451	0.03			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	5.07	0.03			

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.46	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	13.2	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	402.93	0.73		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.06	--	

项目编码	030411001072	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	110.21	106.96		44.08	15.43	11.02	10.7		4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.02	10.7		4.41	1.54
0.103工日		未计价材料费											4.57
清单项目综合单价													32.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管公称管径20mm以内	m	1.03	4.44	4.57		
	PVC塑料管接头dn15	套	4.12	1.4	5.77		
	镀锌管卡DN20	个	4.12	1.16	4.78		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	15.27	--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	818.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.02		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.84
清单项目综合单价													4.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.45	2.84		

	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.5	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.99	--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	840.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.09		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.95
清单项目综合单价													4.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4	m	1.1	3.59	3.95		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.5	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.1	--	

项目编码	030404034010	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	6.48		27.82	9.74	6.96	0.65		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.65		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											20.73
清单项目综合单价													32.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	20.32	20.73		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.77	0.54		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	21.38	--	

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	176.55	17.33		70.62	24.72	17.66	1.73		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.73		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费											85.13
清单项目综合单价													114.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯	套	1.01	84.29	85.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.77	0.54		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	86.86	--	

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1715	组合荧光灯光带嵌入式 三管[示意图号]127、128、129	10m	0.1	390.55	509.67	8.21	156.22	54.68	39.06	50.97	0.82	15.62	5.47
综合人工工日		小计							39.06	50.97	0.82	15.62	5.47
0.365工日		未计价材料费											92.48
清单项目综合单价													204.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300灯盘	套	0.808	114.46	92.48		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	9.162	2.66	24.37		

	铜接线端子DT-4mm2	个	0.812	1.29	1.05		
	等边角钢∟60×5	kg	1.35	3.4	4.59		
	圆钢φ10～14	kg	1.036	3.451	3.58		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.53	0.59	0.31		
	冲击钻头φ6～12	根	0.082	2.57	0.21		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	143.45	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	228.98	135.57		91.59	32.06	22.9	13.56		9.16	3.21
综合人工工日		小计							22.9	13.56		9.16	3.21
0.214工日		未计价材料费											61.83
清单项目综合单价													110.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯	套	1.01	61.22	61.83		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.77	4.68		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	75.39	--	

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	22.06		35.95	12.58	8.99	2.21		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	2.21		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											17.65
清单项目综合单价													33.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔插座	套	1.02	17.3	17.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.66	2.03		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.86	--	

项目编码	030502012003	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.79	0.63	4.48			1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48			1.79	0.63
0.04工日		未计价材料费											40.32
清单项目综合单价													47.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络插座	个	1.01	39.92	40.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.32	--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.03	0.29	40.32	14.11	1.01	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													3.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网线	m	1.02	1.77	1.81		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.82	--	

项目编码	030411006009	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									7.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质接线盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

项目编码	030411006010	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									8.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质开关盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.06	--	

项目编码	030414002005	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
综合人工工日		小计							451.82	3.34	45.78	180.73	63.25

4.0342工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							744.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030404033010	项目名称	电箱改造	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电箱改造（零星用房）	项	1		1774.42					1774.42			
综合人工工日		小计								1774.42			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1774.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电箱改造（零星用房）			项	1	1774.42	1774.42						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	1774.42			--			

项目编码	030411001061	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	89.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	131.65		135.25	47.34	3.38	1.32		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	1.32		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													11.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内			m	1.03	4.55	4.69						
	紧定式直管接头φ20			个	0.1751	1.54	0.27						
	紧定式锁母φ20			个	0.1854	0.9	0.17						
	锯条			根	0.025	0.19							
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0028	4.46	0.01						
	水泥砂浆 M10			m3	0.0018	402.93	0.73						
	电力复合脂			kg	0.001	17.15	0.02						

	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.01	--	

项目编码	030411001062	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	423.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	493.27	234.75		197.31	69.06	4.93	2.35		1.97	0.69
综合人工工日		小计							4.93	2.35		1.97	0.69
0.0461工日		未计价材料费											5.56
清单项目综合单价													15.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	5.4	5.56		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	4.46	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0041	402.93	1.65		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.91	--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	279.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.02		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.84
清单项目综合单价													4.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.45	2.84		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		

	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.5	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.99	--	

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1663.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.09		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							3.95				
清单项目综合单价									4.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4	m	1.1	3.59	3.95		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.5	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.1	--	

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	22.06		35.95	12.58	8.99	2.21		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	2.21		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费							17.65				
清单项目综合单价									33.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔插座	套	1.02	17.3	17.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.66	2.03		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.86	--	

项目编码	030411006012	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													8.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质开关盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.06	--	

项目编码	030414002006	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
综合人工工日		小计							451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
4.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													744.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030404033011	项目名称	电箱改造	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电箱改造（三人间病房）	项	1		14638.99					14638.99			
综合人工工日		小计								14638.99			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14638.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电箱改造（三人间病房）	项	1	14638.99	14638.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14638.99	--	

项目编码	030411001063	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1245.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	131.65		135.25	47.34	3.38	1.32		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	1.32		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.55	4.69		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.46	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	402.93	0.73		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.01	--	

项目编码	030411001064	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1018.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	493.27	234.75		197.31	69.06	4.93	2.35		1.97	0.69
综合人工工日		小计							4.93	2.35		1.97	0.69
0.0461工日		未计价材料费											5.56
清单项目综合单价													15.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内			m		1.03			5.4	5.56			
	紧定式直管接头φ25			个		0.1532			2.06	0.32			
	紧定式锁母φ25			个		0.1545			1.29	0.2			
	锯条			根		0.022			0.19				
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.003			4.46	0.01			
	水泥砂浆 M10			m3		0.0041			402.93	1.65			
	电力复合脂			kg		0.0012			17.15	0.02			
	金刚石锯片φ114×1.8			片		0.008			17.15	0.14			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	7.91		--	

项目编码	030411001073	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	110.21	106.96		44.08	15.43	11.02	10.7		4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.02	10.7		4.41	1.54
0.103工日		未计价材料费											4.57
清单项目综合单价													32.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管公称管径20mm以内			m		1.03			4.44	4.57			
	PVC塑料管接头dn15			套		4.12			1.4	5.77			
	镀锌管卡DN20			个		4.12			1.16	4.78			
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50			十个		0.816			0.13	0.11			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	15.27		--	

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3540.77

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.02		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.84
清单项目综合单价													4.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5				m	1.16	2.45	2.84					
	钢丝 Φ1.6				kg	0.0009	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01					
	汽油				kg	0.005	8.5	0.04					
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.0025	3.14	0.01					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	2.99				--	

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2527.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.09		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.95
清单项目综合单价													4.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4				m	1.1	3.59	3.95					
	钢丝 Φ1.6				kg	0.0013	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01					
	汽油				kg	0.005	8.5	0.04					
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.002	3.14	0.01					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	4.1				--	

项目编码	030404034011	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	6.48		27.82	9.74	6.96	0.65		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.65		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											20.73
清单项目综合单价													32.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	20.32	20.73		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.77	0.54		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	21.38	--	

项目编码	030404034012	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	69.55	8.3		27.82	9.74	6.96	0.83		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.83		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											23.35
清单项目综合单价													34.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	22.89	23.35		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	1.77	0.72		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	24.18	--	

项目编码	030404035008	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	22.06		35.95	12.58	8.99	2.21		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	2.21		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											22.62
清单项目综合单价													38.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水插座						套	1.02	22.18	22.62			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	2.66	2.03			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.46	0.04			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	24.83		--	

项目编码	030404033012	项目名称	照明、暖风、排气一体机	计量单位	台	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	2.47		20.12	7.04	50.29	2.47		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	2.47		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费											798.56
清单项目综合单价													878.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明、暖风、排气一体机						台	1	798.56	798.56			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.61	2.66	1.62			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.42	0.27	0.11			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.42	0.86	0.36			
	冲击钻头φ6～12						根	0.03	2.57	0.08			
	瓷接头双路						个	1.03	0.25	0.26			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	801.03		--	

项目编码	030502012004	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.79	0.63	4.48			1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48			1.79	0.63

0.04工日	未计价材料费						58.25
清单项目综合单价							65.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电视插座	个	1.01	57.67	58.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.25	--	

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	195

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	176.55	17.33		70.62	24.72	17.66	1.73		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.73		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费											85.13
清单项目综合单价													114.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯	套	1.01	84.29	85.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.77	0.54		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	86.86	--	

项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1715	组合荧光灯光带嵌入式 三管[示意图号]127、128、129	10m	0.1	390.55	509.67	8.21	156.22	54.68	39.06	50.97	0.82	15.62	5.47
综合人工工日		小计							39.06	50.97	0.82	15.62	5.47
0.365工日		未计价材料费											92.48
清单项目综合单价													204.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300灯盘	套	0.808	114.46	92.48		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	9.162	2.66	24.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.812	1.29	1.05		

	等边角钢∟60×5	kg	1.35	3.4	4.59		
	圆钢φ10～14	kg	1.036	3.451	3.58		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.53	0.59	0.31		
	冲击钻头φ6～12	根	0.082	2.57	0.21		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	143.45	--	

项目编码	030412004019	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	228.98	135.57		91.59	32.06	22.9	13.56		9.16	3.21
综合人工工日		小计							22.9	13.56		9.16	3.21
0.214工日		未计价材料费											61.83
清单项目综合单价													110.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯	套	1.01	61.22	61.83		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.77	4.68		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	75.39	--	

项目编码	030404035009	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	195

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	22.06		35.95	12.58	8.99	2.21		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	2.21		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											17.65
清单项目综合单价													33.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔插座	套	1.02	17.3	17.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.66	2.03		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.86	--	

项目编码	030404031004	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.61	12.74	0.45	9.84	3.45	24.61	12.74	0.45	9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	12.74	0.45	9.84	3.45
0.23工日		未计价材料费											78.97
清单项目综合单价													130.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	呼叫铃	个	1	78.97	78.97		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	5.07	0.2		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	16.33	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.14	5.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.71	--	

项目编码	030412006001	项目名称	医疗专用灯	计量单位	套	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1804	医疗专用灯安装 病房暗脚灯	10套	0.1	279.27	19.45		111.71	39.1	27.93	1.95		11.17	3.91
综合人工工日		小计							27.93	1.95		11.17	3.91
0.261工日		未计价材料费											40.32
清单项目综合单价													85.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应脚灯	套	1.01	39.92	40.32		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.814	1.77	1.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	瓷接头双路	个	1.03	0.25	0.26		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	42.27	--	

项目编码	030411006013	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													7.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质接线盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

项目编码	030411006014	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	780

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													8.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质开关盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.06	--	

项目编码	030414002007	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
综合人工工日		小计							451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
4.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													744.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030404033013	项目名称	电箱改造	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电箱改造（双人间病房）	项	1		10202.93					10202.93			
综合人工工日		小计								10202.93			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10202.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电箱改造（双人间病房）	项	1	10202.93	10202.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10202.93	--	

项目编码	030411001065	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	582.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	131.65		135.25	47.34	3.38	1.32		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	1.32		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.55	4.69		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.46	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	402.93	0.73		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.01	--	

项目编码	030411001066	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	471.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	493.27	234.75		197.31	69.06	4.93	2.35		1.97	0.69
综合人工工日		小计							4.93	2.35		1.97	0.69
0.0461工日		未计价材料费							5.56				
清单项目综合单价									15.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	5.4	5.56		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	4.46	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0041	402.93	1.65		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.91	--	

项目编码	030411001074	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	110.21	106.96		44.08	15.43	11.02	10.7		4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.02	10.7		4.41	1.54
0.103工日		未计价材料费											4.57
清单项目综合单价													32.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管公称管径20mm以内						m	1.03	4.44	4.57			
	PVC塑料管接头dn15						套	4.12	1.4	5.77			
	镀锌管卡DN20						个	4.12	1.16	4.78			
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50						十个	0.816	0.13	0.11			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	15.27		--	

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1909.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.02		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.84
清单项目综合单价													4.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5						m	1.16	2.45	2.84			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	8.5	0.04			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.99		--	

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1163.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.09		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.95
清单项目综合单价													4.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4						m	1.1	3.59	3.95			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	8.5	0.04			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.002	3.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.1		--	

项目编码	030404034013	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	6.48		27.82	9.74	6.96	0.65		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.65		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											20.73
清单项目综合单价													32.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)						只	1.02	20.32	20.73			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	1.77	0.54			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.46	0.04			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	21.38		--	

项目编码	030404034014	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	69.55	8.3		27.82	9.74	6.96	0.83		2.78	0.97

综合人工工日	小计			6.96	0.83		2.78	0.97
0.065工日	未计价材料费							23.35
清单项目综合单价								34.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	22.89	23.35			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	1.77	0.72			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	24.18		--	

项目编码	030404035010	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	22.06		35.95	12.58	8.99	2.21		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	2.21		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											22.62
清单项目综合单价													38.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水插座	套	1.02	22.18	22.62			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.66	2.03			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	24.83		--	

项目编码	030404033014	项目名称	照明、暖风、排气一体机	计量单位	台	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	2.47		20.12	7.04	50.29	2.47		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	2.47		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费											798.56
清单项目综合单价													878.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明、暖风、排气一体机	台	1	798.56	798.56		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	2.66	1.62		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.25	0.26		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	801.03	--	

项目编码	030502012005	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.79	0.63	4.48			1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48			1.79	0.63
0.04工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													65.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电视插座	个	1.01	57.67	58.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.25	--	

项目编码	030412004020	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	176.55	17.33		70.62	24.72	17.66	1.73		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.73		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费											85.13
清单项目综合单价													114.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯	套	1.01	84.29	85.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.77	0.54		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		

	其他材料费	--	0.37	--	
	材料费小计	--	86.86	--	

项目编码	030412004021	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1715	组合荧光灯光带 嵌入式 三管 [示意图号] 127、128、129	10m	0.1	390.55	509.67	8.21	156.22	54.68	39.06	50.97	0.82	15.62	5.47
综合人工工日		小计							39.06	50.97	0.82	15.62	5.47
0.365工日		未计价材料费											92.48
清单项目综合单价													204.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300灯盘	套	0.808	114.46	92.48		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	9.162	2.66	24.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.812	1.29	1.05		
	等边角钢∟60×5	kg	1.35	3.4	4.59		
	圆钢Φ10～14	kg	1.036	3.451	3.58		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.53	0.59	0.31		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.082	2.57	0.21		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	143.45	--	

项目编码	030412004022	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(Φ200) [示意图号] 179、180、181	10套	0.1	228.98	135.57		91.59	32.06	22.9	13.56		9.16	3.21
综合人工工日		小计							22.9	13.56		9.16	3.21
0.214工日		未计价材料费											61.83
清单项目综合单价													110.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯	套	1.01	61.22	61.83		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.77	4.68		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	75.39	--	

项目编码	030404035011	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	22.06		35.95	12.58	8.99	2.21		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	2.21		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											17.65
清单项目综合单价													33.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔插座	套	1.02	17.3	17.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.66	2.03		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.86	--	

项目编码	030404031005	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.61	12.74	0.45	9.84	3.45	24.61	12.74	0.45	9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	12.74	0.45	9.84	3.45
0.23工日		未计价材料费											78.97
清单项目综合单价													130.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	呼叫铃	个	1	78.97	78.97		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	5.07	0.2		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	16.33	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.14	5.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.71	--	

项目编码	030412006002	项目名称	医疗专用灯	计量单位	套	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1804	医疗专用灯安装 病房暗脚灯	10套	0.1	279.27	19.45		111.71	39.1	27.93	1.95		11.17	3.91
综合人工工日		小计							27.93	1.95		11.17	3.91
0.261工日		未计价材料费							40.32				
清单项目综合单价									85.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应脚灯	套	1.01	39.92	40.32		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.814	1.77	1.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	瓷接头双路	个	1.03	0.25	0.26		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	42.27	--	

项目编码	030411006015	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	366

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									7.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质接线盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

项目编码	030411006016	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	456

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													8.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质开关盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.06	--	

项目编码	030414002008	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
综合人工工日		小计							451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
4.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													744.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030404033015	项目名称	电箱改造	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电箱改造（公卫）	项	1		479.09					479.09			
综合人工工日		小计								479.09			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													479.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电箱改造（公卫）	项	1	479.09	479.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	479.09	--	

项目编码	030411001067	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	29.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	131.65		135.25	47.34	3.38	1.32		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	1.32		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.55	4.69		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	4.46	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	402.93	0.73		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.01	--	

项目编码	030411001075	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	110.21	106.96		44.08	15.43	11.02	10.7		4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.02	10.7		4.41	1.54
0.103工日		未计价材料费											4.57
清单项目综合单价													32.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管公称管径20mm以内						m	1.03	4.44	4.57			
	PVC塑料管接头dn15						套	4.12	1.4	5.77			
	镀锌管卡DN20						个	4.12	1.16	4.78			
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50						十个	0.816	0.13	0.11			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	15.27		--	

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	96.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.02		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.84
清单项目综合单价													4.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5						m	1.16	2.45	2.84			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	8.5	0.04			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.99		--	

项目编码	030404035012	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	22.06		35.95	12.58	8.99	2.21		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	2.21		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											22.62
清单项目综合单价													38.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水插座						套	1.02	22.18	22.62			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	2.66	2.03			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.46	0.04			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	24.83		--	

项目编码	030412004023	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1715	组合荧光灯光带嵌入式 三管[示意图号]127、128、129	10m	0.1	390.55	509.67	8.21	156.22	54.68	39.06	50.97	0.82	15.62	5.47
综合人工工日		小计							39.06	50.97	0.82	15.62	5.47
0.365工日		未计价材料费											92.48
清单项目综合单价													204.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300灯盘						套	0.808	114.46	92.48			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	9.162	2.66	24.37			
	铜接线端子DT-4mm2						个	0.812	1.29	1.05			
	等边角钢∟60×5						kg	1.35	3.4	4.59			
	圆钢φ10～14						kg	1.036	3.451	3.58			
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70						套	4.08	3.26	13.3			
	膨胀螺栓M10						套	4.08	0.69	2.82			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35						十个	0.53	0.59	0.31			
	冲击钻头φ6～12						根	0.082	2.57	0.21			
	其他材料费								--	0.74		--	
	材料费小计								--	143.45		--	

项目编码	030404033016	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	2.47		20.12	7.04	50.29	2.47		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	2.47		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费							176.56				
清单项目综合单价									256.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	排风扇			台	1	176.56	176.56						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m	0.61	2.66	1.62						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.42	0.27	0.11						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.42	0.86	0.36						
	冲击钻头φ6～12			根	0.03	2.57	0.08						
	瓷接头双路			个	1.03	0.25	0.26						
	其他材料费					--	0.04		--				
	材料费小计					--	179.03		--				

项目编码	030404034015	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	9.23		29.1	10.19	7.28	0.92		2.91	1.02
综合人工工日		小计							7.28	0.92		2.91	1.02
0.068工日		未计价材料费							24.35				
清单项目综合单价									36.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	双联扳式暗开关(单控)			只	1.02	23.87	24.35						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.458	1.77	0.81						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.46	0.04						
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	25.27		--				

项目编码	030411006017	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51

综合人工工日	小计			3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日	未计价材料费							1.81
清单项目综合单价								7.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质接线盒	只	1.02	1.77	1.81			
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费			--	0.05		--	
	材料费小计			--	2.35		--	

项目编码	030411006018	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													8.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质开关盒	只	1.02	1.77	1.81			
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	2.06		--	

项目编码	030414002009	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
综合人工工日		小计							451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
4.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													744.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.34		--	
	材料费小计			--	3.34		--	

项目编码	030404017061	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	228.98	31.21	4.33	91.59	32.06	228.98	31.21	4.33	91.59	32.06
综合人工工日		小计							228.98	31.21	4.33	91.59	32.06
2.14工日		未计价材料费							1356.67				
清单项目综合单价									1744.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AL2（医疗废物存放点、工具间）	只	1	1356.67	1356.67		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.07	0.76		
	无光调和漆	kg	0.05	13.31	0.67		
	钢垫板	kg	0.2	3.9	0.78		
	酚醛磁漆	kg	0.02	13.31	0.27		
	塑料软管	kg	0.25	16.33	4.08		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.4667	6.7		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.14	2.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1387.88	--	

项目编码	030404017062	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	228.98	31.21	4.33	91.59	32.06	228.98	31.21	4.33	91.59	32.06
综合人工工日		小计							228.98	31.21	4.33	91.59	32.06
2.14工日		未计价材料费							850.02				
清单项目综合单价									1238.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AL3（医疗废物存放点、工具间）	只	1	850.02	850.02		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.07	0.76		
	无光调和漆	kg	0.05	13.31	0.67		
	钢垫板	kg	0.2	3.9	0.78		
	酚醛磁漆	kg	0.02	13.31	0.27		
	塑料软管	kg	0.25	16.33	4.08		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.4667	6.7		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.14	2.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	881.23	--	

项目编码	030411001076	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	98.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	693.36	126.39	15.07	277.34	97.07	6.93	1.26	0.15	2.77	0.97
综合人工工日		小计							6.93	1.26	0.15	2.77	0.97
0.0648工日		未计价材料费							7.8				
清单项目综合单价									19.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径20mm以内	m	1.03	7.57	7.8		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.451	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.07	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.46	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	13.2	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	402.93	0.73		

	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.06	--	

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	315.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.02		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.84
清单项目综合单价													4.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-BV-2.5	m	1.16	2.45	2.84		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.5	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.99	--	

项目编码	030404034016	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	6.48		27.82	9.74	6.96	0.65		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.65		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											20.73
清单项目综合单价													32.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	20.32	20.73		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.77	0.54		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	21.38	--	

项目编码	030412004024	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	176.55	17.33		70.62	24.72	17.66	1.73		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.73		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费							85.13				
清单项目综合单价									114.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯	套	1.01	84.29	85.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	1.77	0.54		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	86.86	--	

项目编码	030404035013	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	22.06		35.95	12.58	8.99	2.21		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	2.21		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费							17.65				
清单项目综合单价									33.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五孔插座	套	1.02	17.3	17.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.66	2.03		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.86	--	

项目编码	030404035014	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	22.06		35.95	12.58	8.99	2.21		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	2.21		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费							22.62				
清单项目综合单价									38.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水插座	套	1.02	22.18	22.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	2.66	2.03		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	24.83	--	

项目编码	030412004025	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	0.1	177.62	58.92		71.05	24.87	17.76	5.89		7.11	2.49
综合人工工日		小计							17.76	5.89		7.11	2.49
0.166工日		未计价材料费							107.54				
清单项目综合单价									140.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬吊长条灯	套	1.01	106.47	107.53		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	1.77	4.87		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	113.43	--	

项目编码	030411006019	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													7.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质接线盒						只	1.02	1.77	1.81			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.35		--	

项目编码	030411006020	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													8.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质开关盒						只	1.02	1.77	1.81			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	1.03	0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	1.03	0.12	0.12			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	2.06		--	

项目编码	030414002010	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25	451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
综合人工工日		小计							451.82	3.34	45.78	180.73	63.25
4.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													744.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	3.34	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-16	空调器安装 墙上式 重量0.2t以内	台	1	164.78	2.79		65.91	23.07	164.78	2.79		65.91	23.07
综合人工工日		小计							164.78	2.79		65.91	23.07
1.54工日		未计价材料费							2173.86				
清单项目综合单价									2430.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调分体机1.5匹	台	1	2173.86	2173.86		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2176.65	--	

项目编码	030701003002	项目名称	空调器移机	计量单位	台	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-16*1.5	空调器安装 墙上式 重量0.2t以内	台	1	247.17	4.18		98.87	34.6	247.17	4.18		98.87	34.6
综合人工工日		小计							247.17	4.18		98.87	34.6
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									384.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.75	5.57	4.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.18	--	

项目编码	030701003003	项目名称	空调器支架	计量单位	台(组)	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00003	空调器支架	台(组)	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调器支架						台(组)	1	350	350			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	350		--	

项目编码	030701003004	项目名称	污水消毒装置			计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	污水消毒装置	台(组)	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											65000
清单项目综合单价													65000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污水消毒装置						台(组)	1	65000	65000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	65000		--	

项目编码	030701003005	项目名称	空调器			计量单位	台(组)	工程量	2			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1120.29	2.79		448.12	156.84	1120.29	2.79		448.12	156.84
综合人工工日		小计							1120.29	2.79		448.12	156.84
10.47工日		未计价材料费											21738.6
清单项目综合单价													23466.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气源热泵机组						台	1	21738.6	21738.6			
	棉纱头						kg	0.5	5.57	2.79			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	21741.39		--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	303.88	64.89	45.67	121.55	42.54	303.88	64.89	45.67	121.55	42.54
综合人工工日		小计							303.88	64.89	45.67	121.55	42.54
2.84工日		未计价材料费							1850				
清单项目综合单价									2428.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	循环泵	台	1	1850	1850		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.07	0.51		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	8.5	1.36		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.251	9.66		
	黄砂	m3	0.055	135.66	7.46		
	碎石	m3	0.062	221.952	13.76		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1914.89	--	

项目编码	030406006001	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-537	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	110.21	24.75	15.77	44.08	15.43	110.21	24.75	15.77	44.08	15.43
综合人工工日		小计							110.21	24.75	15.77	44.08	15.43
1.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04				
	金属软管Φ25	m	1.25				
	电	kW·h	2	0.76	1.52		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.04	5.07	0.2		
	汽油	kg	0.12	8.5	1.02		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	电力复合脂	kg	0.02	17.15	0.34		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.3	12.43	3.73		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.4667	6.7		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.8	7.86	6.29		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	24.75	--	

项目编码	030404017057	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
综合人工工日		小计							188.32	37.93		75.33	26.36
1.76工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													927.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制柜	只	1	600	600		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	637.93	--	

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	149.8	16.3	1.47	59.92	20.97	14.98	1.63	0.15	5.99	2.1
D00003	给水PPR管 DN50配件	10m	0.1		95.83					9.58			
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	36.4		27.82	9.74	0.7	0.36		0.28	0.1
综合人工工日		小计							15.68	11.57	0.15	6.27	2.2
0.1465工日		未计价材料费											22.18
清单项目综合单价													58.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	21.74	22.17		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.49	0.36		
	其他材料费			--	9.75	--	
	材料费小计			--	33.75	--	

项目编码	031001006020	项目名称	保温	计量单位	m3	工程量	0.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2254	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度50mm	m3	1	297.46	109.28		118.98	41.64	297.46	109.28		118.98	41.64
综合人工工日		小计							297.46	109.28		118.98	41.64
2.78工日		未计价材料费											1482.25
清单项目综合单价													2049.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1419.66	1462.25		
	胶带(9m/卷)	卷	8	2.5	20		
	粘结剂	kg	7	15.44	108.08		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1591.53	--	

项目编码	031001006021	项目名称	电源接线	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	电源接线	项	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源接线	项	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	031001006022	项目名称	吊装费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	吊装费	项	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊装费	项	1	1500	1500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	303.88	64.89	45.67	121.55	42.54	303.88	64.89	45.67	121.55	42.54
综合人工工日		小计							303.88	64.89	45.67	121.55	42.54
2.84工日		未计价材料费							9500				
清单项目综合单价									10078.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢智能恒压水泵	台	1	9500	9500		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.07	0.51		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	8.5	1.36		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.251	9.66		
	黄砂	m3	0.055	135.66	7.46		
	碎石	m3	0.062	221.952	13.76		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	9564.89	--	

项目编码	030406006002	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-539	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	328.49	57.28	22.55	131.4	45.99	328.49	57.28	22.55	131.4	45.99
综合人工工日		小计							328.49	57.28	22.55	131.4	45.99
3.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									585.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ40	套	2.04				
	金属软管φ40	m	1.25				
	电	kW·h	12	0.76	9.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	5.07	0.51		
	汽油	kg	0.3	8.5	2.55		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.04	17.15	0.69		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.5	12.43	6.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	2.4	4.4667	10.72		
	黄腊带20mm×10m	卷	2	7.86	15.72		
	其他材料费			--	1.11	--	
	材料费小计			--	57.28	--	

项目编码	031001006023	项目名称	漏保	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	换塑壳漏保 250a，4p	套	1		1600					1600			
综合人工工日		小计								1600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	换塑壳漏保250a，4p	项	1	1600	1600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1600	--	

项目编码	031001006024	项目名称	漏保	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	换塑壳漏保 160a，3p	套	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	换塑壳漏保160a，3p	项	1	1100	1100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1100	--	

项目编码	031001006025	项目名称	漏保	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	换塑壳漏保125a，3p	套	1		950					950			
综合人工工日		小计								950			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													950

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	换塑壳漏保125a，3p	项	1	950	950		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	950	--	

项目编码	031001006026	项目名称	漏保	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	换塑壳漏保50a，3p	套	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	换塑壳漏保50a，3p	项	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	031001006027	项目名称	漏保	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	换塑壳漏保32a，2p	套	1		75					75			

综合人工工日	小计		75			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	换塑壳漏保32a，2p	项	1	75	75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75	--	

项目编码	030404017064	项目名称	配电箱	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	增加无功补偿	套	1		41500					41500			
综合人工工日		小计								41500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	增加无功补偿	m2	1	41500	41500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41500	--	

项目编码	030404033019	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76		20.12	7.04	50.29	1.76		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	1.76		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费											900
清单项目综合单价													979.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流排气扇	台	1	900	900		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	901.76	--	

项目编码	030404017068	项目名称	墙面铲除、粉刷	计量单位	m2	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	墙面铲除、粉刷	m2	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面铲除、粉刷	m2	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	030404017069	项目名称	地面铺绝缘垫	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	地面铺绝缘垫	m2	1		45					45			
综合人工工日		小计								45			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地面铺绝缘垫	m2	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45	--	

项目编码	030404017070	项目名称	不锈钢板	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	配电柜下面铺304不锈钢板	项	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜下面铺304不锈钢板	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	030404017065	项目名称	配电箱	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	拆装改配电柜人工及辅材增补	项	1		15000					15000			
综合人工工日		小计								15000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拆装改配电柜人工及辅材增补	项	1	15000	15000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15000	--	

项目编码	031001006028	项目名称	厨房炉灶自动控制箱	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	厨房炉灶自动控制箱	项	1		8500					8500			
综合人工工日		小计								8500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房炉灶自动控制箱	项	1	8500	8500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8500	--	

项目编码	030404017066	项目名称	配电箱	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	楼层改电箱	项	1		29505					29505			

综合人工工日	小计		29505			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						29505

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层改电箱	套	1	29505	29505		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29505	--	

项目编码	030404017071	项目名称	配电箱	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	房间局部更换电箱	项	1		8825					8825			

综合人工工日	小计		8825			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						8825

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	房间局部更换电箱	套	1	8825	8825		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8825	--	

项目编码	030404017072	项目名称	排线挖沟回填	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	路灯排线挖沟回填	m	1		22					22			

综合人工工日	小计		22			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路灯排线挖沟回填	套	1	22	22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22	--	

项目编码	030404017073	项目名称	路灯线更换	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	路灯线更换	m	1		47					47			
综合人工工日		小计								47			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	路灯线更换				套	1	47	47					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	47			--		

项目编码	030404033018	项目名称	LED电子屏	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	LED电子屏	套	1		10646.54					10646.54			
综合人工工日		小计								10646.54			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10646.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LED电子屏				套	1	10646.54	10646.54					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	10646.54			--		

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-804	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 显示装置 液晶显示屏	台	1	510.72	0.26	42.56	204.29	71.5	510.72	0.26	42.56	204.29	71.5
综合人工工日		小计							510.72	0.26	42.56	204.29	71.5
4.56工日		未计价材料费											1464.03
清单项目综合单价													2293.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电视机				台	1	1464.03	1464.03					

	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1464.29	--	

项目编码	030404033017	项目名称	开槽、开孔	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	开槽、开孔	项	1		10646.54					10646.54			
综合人工工日		小计								10646.54			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10646.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开槽、开孔	项	1	10646.54	10646.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10646.54	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	人工挖地槽 地沟三类干土深1.5m内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	1	16.32			6.53	2.28	16.32			6.53	2.28
综合人工工日		小计							16.32			6.53	2.28

0.16工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	405.02	1215.01		162.01	56.7	405.02	1215.01		162.01	56.7
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.19	12.58		1.68	0.59	4.19	12.58		1.68	0.59
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	27.91	83.72		11.16	3.91	27.91	83.72		11.16	3.91
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	137.92	413.77		55.17	19.31	137.92	413.77		55.17	19.31
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	709.36	2127.95		283.74	99.31	709.36	2127.95		283.74	99.31
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	218.6	655.78		87.44	30.6	218.6	655.78		87.44	30.6
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	107.87	323.65		43.15	15.1	107.87	323.65		43.15	15.1

7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	192.29	576.88		76.92	26.92	192.29	576.88		76.92	26.92
综合人工工日		小计							1803.16	5409.34		721.27	252.44
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8186.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5409.34		--	
	材料费小计								--	5409.34		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-水电工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			16202.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14213.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1989.84			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	10422.98			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	284.26			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	758.03			
合计					27668.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-水电工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-水电工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-水电工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-水电工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-水电工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-水电工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-水电工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	27500.97		27500.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	975211.62	2.4	23405.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	975211.62	0.42	4095.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	975211.62		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1218820.53	9	109693.85
合计					137194.82

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-水电工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-水电工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

靖邑网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外亮化(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	99707.12	
1.1	人工费	28215.43	
1.2	材料费	55419.91	
1.3	施工机具使用费	827.94	
1.4	企业管理费	11289.07	
1.5	利润	3954.77	
2	措施项目费	2634.71	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2634.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1542.93	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2618.78	
5	税金	9446.45	
6	工程造价	114407.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外亮化(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：AL1（室外） 2、安装方式：明装 3、基础型钢制作、安装 4、焊、压接线端子 5、接地	台	1	3600.03	3600.03	
2	030404017002	配电箱	1、名称：AL2（室外） 2、安装方式：明装 3、基础型钢制作、安装 4、焊、压接线端子 5、接地	台	1	4413.93	4413.93	
3	030404017003	配电箱	1、名称：AL3（室外） 2、安装方式：明装 3、基础型钢制作、安装 4、焊、压接线端子 5、接地	台	1	2631.02	2631.02	
4	030411001001	配管	1、名称：塑料电管 2、规格：PE25 3、配置形式：暗敷	m	619.27	24.75	15326.93	
5	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：SC25 3、配置形式：暗配	m	57.82	26.88	1554.2	
6	030411001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：SC32 3、配置形式：暗配	m	106.81	31.13	3325	
7	030408001006	电力电缆	1、名称：电缆安装 2、型号：YJV-5×6 3、敷设方式、部位：穿管及沿桥架	m	109.48	32.52	3560.29	
8	030408001007	电力电缆	1、名称：电缆安装 2、型号：ZR-YJV-5×4 3、敷设方式、部位：穿管及沿桥架	m	59.27	26.68	1581.32	
9	030408001008	电力电缆	1、名称：电缆安装 2、型号：YJV-3×4 3、敷设方式、部位：穿管及沿桥架	m	643.99	14.77	9511.73	
10	030411004008	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：ZR-BV-2.5	m	36	4.26	153.36	
11	030412004001	装饰灯	1、名称：草坪灯 2、规格：LED 8W/220V 3、包含基础	套	89	307.21	27341.69	
12	030412004002	装饰灯	1、名称：植物插泥射灯 2、规格：LED 20W/220V 3、包含基础	套	5	316.18	1580.9	
13	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	94	7.96	748.24	
14	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统 2、电压等级（kV）：1kV以下	系统	1	882.77	882.77	
15	011107006001	垫层	1、砂垫层	m3	18.6	305.01	5673.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：三类土方 2、挖土深度：1.5m以内 3、土方开挖	m3	186	70.69	13148.34	
17	010103001001	回填方	1、密实度要求：松填 2、填方材料品种：细土 3、回填 4、压实	m3	186	25.13	4674.18	
		分部小计					99707.12	
		分部分项合计					99707.12	
		单价措施合计						
合计							99707.12	

综合单价分析表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外亮化(003)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	38.14		75.33	26.36	188.32	38.14		75.33	26.36
4-413	无端子外部接线6	10个	1.5	24.61	14.44		9.84	3.45	36.92	21.66		14.76	5.18
综合人工工日		小计							225.24	59.8		90.09	31.54
2.105工日		未计价材料费							3193.36				
清单项目综合单价									3600.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AL1（室外）	只	1	3193.36	3193.36		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	无光调和漆	kg	0.03	13.31	0.4		
	钢垫板	kg	0.15	3.9	0.59		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	13.31	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	16.32	2.94		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.14	2.39		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	3253.16	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	38.14		75.33	26.36	188.32	38.14		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.19	14.44		7.28	2.55	27.29	21.66		10.92	3.83
综合人工工日		小计							215.61	59.8		86.25	30.19
2.015工日		未计价材料费							4022.08				
清单项目综合单价									4413.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AL2（室外）	只	1	4022.08	4022.08		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	无光调和漆	kg	0.03	13.31	0.4		
	钢垫板	kg	0.15	3.9	0.59		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	13.31	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	16.32	2.94		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.14	2.39		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	4081.88	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	38.14		75.33	26.36	188.32	38.14		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.19	14.44		7.28	2.55	10.91	8.66		4.37	1.53
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.61	14.44		9.84	3.45	7.38	4.33		2.95	1.04
综合人工工日		小计							206.61	51.13		82.65	28.93
1.931工日		未计价材料费							2261.7				
清单项目综合单价									2631.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AL3（室外）	只	1	2261.7	2261.7		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	13.31	0.4		
	钢垫板	kg	0.15	3.9	0.59		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	13.31	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	16.32	2.94		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.14	2.39		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2312.83	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	619.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1231	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径25mm以内	100m	0.01	648.42	182.58	104.48	259.37	90.78	6.48	1.83	1.04	2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.48	1.83	1.04	2.59	0.91
0.0606工日		未计价材料费											11.9
清单项目综合单价													24.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE25	m	1.0642	11.18	11.9		
	塑料焊条φ2.5	kg	0.0023	9	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0041	402.93	1.65		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.73	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	57.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	841.02	242.38	23.11	336.41	117.74	8.41	2.42	0.23	3.36	1.18
综合人工工日		小计							8.41	2.42	0.23	3.36	1.18
0.0786工日		未计价材料费							11.28				
清单项目综合单价									26.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管SC25	m	1.03	10.95	11.28		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.451	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.07	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	13.2	0.17		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0041	402.93	1.65		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.7	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	106.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	894.52	262.71	22.99	357.81	125.23	8.95	2.63	0.23	3.58	1.25
综合人工工日		小计							8.95	2.63	0.23	3.58	1.25
0.0836工日		未计价材料费							14.49				
清单项目综合单价									31.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径32mm以内	m	1.03	14.07	14.49		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.451	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.07	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	13.2	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0041	402.93	1.65		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.12	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	109.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	341.33	44.19	11.7	136.53	47.79	3.41	0.44	0.12	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.41	0.44	0.12	1.37	0.48
0.0319工日		未计价材料费											26.7
清单项目综合单价													32.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5×6	m	1.01	26.44	26.7		
	汽油	kg	0.0098	8.5	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	27.14	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	59.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	265.36	43.05	11.7	106.14	37.15	2.65	0.43	0.12	1.06	0.37
综合人工工日		小计							2.65	0.43	0.12	1.06	0.37
0.0248工日		未计价材料费											22.05
清单项目综合单价													26.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZR-YJV-5×4	m	1.01	21.83	22.05		
	汽油	kg	0.0098	8.5	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.48	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	643.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	204.37	33.16	8.77	81.75	28.61	2.04	0.33	0.09	0.82	0.29
综合人工工日		小计							2.04	0.33	0.09	0.82	0.29
0.0191工日		未计价材料费											11.2
清单项目综合单价													14.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3×4	m	1.01	11.09	11.2		
	汽油	kg	0.0075	8.5	0.06		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.53	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.02		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.84				
清单项目综合单价									4.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-BV-2.5	m	1.16	2.45	2.84		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.5	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.99	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1758	草坪灯具 立柱式 [示意图号]188、183、189、190、191	10套	0.1	747.93	226.74		299.17	104.71	74.79	22.67		29.92	10.47

综合人工工日	小计			74.79	22.67		29.92	10.47
0.699工日	未计价材料费							169.36
清单项目综合单价								307.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草坪灯	套	1.01	167.68	169.36			
	BX铜芯橡皮线500V4mm2	m	4.072	3.21	13.07			
	瓷接头双路	个	1.03	0.25	0.26			
	羊角熔断器5A	个	1.03	1.72	1.77			
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02			
	其他材料费			--	0.55		--	
	材料费小计			--	192.03		--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1758	草坪灯具 立柱式 [示意图号]188、183、189、190、191	10套	0.1	747.93	226.74		299.17	104.71	74.79	22.67		29.92	10.47
综合人工工日		小计							74.79	22.67		29.92	10.47
0.699工日		未计价材料费											178.33
清单项目综合单价													316.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	植物插泥射灯	套	1.01	176.56	178.33			
	BX铜芯橡皮线500V4mm2	m	4.072	3.21	13.07			
	瓷接头双路	个	1.03	0.25	0.26			
	羊角熔断器5A	个	1.03	1.72	1.77			
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02			
	其他材料费			--	0.55		--	
	材料费小计			--	201		--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.81

清单项目综合单价							7.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质接线盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	50.89	215.04	75.26	537.6	3.98	50.89	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	50.89	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													882.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	011107006001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	18.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-3	垫层　砂	m3	1	40.66	241.49	0.91	16.26	5.69	40.66	241.49	0.91	16.26	5.69
综合人工工日		小计							40.66	241.49	0.91	16.26	5.69
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													305.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	t	1.77	135.66	240.12		
	水	m3	0.3	4.57	1.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	241.49	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	人工挖地槽 地沟三类干土深1.5m内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	1	16.32			6.53	2.28	16.32			6.53	2.28
综合人工工日		小计							16.32			6.53	2.28
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外亮化(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1542.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1353.45			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	189.48			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	992.53			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	27.07			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	72.18			
合计					2634.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外亮化(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外亮化(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外亮化(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外亮化(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外亮化(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外亮化(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外亮化(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2618.78		2618.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	92864.69	2.4	2228.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	92864.69	0.42	390.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	92864.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	104960.61	9	9446.45
合计					12065.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外亮化(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外亮化(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外给水(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	8389.31	
1.1	人工费	1882.25	
1.2	材料费	5486.65	
1.3	施工机具使用费	3.75	
1.4	企业管理费	753.33	
1.5	利润	263.33	
2	措施项目费	244.97	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	244.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	143.46	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	243.48	
5	税金	799	
6	工程造价	9676.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外给水(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	031001007006	塑料管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：PE50（含管件） 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	33.37	56.98	1901.42	
2	031001007008	塑料管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：PE40（含管件） 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	21.87	49.71	1087.16	
3	031001007011	塑料管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：PE20（含管件） 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	15.56	22.27	346.52	
4	031003001015	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接方式：螺纹连接	个	2	435.1	870.2	
5	031003001016	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接方式：螺纹连接	个	3	143.51	430.53	
6	031003001017	螺纹阀门	1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接方式：螺纹连接	个	1	435.1	435.1	
7	031003013001	水表	1、名称：水表 2、规格：DN50	组(个)	1	599.53	599.53	
8	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：水龙头 2、规格：DN20	个(组)	3	9.57	28.71	
9	011107006001	垫层	1、砂垫层	m3	2.1	322.82	677.92	
10	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：三类土方 2、挖土深度：1.5m以内 3、土方开挖	m3	21	70.69	1484.49	
11	010103001001	回填方	1、密实度要求：松填 2、填方材料品种：细土 3、回填 4、压实	m3	21	25.13	527.73	
		分部小计					8389.31	
		分部分项合计					8389.31	
		单价措施合计						
合计							8389.31	

综合单价分析表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外给水(004)

项目编码	031001007006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	36.38	1.07	0.27	14.55	5.09	3.64	0.11	0.03	1.46	0.51
D00001	DN50PE管配件	m	1										
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.16	0.34	0.03	1.67	0.58
0.0389工日		未计价材料费							50.2				
清单项目综合单价									56.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE50	m	1.015	39.93	40.53		
	DN50PE管配件	m	1	9.67	9.67		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	50.54	--	

项目编码	031001007008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	21.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-69	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	36.38	1.07	0.27	14.55	5.09	3.64	0.11	0.03	1.46	0.51
D00001	DN40PE管配件	m	1										
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.16	0.34	0.03	1.67	0.58
0.0389工日		未计价材料费							42.93				
清单项目综合单价									49.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE40	m	1.015	33.72	34.23		

	DN40PE管配件	m	1	8.7	8.7		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	43.27	--	

项目编码	031001007011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	15.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-67	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	34.24	0.86	0.13	13.7	4.79	3.42	0.09	0.01	1.37	0.48
D00001	DN20PE管配件	m	1										
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.94	0.32	0.01	1.58	0.55
0.0369工日		未计价材料费											15.87
清单项目综合单价													22.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE20	m	1.015	10.74	10.9		
	DN20PE管配件	m	1	4.97	4.97		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	16.19	--	

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											375.85
清单项目综合单价													435.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50	个	1.01	372.13	375.85		

	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	395.55	--	

项目编码	031003001016	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.7	5.16		4.28	1.5	10.7	5.16		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	5.16		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费											121.87
清单项目综合单价													143.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN20	个	1.01	120.66	121.87		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	127.03	--	

项目编码	031003001017	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6

综合人工工日	小计			25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日	未计价材料费							375.85
清单项目综合单价								435.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	倒流防止器DN50	个	1.01	372.13	375.85			
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79			
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17			
	机油	kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08			
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28			
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	395.55		--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	81.32	67.07		32.53	11.38	81.32	67.07		32.53	11.38
综合人工工日		小计							81.32	67.07		32.53	11.38
0.76工日		未计价材料费											407.23
清单项目综合单价													599.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN50	只	1	407.23	407.23			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38			
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24			
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26			
	机油	kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03			
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	474.3		--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-739	水龙头安装 公称直径20mm以内	10个	0.1	28.89	0.96		11.56	4.04	2.89	0.1		1.16	0.4
综合人工工日		小计							2.89	0.1		1.16	0.4
0.027工日		未计价材料费							5.02				
清单项目综合单价									9.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水龙头					个	1.01	4.97	5.02				
	厚漆					kg	0.01	8.58	0.09				
	线麻					kg	0.001	10.29	0.01				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	5.12			--	

项目编码	011107006001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-3	垫层 砂	m3	1	40.66	259.29	0.92	16.26	5.69	40.66	259.29	0.92	16.26	5.69
综合人工工日		小计							40.66	259.29	0.92	16.26	5.69
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									322.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂					t	1.77	145.72	257.92				
	水					m3	0.3	4.57	1.37				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	259.29			--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	人工挖地槽 地沟三类干土深1.5m内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	1	16.32			6.53	2.28	16.32			6.53	2.28
综合人工工日		小计							16.32			6.53	2.28
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外给水(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			143.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	125.84			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	17.62			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	92.28			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2.52			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	6.71			
合计					244.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外给水(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外给水(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外给水(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外给水(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外给水(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外给水(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外给水(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	243.48		243.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8634.28	2.4	207.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8634.28	0.42	36.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8634.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8877.76	9	799
合计					1042.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外给水(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外给水(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外景观(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1469906.14	
1.1	人工费	319961.27	
1.2	材料费	999125.27	
1.3	施工机具使用费	45237.58	
1.4	企业管理费	60796.75	
1.5	利润	44785.27	
2	措施项目费	32317.84	
2.1	单价措施项目费	5321.18	
2.2	总价措施项目费	26996.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17850.25	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	57835.62	
5	税金	140405.36	
6	工程造价	1700464.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外景观(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		廊架-详见LD1-1.1/1.2						
1	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：基础夯实（压实系数≥94%）,天然级配碎石垫层,找平、夯实 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	4.43	363.39	1609.82	
2	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15现浇混凝土（商品砼）基础垫层,含模板支拆、养生 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	2.98	516.36	1538.75	
3	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）基础垫层,含模板支拆、养生 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	1.45	531.14	770.15	
4	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）条形基础,无梁式,含模板支拆、养生	m3	7.74	627.57	4857.39	
5	040305004001	砖砌体	1、部位：坐凳主体 2、材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖构造物,具体规格造型根据现场实际情况,投标单位综合考虑报价	m3	4.74	717.79	3402.32	
6	040406003001	混凝土柱	1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）矩形柱,含模板支拆、养生	m3	7.62	1135.39	8651.67	
7	040406003002	混凝土柱	1、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）钢柱包柱脚,含模板支拆、养生	m3	4.1	1132.32	4642.51	
8	040303016001	混凝土压顶	1、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）压顶,含模板支拆、养生	m3	0.75	963.33	722.5	
9	010507007001	二次浇筑	1、混凝土强度等级：C35现浇细石混凝土二次浇筑,二次浇灌前截面清理并拉毛表面,具体布置详见图纸设计	m3	0.54	540.26	291.74	
10	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：HRB400现浇构件钢筋,12mm以内,具体布置详见图纸设计	t	1.288	5542.33	7138.52	
11	040901009001	预埋铁件	1、材料种类：预埋件（含锚筋、钢板、加腋等）安装,包括膨胀螺栓等安装辅材,含制作、运输、安装,具体布置详见图纸设计	t	1.081	11256.03	12167.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓（含螺帽等）安装,含制作、运输、安装,运距由投标单位自行考虑,运距由投标单位自行考虑,具体布置详见图纸设计	t	0.716	5938.38	4251.88	
13	040503003001	金属支架制作、安装	1、支架材质：热镀锌钢管柱、梁等制安,饰面浅栗色木纹漆喷涂（厂家定制）,具体规格详见图纸设计,含定制、运输、安装、配套辅材及必要安装措施等一切费用,运距由投标单位自行考虑	t	3.963	13019.89	51597.82	
14	020510004001	坐凳面	1、板厚度：10mm厚米白色玻璃钢定制坐凳面制安,镀锌方通、镀锌角钢龙骨固定,具体由专业厂家二次深化设计施工,具体规格详见图纸设计,含定制、运输、安装、配套辅材及必要安装措施等一切费用,运距由投标单位自行考虑	m2	28.69	569.86	16349.28	
		分部小计					117992.12	
		室外晾晒区-详见LP-02						
15	040303001003	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C25现浇混凝土（商品砼）基础垫层修缮,含模板支拆、养生 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况 3、工程量：暂估量,具体根据现场实际情况,按需施工,按实结算	m3	13.4	545.93	7315.46	
16	050201001001	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：600*600*30mm厚火烧面芝麻灰花岗岩铺装,具体布置详见图纸设计 2、砂浆强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	352.57	172.77	60913.52	
17	050201001002	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：600*300*30mm厚火烧面芝麻灰花岗岩铺装,具体布置详见图纸设计 2、砂浆强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	130.15	172.77	22486.02	
18	050201001003	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：600*300*30mm厚火烧面芝麻黑花岗岩铺装,具体布置详见图纸设计 2、砂浆强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	1.04	188.07	195.59	
19	050201003001	路牙铺设	1、路牙材料种类、规格：600*150*80mm厚火烧面芝麻灰花岗岩树池立缘石铺设,石材磨边,云石胶勾缝,综合考虑直/弧形造型 2、砂浆强度等级：30mm厚1:3水泥砂浆结合层,含C20细石混凝土筑边	m	57.2	70.62	4039.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040203009001	弹性面层	1、基层处理：基层清理,30mm厚C20细石混凝土找平 2、材料品种：20mm厚彩色EPDM弹性塑胶面层施工,包括基础处理（满足面层施工要求为准）,具体颜色由建设单位选型确认,含必要辅材、养生、成品保护等一切费用,具体详见图纸设计	m2	142.6	197.85	28213.41	
21	011502001001	草石隔离带	1、线条材料品种、规格、颜色：50*5mm厚304光面不锈钢定制隔离带,M6自攻螺栓固L30*3mm镀锌角钢定@500mm,具体详见图纸设计	m	49.02	26.92	1319.62	
22	040305004002	砖砌体	1、部位：坐凳主体修缮 2、材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖构造物,具体规格造型根据现场实际情况,投标单位综合考虑报价 3、工程量：暂估量,具体根据现场实际情况,按需施工,按实结算	m3	1	717.79	717.79	
23	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：坐凳主体修缮 2、面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆批至与原抹灰层同厚,厚度综合考虑,投标单位综合考虑报价 3、工程量：暂估量,具体根据现场实际情况,按需施工,按实结算	m2	10	64.79	647.9	
24	011206001001	石材零星项目	1、安装方式：20mm厚1:2水泥砂浆粘结层,内掺粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：450*600*20mm厚光面芝麻灰花岗岩贴面,云石胶擦缝,具体造型详见图纸设计	m2	75.05	206.37	15488.07	
25	011206001002	石材零星项目	1、安装方式：20mm厚1:2水泥砂浆粘结层,内掺粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：370*600*50mm厚光面芝麻灰花岗岩贴面,石材磨边,云石胶擦缝,具体造型详见图纸设计	m2	27.52	525.93	14473.59	
26	020510004002	坐凳面	1、板厚度：147*30mm厚定制栗色防腐木坐凳饰面制安,镀锌方通、镀锌角钢龙骨固定,具体由专业厂家二次深化设计施工,具体规格详见图纸设计,含定制、运输、安装、配套辅材及必要安装措施等一切费用,运距由投标单位自行考虑	m2	28.28	276.72	7825.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	050307019001	其他景观小摆设	1、规格尺寸：2400*2000mm（地面以上最宽处尺寸）成品定制Φ35*3mm镀锌钢管制作晾衣架,含基础开挖、浇筑、预埋件布置等一切内容,具体详见图纸设计 2、按“个”包干,后续不做调整、不另行增加其他费用	个	5	298	1490	
28	050307019002	其他景观小摆设	1、规格尺寸：4800*2000mm（地面以上最宽处尺寸）成品定制Φ35*3mm镀锌钢管制作晾衣架,含基础开挖、浇筑、预埋件布置等一切内容,具体详见图纸设计 2、按“个”包干,后续不做调整、不另行增加其他费用	个	11	370.53	4075.83	
29	040309001001	金属栏杆	1、栏杆材质、规格：H1.05m（结构完成面以上）不锈钢管栏杆,立柱不锈钢Φ50*3mm,立杆不锈钢 Φ20*2mm@≤120mm,上配Φ50*3mm不锈钢钢管扶手,包括固定件等配件安装,具体详见图纸设计	m	11.88	375.5	4460.94	
		分部小计					173662.84	
		医疗废物存放点-详见LP-02						
30	040305001002	垫层	1、材料品种、规格：基础夯实（压实系数≥94%）,天然级配碎石垫层,找平、夯实 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	2.67	363.39	970.25	
31	040303001004	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20现浇无砂大孔混凝土基础垫层,含模板支拆、养生、切缝 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	2.67	892.31	2382.47	
32	050201001004	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：200*100*60mm厚仿石材透水砖铺设,细砂扫缝,抗滑性、耐磨性、透水系数、具体布置详见图纸设计 2、砂浆强度等级：30mm厚1:6干硬性水泥砂浆结合层	m2	24.23	103.78	2514.59	
		分部小计					5867.31	
		菜园-详见LP-02						
33	040305001003	垫层	1、材料品种、规格：基础夯实（压实系数≥94%）,天然级配碎石垫层,找平、夯实 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	12.61	363.39	4582.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040303001005	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）基础垫层,含模板支拆、养生、切缝 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	12.61	531.14	6697.68	
35	050201001005	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：600*150*50mm厚火烧面芝麻黑花岗岩收边铺装,具体布置详见图纸设计 2、砂浆强度等级：30mm厚1:3水泥砂浆结合层,含砂浆收边	m2	13.43	259.47	3484.68	
36	050201001006	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：Φ300-600*30mm厚火烧面芝麻灰花岗岩（边数≥4）铺装,具体布置详见图纸设计 2、砂浆强度等级：30mm厚1:3水泥砂浆结合层,含砂浆收边	m2	61.7	190.97	11782.85	
37	050201001007	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：4mm厚压印地坪,上刷保护剂,两次撒彩色强化粉,钢刀收光,含养护,花纹及颜色布置由建设单位选型确认并结合图纸设计	m2	39.48	37.5	1480.5	
38	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：H1000mm（地面以上尺寸）成品白色木栏杆,60*15mm木质护栏@150mm,60*30mm木质横档,含基础挖填、浇筑,具体参见图纸设计并由建设单位选型确认	m	85	125.5	10667.5	
39	050307019003	其他景观小摆设	1、名称及材质：W1.5*H2.4m（地面以上,最宽处尺寸）定制防腐木大门（包括广告布置、广告字等）,含土方挖填、基础浇筑、固定连接件,具体详见图纸设计并由有资质的专用公司深化设计施工,含定制、运输、安装、配套辅材及必要安装措施等一切费用,投标单位综合考虑报价 2、按“个”包干,后续不做调整、不另行增加其他费用	个	3	3784.54	11353.62	
40	050307019004	其他景观小摆设	1、名称及材质：W3.5*H3.9m（地面以上,最宽处尺寸）定制防腐木大门（包括广告布置、广告字等）,含土方挖填、基础浇筑、固定连接件,具体详见图纸设计并由有资质的专用公司深化设计施工,含定制、运输、安装、配套辅材及必要安装措施等一切费用,投标单位综合考虑报价 2、按“个”包干,后续不做调整、不另行增加其他费用	个	2	10712.54	21425.08	
		分部小计					71474.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙体围挡-详见LP-02/LD8-1.1-1.3						
41	040305001004	垫层	1、材料品种、规格：基础夯实（压实系数≥94%）,天然级配碎石垫层,找平、夯实 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	5.6	363.39	2034.98	
42	040303001006	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）基础垫层,含模板支拆、养生、切缝 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	5.6	531.14	2974.38	
43	040303002002	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）条形基础,无梁式,含模板支拆、养生	m3	9.34	649.4	6065.4	
44	040406001001	混凝土地梁	1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）地圈梁,含模板支拆、养生	m3	1.87	1004.72	1878.83	
45	040406003003	混凝土柱	1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）矩形柱,含模板支拆、养生	m3	2.4	1998.11	4795.46	
46	040303016002	混凝土压顶	1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）压顶,包括伸缩缝布置,含模板支拆、养生	m3	0.93	1294.38	1203.77	
47	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：HRB400现浇构件钢筋,12mm以内,具体布置详见图纸设计	t	1.31	5542.33	7260.45	
48	040305004003	砖砌体	1、部位：围墙主体 2、材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖构造物,具体规格造型根据现场实际情况,投标单位综合考虑报价	m3	29.2	813.51	23754.49	
49	040305004004	砖砌体	1、部位：围墙造型 2、材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑240*120*60mm构造物,具体规格造型根据现场实际情况,投标单位综合考虑报价	m3	1.2	1096.51	1315.81	
50	040308001001	水泥砂浆抹面	1、部位：围墙主体 2、砂浆配合比：基层清理,20mm厚1:2水泥砂浆抹面,内外侧,具体造型详见图纸设计	m2	228.62	38.96	8907.04	
51	011407001001	墙面喷刷涂料	1、部位：围墙主体 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料一底二面（白色）,具体颜色布置由建设单位确认,外墙涂料施工时需满足05J909外墙涂料构造做法要求,投标单位综合考虑报价	m2	228.62	28.51	6517.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010808004001	金属门窗套	1、面层材料品种、规格：δ1.5mm不锈钢装饰造型饰面,深灰色饰面,包括连接固定件,含造型定位、定制、安装及配套辅材,具体造型详见图纸设计 2、按“m2”包干,后续不做调整、不另行增加其他费用	m2	29.07	316.06	9187.86	
53	050307019005	其他景观小摆设	1、名称及材质：定制δ3mm不锈钢拼花格栅,电镀深灰色,含固定连接件,具体详见图纸设计并由有资质的专用公司深化设计施工,含定制、运输、安装、配套辅材及必要安装措施等一切费用,投标单位综合考虑报价 2、按“m2”包干,后续不做调整、不另行增加其他费用	m2	1.96	1000	1960	
		分部小计					77856.43	
		屏风围挡-详见LP-02/LD7-1.1-1.3						
54	040305001005	垫层	1、材料品种、规格：基础夯实（压实系数≥94%）,天然级配碎石垫层,找平、夯实 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	3.38	363.39	1228.26	
55	040303001007	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15现浇混凝土（商品砼）基础垫层,含模板支拆、养生 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	3.38	516.36	1745.3	
56	040303002003	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）独立基础,含模板支拆、养生	m3	12.68	714.27	9056.94	
57	040406003004	混凝土柱	1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）矩形柱,含模板支拆、养生	m3	2.27	1134.92	2576.27	
58	040406003005	混凝土柱	1、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）钢柱包柱脚,含模板支拆、养生	m3	1.66	1147.59	1905	
59	010507007002	二次浇筑	1、混凝土强度等级：C35现浇细石混凝土二次浇筑,二次浇灌前截面清理并拉毛表面,具体布置详见图纸设计	m3	0.23	540.26	124.26	
60	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：HRB400现浇构件钢筋,12mm以内,具体布置详见图纸设计	t	1.195	5542.33	6623.08	
61	040901009002	预埋铁件	1、材料种类：预埋件（含锚筋、钢板、加腋等）安装,包括膨胀螺栓等安装辅材,含制作、运输、安装,具体布置详见图纸设计	t	0.641	11256.03	7215.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010516001002	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓（含螺帽等）安装,含制作、运输、安装,运距由投标单位自行考虑,运距由投标单位自行考虑,具体布置详见图纸设计	t	0.299	5938.38	1775.58	
63	040503003002	金属支架制作、安装	1、支架材质：热镀锌钢管柱、梁、造型等制安,饰面氟碳漆喷涂（厂家定制）,具体规格详见图纸设计,含定制、运输、安装、配套辅材及必要安装措施等一切费用,运距由投标单位自行考虑	t	2.631	13019.89	34255.33	
64	050307019006	其他景观小摆设	1、名称及材质：定制10*2mm厚铁艺花纹,深灰色氟碳漆饰面,含固定连接件,具体详见图纸设计并由有资质的专用公司深化设计施工,含定制、运输、安装、配套辅材及必要安装措施等一切费用,投标单位综合考虑报价 2、按“m2”包干,后续不做调整、不另行增加其他费用	m2	31.92	900	28728	
65	050307019007	其他景观小摆设	1、名称及材质：定制10mm厚长虹玻璃造型隔断,含固定连接件,具体详见图纸设计并由有资质的专用公司深化设计施工,含定制、运输、安装、配套辅材及必要安装措施等一切费用,投标单位综合考虑报价 2、按“m2”包干,后续不做调整、不另行增加其他费用	m2	8.4	450	3780	
66	050307019008	其他景观小摆设	1、名称及材质：定制W20*2mm厚镀锌钢广告板,含广告内容设计、制安、固定连接件,具体详见图纸设计并由有资质的专用公司深化设计施工,含定制、运输、安装、配套辅材及必要安装措施等一切费用,投标单位综合考虑报价 2、按“m2”包干,后续不做调整、不另行增加其他费用	m2	5	650	3250	
67	010808004002	金属门窗套	1、面层材料品种、规格：δ1.5mm不锈钢装饰造型饰面,深灰色/咖色饰面,包括连接固定件,含造型定位、定制、安装及配套辅材,具体造型详见图纸设计 2、按“m2”包干,后续不做调整、不另行增加其他费用	m2	20.88	316.06	6599.33	
		分部小计					108862.47	
		清水平台及周边-详见LP-02/LD6-1.1/LD10-1.1-1.2						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：清水平台 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层,其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m2	129.91	19.83	2576.12	
69	011104002001	竹、木（复合）地板	1、部位：清水平台 2、龙骨材料种类、规格、铺设间距：40*40*3mm镀锌方管龙骨@500mm,配套固定角码 3、面层材料品种、规格、颜色：25mm厚PE实心塑木户外地板安装,包括连接件、收口条,含采购、运输、安装,其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m2	129.91	231.43	30065.07	
70	05B001	现状景亭出新	1、施工内容：现状景亭修缮、加固、出新、更换牌匾,具体修缮方案由投标单位自行踏勘现场后综合考虑报价,含材料、人工、配套机械及必要的施工措施等一切费用 2、按“座”包干,后续不做调整、不另行增加其他费用	座	1	8000	8000	
71	040309001002	金属栏杆	1、栏杆材质、规格：H2.575m（结构完成面以上）镀锌栏杆（含开启门安装及配套五金件布置）,氟碳漆饰面,立柱60*60*2mm,立杆20*20*1.2mm@≤120mm,配40*40*1.5mm横杆,包括基础开挖、浇筑、固定件等配件安装,具体详见图纸设计	m2	240.12	180	43221.6	
		分部小计					83862.79	
		登高车场地-详见LP-02						
72	040305001006	垫层	1、材料品种、规格：基础夯实（压实系数≥93%）,天然级配碎石垫层,找平、夯实 2、厚度：200mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	80.85	363.39	29380.08	
73	040303001008	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C25现浇混凝土（商品砼）基础垫层,含模板支拆、养生、切缝 2、厚度：200mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	80.85	545.93	44138.44	
74	050201001008	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：600*600*50mm厚火烧面芝麻灰花岗岩铺装,具体布置详见图纸设计 2、砂浆强度等级：30mm厚1:3水泥砂浆结合层,含砂浆收边	m2	363.78	233.97	85113.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	050201003002	路牙铺设	1、路牙材料种类、规格：600*150*70mm厚火烧面芝麻黑花岗岩立缘石铺设,石材磨边,云石胶勾缝,综合考虑直/弧形造型 2、砂浆强度等级：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,含筑边	m	24.9	76.74	1910.83	
		分部小计					160542.96	
		南广场周边铺装-详见LP-02						
76	040305001007	垫层	1、材料品种、规格：基础夯实（压实系数≥94%）,天然级配碎石垫层,找平、夯实 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	45.59	363.39	16566.95	
77	040303001009	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）基础垫层,含模板支拆、养生、切缝 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	45.59	531.14	24214.67	
78	050201001009	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：600*150*50mm厚火烧面芝麻黑花岗岩收边铺装,具体布置详见图纸设计 2、砂浆强度等级：30mm厚1:3水泥砂浆结合层,含砂浆收边	m2	14.72	259.47	3819.4	
79	050201001010	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：4mm厚压印地坪,上刷保护剂,两次撒彩色强化粉,钢刀收光,含养护,花纹及颜色布置由建设单位选型确认并结合图纸设计	m2	207.93	37.5	7797.38	
80	050201001011	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：200*100*60mm厚仿石材透水砖铺设,细砂扫缝,抗滑性、耐磨性、透水系数、具体布置详见图纸设计 2、砂浆强度等级：30mm厚1:6干硬性水泥砂浆结合层	m2	148.39	103.78	15399.91	
81	050201001012	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：600*300*60mm厚仿烧面芝麻白透水砖铺设,细砂扫缝,抗滑性、耐磨性、透水系数、具体布置详见图纸设计 2、砂浆强度等级：30mm厚1:6干硬性水泥砂浆结合层	m2	43.4	137.58	5970.97	
		分部小计					73769.28	
		南广场周边构筑物-详见LP-02/LD02-1.1/LD09-1.1						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	040305001008	垫层	1、材料品种、规格：基础夯实（压实系数≥94%）,天然级配碎石垫层,找平、夯实 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	1.45	363.39	526.92	
83	040303001010	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）基础垫层,含模板支拆、养生 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	1.28	531.14	679.86	
84	040303002004	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）独立基础,含模板支拆、养生	m3	0.19	1213.87	230.64	
85	040305004005	砖砌体	1、部位：坐凳主体 2、材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖构造物,具体规格造型根据现场实际情况,投标单位综合考虑报价	m3	4.36	717.79	3129.56	
86	040303016003	混凝土压顶	1、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）压顶,含模板支拆、养生	m3	0.69	963.31	664.68	
87	020510004003	坐凳面	1、板厚度：10mm厚米白色玻璃钢定制坐凳面制安,镀锌方通、镀锌角钢龙骨固定,具体由专业厂家二次深化设计施工,具体规格详见图纸设计,含定制、运输、安装、配套辅材及必要安装措施等一切费用,运距由投标单位自行考虑	m2	26.49	569.22	15078.64	
88	040901009003	预埋铁件	1、材料种类：预埋件（含锚筋、钢板、加腋等）安装,包括膨胀螺栓等安装辅材,含制作、运输、安装,具体布置详见图纸设计	t	0.031	11256.03	348.94	
89	040503003003	金属支架制作、安装	1、支架材质：热镀锌钢管柱、梁等制安,具体规格详见图纸设计,含定制、运输、安装、配套辅材及必要安装措施等一切费用,运距由投标单位自行考虑	t	0.283	13019.89	3684.63	
90	011208001001	柱（梁）面装饰	1、面层材料品种、规格、颜色：成品定制1.5mm不锈钢外包饰面板,电镀米白色,专用固定件安装,含收口条等必要配件,具体规格及造型参见现场实际情况,由建设单位选型确认,投标单位综合考虑报价	m2	26.73	255.98	6842.35	
		分部小计					31186.22	
		围墙改造（含新开消防门）-详见LP-02/LD12-1.1						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011609001001	围墙拆除	1、栏杆（板）的高度：拆除原状围墙局部整体（新开门部位）、墙体饰面、装饰栏杆、基础预埋部分及附属物,墙体部位做必要加固,满足后续改造要求为准,投标单位踏勘现场后综合考虑报价 2、外运：垃圾清理外运,包括场内短驳,运距及堆场由投标单位综合考虑,含特种垃圾处置费,因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担 3、按“m”包干,后续不做调整、不另行增加其他费用	m	671	37.5	25162.5	
92	040305001009	垫层	1、材料品种、规格：基础夯实（压实系数≥94%）,天然级配碎石垫层,找平、夯实 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	6.63	363.39	2409.28	
93	040303001011	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）基础垫层,含模板支拆、养生、切缝 2、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	0.14	531.14	74.36	
94	040303001012	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）基础垫层,含模板支拆、养生、切缝 2、厚度：150mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	6.49	565.64	3671	
95	040305004006	砖砌体	1、部位：围墙主体 2、材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖构造物,具体规格造型根据现场实际情况,投标单位综合考虑报价	m3	1.42	717.79	1019.26	
96	011204003001	块料墙面	1、部位：围墙主体 2、安装方式：20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层,内掺水比重5%建筑胶,表面扫毛或划出纹道 3、面层材料品种、规格、颜色：240*60*10mm灰色哑光墙面砖,素水泥擦缝,具体材质、造型由建设单位选型确认,综合考虑墙柱面	m2	1148.84	129.86	149188.36	
97	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：H2.1m（围墙矮墙+0.3m以上高度）镀锌方通造型栏杆,含预埋、连接件,具体式样/布置详见图纸设计结合现场原状,由建设单位选型确认,投标单位综合考虑报价	m2	1263.78	120	151653.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010804005001	金属格栅门	1、门代号及洞口尺寸：W7.6m*H2.89m（最宽处尺寸）成品定制镀锌方通大门,含定制、运输、安装及配套安装固定配件等一切费用,具体款式由建设单位选型确认,投标单位综合考虑报价	樘	1	15374.8	15374.8	
99	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：PC-3改性乳化沥青,粘层油 2、喷油量：0.8L/m2,人工/机械喷油根据现场实际情况,投标单位综合考虑报价	m2	58.98	4.15	244.77	
100	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13C 细粒式沥青混凝土,道路面层,厂拌,人工/机械摊铺根据现场实际情况,投标单位综合考虑报价 2、沥青混凝土种类：A-70#重交通石油沥青 3、石料粒径：符合设计及规范要求,玄武岩骨料 4、厚度：6cm	m2	58.98	108.45	6396.38	
101	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：毛面芝麻白花岗岩立缘石铺设,综合考虑直/弧造型,迎客面倒角,云石胶勾缝,具体造型由建设单位选型确认,投标单位综合考虑报价 2、砂浆强度等级：1:3干硬性水泥砂浆结合层,含靠背、勾缝、养生	m	16.78	76.1	1276.96	
		分部小计					356471.27	
		景观小品布置-详见LP-05						
102	050307019009	其他景观小摆设	1、名称及材质：3000*3000*2800mm（最宽处尺寸）成品户外阳伞采购布置,具体材质详见图纸设计并由建设单位选型确认	个	6	3000	18000	
103	050307019010	其他景观小摆设	1、名称及材质：1200*800*700mm（最宽处尺寸）成品户外茶几采购布置,具体材质详见图纸设计并由建设单位选型确认	个	6	1200	7200	
104	050307019011	其他景观小摆设	1、名称及材质：700*800*900mm（最宽处尺寸）成品户外外摆坐凳采购布置,具体材质详见图纸设计并由建设单位选型确认	个	32	400	12800	
105	050307019012	其他景观小摆设	1、名称及材质：1500*400*450mm（最宽处尺寸）成品户外定制坐凳采购布置,具体材质详见图纸设计并由建设单位选型确认	个	19	1700	32300	
		分部小计					70300	
		医疗废物存放点-详见LD13-1.1						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	05B002	夹心板房	1、施工内容：钢结构夹芯彩钢板房制安,包括但不限于土方挖填、场地平整、地坪浇筑、基础土建布置、板房搭设、门窗安装、内隔墙布置、装饰及必要的安装措施费用等一切内容,由专业公司二次深化设计施工,投标单位综合考虑报价 2、按水平投影面积“m2”包干,后续不做调试、不另行增加其他费用	m2	62.56	1290.01	80703.03	
107	05B003	工具间	1、施工内容：户外防腐木板房制安,包括但不限于土方挖填、场地平整、地坪浇筑、基础土建布置、木结构搭设、门窗安装、装饰及必要的安装措施费用等一切内容,由专业公司二次深化设计施工,投标单位综合考虑报价 2、按水平投影面积“m2”包干,后续不做调试、不另行增加其他费用	m2	6.86	1190.01	8163.47	
		分部小计					88866.5	
		土石方工程-详见图纸设计结合现场实际情况						
108	041001001001	拆除路面	1、施工内容：拆除改造范围原状地坪（道路、铺装、场地等）面层及地面附属物、构造物、零星建筑物等一切内容,至基础结构层,未拆除部分做收头保护 2、材质：具体根据现场实际情况 3、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计,满足后续改造要求为准,投标单位踏勘现场后综合考虑报价 4、外运：垃圾清理外运,包括场内人工短驳,运距及堆场由投标单位综合考虑,含特种垃圾处置费（无害化处理）,因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担	m2	1170	21.7	25389	
109	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除改造范围内现状老旧平石、设备基础、路墩等阻碍后续改造的障碍物,含基础垫层、靠背等,拆除至原状土层,满足后续改造要求为准 2、强度等级：根据现场实际情况,满足后续改造要求为准,投标单位踏勘现场后综合考虑报价 3、外运：垃圾清理外运,包括场内人工短驳,运距及堆场由投标单位综合考虑,含特种垃圾处置费（无害化处理）,因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担	m3	20	66.17	1323.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011605002001	立面块料拆除	1、饰面材料种类：凿除改造范围内坐凳等景观构筑物外立面部位饰面及结合层（包括墙面附属物）,拆除至结构面,饰面材料综合考虑,未拆除部位做保护,拆除及保留段衔接部位做收头处理 2、厚度：根据现场实际情况,满足上部结构层厚度为准 3、外运：垃圾清理外运,包括场内人工短驳,运距及堆场由投标单位综合考虑,含特种垃圾处置费（无害化处理）,因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担	m2	178.38	42.91	7654.29	
111	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：基层及衔接部位土方开挖回填,各类综合土方,包括淤泥质土、建筑垃圾、杂填物等,人机配合由投标单位综合考虑,投标人自行勘查现场确定 2、挖土深度：根据现场实际情况,满足上部结构层厚度为准 3、外运：土方就近堆放,用作基础回填或场内调运,临时堆场及内场短驳由投标单位自行考虑	m3	350	12.35	4322.5	
112	040103001001	回填方	1、填方材料品种：基础素土回填,分层夯填,压实系数≥93%,密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据图纸结合现场实际情况,满足上部结构层厚度为准 3、填方来源、运距：土方场内调运,包括场内短驳、挖机配合	m3	150	44.99	6748.5	
113	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方（或不可利用土方）外运,各类综合土方,包括淤泥质土、建筑垃圾、杂填物等,含人工配合 2、运距：土方清理外运,包括场内人工短驳,运距及堆场由投标单位综合考虑,含特种垃圾处置费,因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担	m3	200	18.77	3754	
		分部小计					49191.69	
		分部分项合计					1469906.14	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机等施工设备进出场,投标单位综合考虑报价	项	1	5321.18	5321.18	
		单价措施合计					5321.18	
合计							1475227.32	

综合单价分析表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外景观(005)

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	1	14.12		1.72	2.68	1.98	14.12		1.72	2.68	1.98
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07
综合人工工日		小计							86.02	245.54	3.44	16.34	12.05
0.804工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													363.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.12	138.72	16.65		
	碎石5-40mm	t	1.65	138.72	228.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.54	--	

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	2.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C15非泵送商品砼垫层	m3	1	96.3	387.29	0.99	18.3	13.48	96.3	387.29	0.99	18.3	13.48
综合人工工日		小计							96.3	387.29	0.99	18.3	13.48
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													516.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C15	m3	1.015	379.61	385.3		
	水	m3	0.5	3.98	1.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	387.29	--	

项目编码	040303001002	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	1.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	96.3	402.07	0.99	18.3	13.48	96.3	402.07	0.99	18.3	13.48
综合人工工日		小计							96.3	402.07	0.99	18.3	13.48
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													531.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20						m3	1.015	394.17	400.08			
	水						m3	0.5	3.98	1.99			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	402.07		--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	7.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-265	C30商品砼非泵送无梁式混凝土带形基础	m3	1	59.06	442.46	33.56	11.22	8.27	59.06	442.46	33.56	11.22	8.27
1-956	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.153876	299.17	63.93	12.57	56.84	41.88	46.04	9.84	1.93	8.75	6.44
综合人工工日		小计							105.1	452.3	35.49	19.97	14.71
0.9822工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													627.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	1.73	0.74	1.28			
	非泵送商品砼 C30						m3	1.02	428.16	436.72			
	水						m3	1.12	3.98	4.46			
	铁钉						kg	0.249279	4.56	1.14			
	零星卡具						kg	0.021543	3.6	0.08			
	镀锌铁丝22#						kg	0.021543	4.46	0.1			
	钢支撑(钢管)						kg	0.229275	3.22	0.74			
	复合木模板18mm						m2	0.338527	20.58	6.97			
	其他材料费								--	0.81		--	
	材料费小计								--	452.3		--	

项目编码	040305004001	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	4.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	M7.5标准砖基础	m3	1	182.22	465.25	10.19	34.62	25.51	182.22	465.25	10.19	34.62	25.51
综合人工工日		小计							182.22	465.25	10.19	34.62	25.51
1.703工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													717.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm				百块		5.27		75.5	397.89			
	水				m3		0.1729		3.98	0.69			
	中砂				t		0.39123		135.66	53.07			
	水泥32.5级				kg		54.189		0.251	13.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	465.25		--	

项目编码	040406003001	项目名称	混凝土柱	计量单位	m3	工程量	7.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-281	C30商品砼非泵送矩形柱	m3	1	150.23	439.48	2.81	28.54	21.03	150.23	439.48	2.81	28.54	21.03
1-966	矩形柱复合木模板	10m2	0.727559	413.45	77.45	50.67	78.56	57.88	300.81	56.35	36.87	57.16	42.11
综合人工工日		小计							451.04	495.83	39.68	85.7	63.14
4.2153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1135.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜				m2		0.28		0.74	0.21			
	非泵送商品砼 C30				m3		0.99		428.16	423.88			
	水				m3		1.2293		3.98	4.89			
	钢支撑(钢管)				kg		2.597386		3.22	8.36			
	铁钉				kg		0.705732		4.56	3.22			
	镀锌铁丝22#				kg		0.021827		4.46	0.1			
	复合木模板18mm				m2		1.60063		20.58	32.94			
	零星卡具				kg		1.287779		3.6	4.64			
	中砂				t		0.045384		135.66	6.16			
	水泥32.5级				kg		17.267		0.251	4.33			

	其他材料费	--	7.1	--	
	材料费小计	--	495.83	--	

项目编码	040406003002	项目名称	混凝土柱	计量单位	m3	工程量	4.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-281	C20商品砼非泵送矩形柱	m3	1	150.23	405.83	2.81	28.54	21.03	150.23	405.83	2.81	28.54	21.03
1-966	矩形柱复合木模板	10m2	0.772683	413.45	77.45	50.67	78.56	57.88	319.47	59.84	39.15	60.7	44.72
综合人工工日		小计							469.7	465.67	41.96	89.24	65.75
4.3896工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1132.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.28	0.74	0.21		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.99	394.17	390.23		
	水	m3	1.2293	3.98	4.89		
	钢支撑(钢管)	kg	2.758478	3.22	8.88		
	铁钉	kg	0.749503	4.56	3.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02318	4.46	0.1		
	复合木模板18mm	m2	1.699903	20.58	34.98		
	零星卡具	kg	1.367649	3.6	4.92		
	中砂	t	0.045384	135.66	6.16		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.251	4.33		
	其他材料费			--	7.55	--	
	材料费小计			--	465.67	--	

项目编码	040303016001	项目名称	混凝土压顶	计量单位	m3	工程量	0.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-353	C20商品砼非泵送压顶	m3	1	159.22	420.99		30.25	22.29	159.22	420.99		30.25	22.29
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.529333	371.08	76.84	54.16	70.51	51.95	196.42	40.67	28.67	37.32	27.5
综合人工工日		小计							355.64	461.66	28.67	67.57	49.79
3.3237工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							963.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	9.13	0.74	6.76		
	非泵送商品砼 C20	m3	1.02	394.17	402.05		
	水	m3	3.06	3.98	12.18		
	钢支撑(钢管)	kg	2.043225	3.22	6.58		
	零星卡具	kg	0.608733	3.6	2.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01588	4.46	0.07		
	铁钉	kg	0.614026	4.56	2.8		
	复合木模板18mm	m2	1.164533	20.58	23.97		
	其他材料费			--	5.06	--	
	材料费小计			--	461.66	--	

项目编码	010507007001	项目名称	二次浇筑	计量单位	m3	工程量	0.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-278	二次浇灌(自拌)	m3	1	25.68	462.99	43.11	4.88	3.6	25.68	462.99	43.11	4.88	3.6
综合人工工日		小计							25.68	462.99	43.11	4.88	3.6
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									540.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	非泵送商品砼 C35			m3	1.03	447.57	461						
	水			m3	0.5	3.98	1.99						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	462.99				--		

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	1	1495.86	3337.95	214.89	284.21	209.42	1495.86	3337.95	214.89	284.21	209.42
综合人工工日		小计							1495.86	3337.95	214.89	284.21	209.42
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5542.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.46	30.55		
	电焊条	kg	1.86	5.07	9.43		
	钢筋HRB400,Φ12mm以内	t	1.02	3233.15	3297.81		
	水	m3	0.04	3.98	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3337.95	--	

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	1.081

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-491	铁件制作	t	1	4237.2	3930.12	1690.43	805.07	593.21	4237.2	3930.12	1690.43	805.07	593.21
综合人工工日		小计							4237.2	3930.12	1690.43	805.07	593.21
39.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11256.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢(综合)	t	1.05	3236.98	3398.83		
	防锈漆(铁红)	kg	3.03	12.46	37.75		
	油漆溶剂油	kg	0.42	2.86	1.2		
	电焊条	kg	30	5.07	152.1		
	氧气	m3	43.5	2.23	97.01		
	乙炔气	m3	18.9	11.66	220.37		
	其他材料费			--	22.86	--	
	材料费小计			--	3930.12	--	

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	0.716

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作 Φ25以内	t	1	1555.78	3509.19	360	295.6	217.81	1555.78	3509.19	360	295.6	217.81
综合人工工日		小计							1555.78	3509.19	360	295.6	217.81
14.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5938.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.05	3319.15	3485.11		
	电焊条J422	kg	2.6	5.07	13.18		
	其他材料费			--	10.9	--	
	材料费小计			--	3509.19	--	

项目编码	040503003001	项目名称	金属支架制作、安装	计量单位	t	工程量	3.963

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-586	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品制作	t	1	2860	5163.53	1613.35	543.4	400.4	2860	5163.53	1613.35	543.4	400.4
8-26	Ⅰ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	10.7	6.25	44.08	2.03	1.5	10.7	6.25	44.08	2.03	1.5
3-587	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品安装	t	1	1622.4	57.09	159.76	308.26	227.14	1622.4	57.09	159.76	308.26	227.14
综合人工工日		小计							4493.1	5226.87	1817.19	853.69	629.04
43.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13019.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌钢管	t	1.05	4500	4725		
	红丹防锈漆	kg	7.8	12.46	97.19		
	电焊条	kg	38.08	5.07	193.07		
	乙炔气	m3	9.2	11.66	107.27		
	氧气	m3	15.6	2.23	34.79		
	周转木材	m3	0.003	1586.47	4.76		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.18	4.46	0.8		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	其他材料费			--	63.3	--	
	材料费小计			--	5226.87	--	

项目编码	020510004001	项目名称	坐凳面	计量单位	m2	工程量	28.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.037734	1423.1	4508.65	214.33	270.39	199.23	53.7	170.13	8.09	10.2	7.52
14-183	钢骨架安装	t	0.037734	731.88	165.25	46.21	139.06	102.46	27.62	6.24	1.74	5.25	3.87
D00001	10mm厚米白色玻璃钢定制坐凳面制安	m2	1		275.5					275.5			
综合人工工日		小计							81.32	451.87	9.83	15.45	11.39
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													569.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢镀锌钢板				t	0.039621	4057.39	160.76					
	电焊条J422				kg	0.769774	5.07	3.9					
	氧气				m3	0.56601	2.98	1.69					
	乙炔气				m3	0.113202	11.71	1.33					
	防锈漆				kg	0.175463	12.86	2.26					
	油漆溶剂油				kg	0.018112	12.01	0.22					
	膨胀螺栓M12×110				套	6.716652	0.86	5.78					
	其他材料费						--	275.93			--		
	材料费小计						--	451.87			--		

项目编码	040303001003	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	13.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C25非泵送商品砼垫层	m3	1	96.3	416.86	0.99	18.3	13.48	96.3	416.86	0.99	18.3	13.48
综合人工工日		小计							96.3	416.86	0.99	18.3	13.48
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													545.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	非泵送商品砼 C25				m3	1.015	408.74	414.87					
	水				m3	0.5	3.98	1.99					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	416.86			--		

项目编码	050201001001	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	352.57

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	504.4	1036.04	20.94	95.84	70.62	50.44	103.6	2.09	9.58	7.06
综合人工工日		小计							50.44	103.6	2.09	9.58	7.06
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													172.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级				kg	16.9947	0.251	4.27					
	火烧面芝麻灰花岗岩30mm				m2	1.02	90	91.8					
	合金钢切割锯片				片	0.0042	52.95	0.22					
	白水泥				kg	0.1	0.414	0.04					
	水				m3	0.031065	3.98	0.12					
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					
	中砂				t	0.048813	135.66	6.62					
	其他材料费						--	0.43				--	
	材料费小计						--	103.6				--	

项目编码	050201001002	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	130.15

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	504.4	1036.04	20.94	95.84	70.62	50.44	103.6	2.09	9.58	7.06
综合人工工日		小计							50.44	103.6	2.09	9.58	7.06
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													172.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级				kg	16.9947	0.251	4.27					
	火烧面芝麻灰花岗岩30mm				m2	1.02	90	91.8					
	合金钢切割锯片				片	0.0042	52.95	0.22					
	白水泥				kg	0.1	0.414	0.04					
	水				m3	0.031065	3.98	0.12					
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					

	中砂	t	0.048813	135.66	6.62		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	103.6	--	

项目编码	050201001003	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	1.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	504.4	1189.04	20.94	95.84	70.62	50.44	118.9	2.09	9.58	7.06
综合人工工日		小计							50.44	118.9	2.09	9.58	7.06
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													188.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.9947	0.251	4.27		
	火烧面芝麻黑花岗岩30mm	m2	1.02	105	107.1		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.414	0.04		
	水	m3	0.031065	3.98	0.12		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	中砂	t	0.048813	135.66	6.62		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	118.9	--	

项目编码	050201003001	项目名称	路牙铺设	计量单位	m	工程量	57.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-527	园路花岗石锁口筑边300×150	10m2	0.015	1538.16	2560.9	101.82	292.25	215.34	23.07	38.41	1.53	4.38	3.23
综合人工工日		小计							23.07	38.41	1.53	4.38	3.23
0.2219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.00456	52.95	0.24		

	水	m3	0.004582	3.98	0.02		
	火烧面芝麻灰花岗岩80mm	m2	0.153	240	36.72		
	中砂	t	0.007322	135.66	0.99		
	水泥32.5级	kg	1.631655	0.251	0.41		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	38.41	--	

项目编码	040203009001	项目名称	弹性面层	计量单位	m2	工程量	142.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-758-[1-759]*2	C20砼细石砼厚30mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	73.95	120.38		14.05	10.35	7.4	12.04		1.41	1.04
13-97	塑料地板	10m2	0.1	257.87	1416.56		49	36.1	25.79	141.66		4.9	3.61
综合人工工日		小计							33.19	153.7		6.31	4.65
0.3101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													197.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼16mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.0302	394.17	11.9		
	水	m3	0.034	3.98	0.14		
	彩色EPDM弹性塑胶面层20mm厚	m2	1.02	138.5	141.27		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	153.7	--	

项目编码	011502001001	项目名称	草石隔离带	计量单位	m	工程量	49.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-491	铁件制作	t	0.000273	4237.2	5242.58	1690.43	805.07	593.21	1.16	1.43	0.46	0.22	0.16
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	385.2	1819.68	17.09	73.19	53.93	3.85	18.2	0.17	0.73	0.54
综合人工工日		小计							5.01	19.63	0.63	0.95	0.7
0.0468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌角钢	t	0.000287	4486.94	1.29		
	防锈漆(铁红)	kg	0.000827	12.46	0.01		
	油漆溶剂油	kg	0.000115	2.86			
	电焊条	kg	0.00819	5.07	0.04		
	氧气	m3	0.011876	2.23	0.03		
	乙炔气	m3	0.00516	11.66	0.06		
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	成品不锈钢板线条(展宽50mm) δ5.0mm	m	1.05	17.12	17.98		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	19.63	--	

项目编码	040305004002	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	M7.5标准砖基础	m3	1	182.22	465.25	10.19	34.62	25.51	182.22	465.25	10.19	34.62	25.51
综合人工工日		小计							182.22	465.25	10.19	34.62	25.51
1.703工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													717.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.27	75.5	397.89		
	水	m3	0.1729	3.98	0.69		
	中砂	t	0.39123	135.66	53.07		
	水泥32.5级	kg	54.189	0.251	13.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	465.25	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-846	零星项目抹水泥砂浆	10m2	0.1	422.44	72.14	14.04	80.26	59.14	42.24	7.21	1.4	8.03	5.91
综合人工工日		小计							42.24	7.21	1.4	8.03	5.91

0.3948工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							64.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.014574	3.98	0.06		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	水泥32.5级	kg	11.9447	0.251	3		
	中砂	t	0.030598	135.66	4.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.21	--	

项目编码	011206001001	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	75.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.1	965.57	764.93	14.47	183.46	135.18	96.56	76.49	1.45	18.35	13.52
综合人工工日		小计							96.56	76.49	1.45	18.35	13.52
0.9024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													206.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	松节油			kg	0.007	3.26	0.02						
	草酸			kg	0.011	4.07	0.04						
	白水泥80			kg	0.17	0.414	0.07						
	合金钢切割锯片			片	0.03	52.95	1.59						
	光面芝麻灰花岗岩20mm			m2	1.02	60	61.2						
	YJ-III粘结剂			kg	0.466	9.86	4.59						
	棉纱头			kg	0.011	4.55	0.05						
	煤油			kg	0.044	3.43	0.15						
	硬白蜡			kg	0.03	2.86	0.09						
	水			m3	0.014374	3.98	0.06						
	801胶			kg	0.0042	1.54	0.01						
	水泥32.5级			kg	11.9447	0.251	3						
	中砂			t	0.030598	135.66	4.15						
	其他材料费					--	1.47		--				
	材料费小计					--	76.49		--				

项目编码	011206001002	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	27.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目	10m2	0.1	965.57	1682.93	14.47	183.46	135.18	96.56	168.29	1.45	18.35	13.52
1-818	指甲圆石材磨边加工	10m	0.540541	267.5	34.3	31.28	50.83	37.45	144.59	18.54	16.91	27.48	20.24
综合人工工日		小计							241.15	186.83	18.36	45.83	33.76
2.2538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									525.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	白水泥80	kg	0.17	0.414	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	光面芝麻灰花岗岩50mm	m2	1.02	150	153		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	水	m3	0.014374	3.98	0.06		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	水泥32.5级	kg	11.9447	0.251	3		
	中砂	t	0.030598	135.66	4.15		
	其他材料费			--	20.01	--	
	材料费小计			--	186.83	--	

项目编码	020510004002	项目名称	坐凳面	计量单位	m2	工程量	28.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.008624	1423.1	4508.65	214.33	270.39	199.23	12.27	38.88	1.85	2.33	1.72
14-183	钢骨架安装	t	0.008624	731.88	165.25	46.21	139.06	102.46	6.31	1.43	0.4	1.2	0.88
2-560	木座槛制作、安装	10m2	0.1	500.4	1425.31	3.64	95.08	70.06	50.04	142.53	0.36	9.51	7.01
综合人工工日		小计							68.62	182.84	2.61	13.04	9.61
0.5811工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							276.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌钢板	t	0.009055	4057.39	36.74		
	电焊条J422	kg	0.17593	5.07	0.89		
	氧气	m3	0.12936	2.98	0.39		
	乙炔气	m3	0.025872	11.71	0.3		
	防锈漆	kg	0.040102	12.86	0.52		
	油漆溶剂油	kg	0.00414	12.01	0.05		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.535072	0.86	1.32		
	结构成材栗色防腐木	m3	0.0378	3750	141.75		
	型钢(综合)	t	0.000117	3236.98	0.38		
	油漆溶剂油	kg	0.000047	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.000336	12.46			
	电焊条	kg	0.00333	5.07	0.02		
	氧气	m3	0.004829	2.23	0.01		
	乙炔气	m3	0.002098	11.66	0.02		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	182.84	--	

项目编码	050307019001	项目名称	其他景观小摆设	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.05	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07	3.6	12.28	0.09	0.68	0.5
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.09	96.3	402.07	0.99	18.3	13.48	8.67	36.19	0.09	1.65	1.21
1-491	铁件制作	t	0.00282	4237.2	4791.55	1690.43	805.07	593.21	11.95	13.51	4.77	2.27	1.67
3-586	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品制作	t	0.01562	2860	4940.09	1613.35	543.4	400.4	44.67	77.16	25.2	8.49	6.25
3-587	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品安装	t	0.01562	1622.4	57.09	159.76	308.26	227.14	25.34	0.89	2.5	4.82	3.55
综合人工工日		小计							94.23	140.03	32.65	17.91	13.18
0.8996工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								298
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm		t	0.006	138.72	0.83		
	碎石5-40mm		t	0.0825	138.72	11.44		
	非泵送商品砼 C20		m3	0.09135	394.17	36.01		
	水		m3	0.045	3.98	0.18		
	型钢镀锌钢板		t	0.002961	4057.39	12.01		
	防锈漆(铁红)		kg	0.008545	12.46	0.11		
	油漆溶剂油		kg	0.001184	2.86			
	电焊条		kg	0.67941	5.07	3.44		
	氧气		m3	0.366342	2.23	0.82		
	乙炔气		m3	0.197002	11.66	2.3		
	型钢镀锌钢管		t	0.013074	4500	58.83		
	红丹防锈漆		kg	0.121836	12.46	1.52		
	钢筋(综合)		t	0.003327	3450.99	11.48		
	其他材料费				--	1.06	--	
	材料费小计				--	140.03	--	

项目编码	050307019002	项目名称	其他景观小摆设	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.05	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07	3.6	12.28	0.09	0.68	0.5
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.09	96.3	402.07	0.99	18.3	13.48	8.67	36.19	0.09	1.65	1.21
1-491	铁件制作	t	0.002827	4237.2	4791.55	1690.43	805.07	593.21	11.98	13.55	4.78	2.28	1.68
3-586	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品制作	t	0.021309	2860	4940.09	1613.35	543.4	400.4	60.94	105.27	34.38	11.58	8.53
3-587	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品安装	t	0.021309	1622.4	57.09	159.76	308.26	227.14	34.57	1.22	3.4	6.57	4.84
综合人工工日		小计							119.76	168.51	42.74	22.76	16.76
1.1449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									370.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.006	138.72	0.83		
	碎石5-40mm	t	0.0825	138.72	11.44		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.09135	394.17	36.01		
	水	m3	0.045	3.98	0.18		
	型钢镀锌钢板	t	0.002968	4057.39	12.04		
	防锈漆(铁红)	kg	0.008566	12.46	0.11		
	油漆溶剂油	kg	0.001187	2.86			
	电焊条	kg	0.896257	5.07	4.54		
	氧气	m3	0.455395	2.23	1.02		
	乙炔气	m3	0.249473	11.66	2.91		
	型钢镀锌钢管	t	0.017836	4500	80.26		
	红丹防锈漆	kg	0.16621	12.46	2.07		
	钢筋(综合)	t	0.004539	3450.99	15.66		
	其他材料费			--	1.44	--	
	材料费小计			--	168.51	--	

项目编码	040309001001	项目名称	金属栏杆	计量单位	m	工程量	11.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	：H1.05m（结构完成面以上）不锈钢管栏杆,立柱不锈钢Φ50*3mm,立杆不锈钢Φ20*2mm@≤120mm,上配Φ50*3mm不锈钢钢管扶手,包括固定件等配件安装	m	1		375.5					375.5			
综合人工工日		小计								375.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													375.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	：H1.05m（结构完成面以上）不锈钢管栏杆,立柱不锈钢Φ50*3mm,立杆不锈钢Φ20*2mm@≤120mm,上配Φ50*3mm不锈钢钢管扶手,包括固定件等配件安装	m	1	375.5	375.5		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	375.5	--	

项目编码	040305001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	1	14.12		1.72	2.68	1.98	14.12		1.72	2.68	1.98
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07
综合人工工日		小计							86.02	245.54	3.44	16.34	12.05
0.804工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													363.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.12	138.72	16.65		
	碎石5-40mm	t	1.65	138.72	228.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.54	--	

项目编码	040303001004	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	2.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	96.3	763.24	0.99	18.3	13.48	96.3	763.24	0.99	18.3	13.48
综合人工工日		小计							96.3	763.24	0.99	18.3	13.48
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													892.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20无砂大孔	m3	1.015	750	761.25		
	水	m3	0.5	3.98	1.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	763.24	--	

项目编码	050201001004	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	24.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-514.1	园路砂浆铺高强度透水型砼路面砖200×100×60	10m2	0.1	255.53	666.53	31.42	48.55	35.77	25.55	66.65	3.14	4.86	3.58
综合人工工日		小计							25.55	66.65	3.14	4.86	3.58
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													103.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石材透水砖100*200*60mm						m2	1.025	55.5	56.89			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	52.95	0.22			
	中砂						t	0.048813	135.66	6.62			
	水泥32.5级						kg	10.8777	0.251	2.73			
	水						m3	0.004545	3.98	0.02			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	66.65		--	

项目编码	040305001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	12.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	1	14.12		1.72	2.68	1.98	14.12		1.72	2.68	1.98
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07
综合人工工日		小计							86.02	245.54	3.44	16.34	12.05
0.804工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													363.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm						t	0.12	138.72	16.65			
	碎石5-40mm						t	1.65	138.72	228.89			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	245.54		--	

项目编码	040303001005	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	12.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	96.3	402.07	0.99	18.3	13.48	96.3	402.07	0.99	18.3	13.48
综合人工工日		小计							96.3	402.07	0.99	18.3	13.48

0.9工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							531.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20	m3	1.015	394.17	400.08		
	水	m3	0.5	3.98	1.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	402.07	--	

项目编码	050201001005	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	13.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	504.4	1903.04	20.94	95.84	70.62	50.44	190.3	2.09	9.58	7.06
综合人工工日		小计							50.44	190.3	2.09	9.58	7.06
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													259.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.9947	0.251	4.27		
	火烧面芝麻黑花岗岩50mm	m2	1.02	175	178.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.414	0.04		
	水	m3	0.031065	3.98	0.12		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	中砂	t	0.048813	135.66	6.62		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	190.3	--	

项目编码	050201001006	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	61.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-520.1	园路砂浆铺乱铺冰片石面层	10m2	0.1	624.62	1052.22	26.74	118.68	87.45	62.46	105.22	2.67	11.87	8.75
综合人工工日		小计							62.46	105.22	2.67	11.87	8.75
0.6006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火烧面芝麻灰花岗岩Φ300-600*30mm厚	m2	1.03	90	92.7		
	水	m3	0.013	3.98	0.05		
	中砂	t	0.06444	135.66	8.74		
	水泥32.5级	kg	14.36	0.251	3.6		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	105.22	--	

项目编码	050201001007	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	39.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	4mm厚压印地坪,上刷保护剂,两次撒彩色强化粉,钢刀收光,含养护	m2	1		37.5					37.5			
综合人工工日		小计								37.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4mm厚压印地坪,上刷保护剂,两次撒彩色强化粉,钢刀收光,含养护	m2	1	37.5	37.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	011503002001	项目名称	硬木扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	H1000mm（地面以上尺寸）成品白色木栏杆,60*15mm木质护栏@150mm,60*30mm木质横档,含基础挖填、浇筑	m	1		125.5					125.5			
综合人工工日		小计								125.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	H1000mm（地面以上尺寸）成品白色木栏杆,60*15mm木质护栏@150mm,60*30mm木质横档,含基础挖填、浇筑	m	1	125.5	125.5		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	125.5	--	

项目编码	050307019003	项目名称	其他景观小摆设	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注2	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.512	72.97			13.86	10.22	37.36			7.1	5.23
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0046	353.1		2465.17	67.09	49.43	1.62		11.34	0.31	0.23
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	4.246	32.96		1.16	6.26	4.61	139.95		4.93	26.58	19.57
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	0.2	14.12		1.72	2.68	1.98	2.82		0.34	0.54	0.4
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.2	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07	14.38	49.11	0.34	2.73	2.01
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.2	96.3	763.24	0.99	18.3	13.48	19.26	152.65	0.2	3.66	2.7
1-277	C30商品砼非泵送柱承台，独立基础	m3	0.474	59.06	440.86	33.56	11.22	8.27	27.99	208.97	15.91	5.32	3.92
1-964	各种柱基、桩承台复合木模板	10m2	0.312	324.85	70.78	21.61	61.72	45.48	101.35	22.08	6.74	19.26	14.19
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0048	1495.86	3337.95	214.89	284.21	209.42	7.18	16.02	1.03	1.36	1.01
1-480	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以外	t	0.03	752.21	3355.76	315.36	142.92	105.31	22.57	100.67	9.46	4.29	3.16
1-491	铁件制作	t	0.0308	4237.2	3930.12	1690.43	805.07	593.21	130.51	121.05	52.07	24.8	18.27
D00005	定制防腐木大门（包括广告布置、广告字等）	m2	3.6		650					2340			
综合人工工日		小计							504.99	3010.55	102.36	95.95	70.69
4.7195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3784.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.024	138.72	3.33		
	碎石5-40mm	t	0.33	138.72	45.78		
	非泵送商品砼 C20无砂大孔	m3	0.203	750	152.25		
	水	m3	0.525652	3.98	2.09		
	塑料薄膜	m2	0.38394	0.74	0.28		
	非泵送商品砼 C30	m3	0.48348	428.16	207.01		
	零星卡具	kg	0.08112	3.6	0.29		

	复合木模板18mm	m2	0.6864	20.58	14.13		
	镀锌铁丝22#	kg	0.1257	4.46	0.56		
	铁钉	kg	0.53352	4.56	2.43		
	镀锌铁丝8#	kg	0.18408	4.46	0.82		
	钢支撑(钢管)	kg	0.78936	3.22	2.54		
	电焊条	kg	1.221528	5.07	6.19		
	钢筋HRB400,Φ12mm以内	t	0.035496	3233.15	114.76		
	型钢(综合)	t	0.03234	3236.98	104.68		
	防锈漆(铁红)	kg	0.093324	12.46	1.16		
	油漆溶剂油	kg	0.012936	2.86	0.04		
	氧气	m3	1.3398	2.23	2.99		
	乙炔气	m3	0.58212	11.66	6.79		
	其他材料费			--	2342.43	--	
	材料费小计			--	3010.55	--	

项目编码	050307019004	项目名称	其他景观小摆设	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注2	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.648	72.97			13.86	10.22	47.28			8.98	6.62
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.00585	353.1		2465.17	67.09	49.43	2.07		14.42	0.39	0.29
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	5.1815	32.96		1.16	6.26	4.61	170.78		6.01	32.44	23.89
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	0.288	14.12		1.72	2.68	1.98	4.07		0.5	0.77	0.57
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.288	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07	20.71	70.72	0.5	3.93	2.9
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.288	96.3	763.24	0.99	18.3	13.48	27.73	219.81	0.29	5.27	3.88
1-277	C30商品砼非泵送柱承台，独立基础	m3	0.7225	59.06	440.86	33.56	11.22	8.27	42.67	318.52	24.25	8.11	5.98
1-964	各种柱基、桩承台复合木模板	10m2	0.38	324.85	70.78	21.61	61.72	45.48	123.44	26.9	8.21	23.45	17.28
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0066	1495.86	3337.95	214.89	284.21	209.42	9.87	22.03	1.42	1.88	1.38
1-480	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以外	t	0.0392	752.21	3355.76	315.36	142.92	105.31	29.49	131.55	12.36	5.6	4.13

1-491	铁件制作	t	0.0308	4237.2	3930.12	1690.43	805.07	593.21	130.51	121.05	52.07	24.8	18.27
D00005	定制防腐木大门（包括广告布置、广告字等）	m2	13.65		650					8872.5			
综合人工工日		小计							608.62	9783.08	120.03	115.62	85.19
5.6879工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10712.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.03456	138.72	4.79		
	碎石5-40mm	t	0.4752	138.72	65.92		
	非泵送商品砼 C20无砂大孔	m3	0.29232	750	219.24		
	水	m3	0.791993	3.98	3.15		
	塑料薄膜	m2	0.585225	0.74	0.43		
	非泵送商品砼 C30	m3	0.73695	428.16	315.53		
	零星卡具	kg	0.0988	3.6	0.36		
	复合木模板18mm	m2	0.836	20.58	17.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.16345	4.46	0.73		
	铁钉	kg	0.6498	4.56	2.96		
	镀锌铁丝8#	kg	0.2242	4.46	1		
	钢支撑(钢管)	kg	0.9614	3.22	3.1		
	电焊条	kg	1.31338	5.07	6.66		
	钢筋HRB400,Φ12mm以内	t	0.046716	3233.15	151.04		
	型钢(综合)	t	0.03234	3236.98	104.68		
	防锈漆(铁红)	kg	0.093324	12.46	1.16		
	油漆溶剂油	kg	0.012936	2.86	0.04		
	氧气	m3	1.3398	2.23	2.99		
	乙炔气	m3	0.58212	11.66	6.79		
	其他材料费			--	8875.31	--	
	材料费小计			--	9783.08	--	

项目编码	040305001004	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	5.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	1	14.12		1.72	2.68	1.98	14.12		1.72	2.68	1.98
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07
综合人工工日		小计							86.02	245.54	3.44	16.34	12.05
0.804工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													363.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm						t	0.12	138.72	16.65			
	碎石5-40mm						t	1.65	138.72	228.89			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	245.54		--	

项目编码	040303001006	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	5.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	96.3	402.07	0.99	18.3	13.48	96.3	402.07	0.99	18.3	13.48
综合人工工日		小计							96.3	402.07	0.99	18.3	13.48
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													531.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20						m3	1.015	394.17	400.08			
	水						m3	0.5	3.98	1.99			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	402.07		--	

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	9.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-265	C30商品砼非泵送无梁式混凝土带形基础	m3	1	59.06	442.46	33.56	11.22	8.27	59.06	442.46	33.56	11.22	8.27
1-956	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.199914	299.17	63.93	12.57	56.84	41.88	59.81	12.78	2.51	11.36	8.37
综合人工工日		小计							118.87	455.24	36.07	22.58	16.64
1.111工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													649.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	1.73	0.74	1.28		
	非泵送商品砼 C30	m3	1.02	428.16	436.72		
	水	m3	1.12	3.98	4.46		
	铁钉	kg	0.323861	4.56	1.48		
	零星卡具	kg	0.027988	3.6	0.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027988	4.46	0.12		
	钢支撑(钢管)	kg	0.297872	3.22	0.96		
	复合木模板18mm	m2	0.439811	20.58	9.05		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	455.24	--	

项目编码	040406001001	项目名称	混凝土地梁	计量单位	m3	工程量	1.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-294	C30商品砼非泵送基础梁	m3	1	59.06	443.19	34.14	11.22	8.27	59.06	443.19	34.14	11.22	8.27
1-974	基础梁复合木模板	10m2	0.998503	247.81	98.53	21.4	47.08	34.69	247.44	98.38	21.37	47.01	34.64
综合人工工日		小计							306.5	541.57	55.51	58.23	42.91
2.8645工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1004.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C30	m3	1.02	428.16	436.72		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.74	0.78		
	水	m3	1.43	3.98	5.69		
	铁钉	kg	1.377934	4.56	6.28		
	复合木模板18mm	m2	2.196707	20.58	45.21		
	周转成材	m3	0.013979	2141	29.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.029955	4.46	0.13		
	零星卡具	kg	1.168249	3.6	4.21		
	钢支撑(钢管)	kg	2.196707	3.22	7.07		
	其他材料费			--	5.55	--	

	材料费小计	--	541.57	--	

项目编码	040406003003	项目名称	混凝土柱	计量单位	m3	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-281	C30商品砼非泵送矩形柱	m3	1	150.23	439.48	2.81	28.54	21.03	150.23	439.48	2.81	28.54	21.03
1-966	矩形柱复合木模板	10m2	2	413.45	77.45	50.67	78.56	57.88	826.9	154.9	101.34	157.12	115.76
综合人工工日		小计							977.13	594.38	104.15	185.66	136.79
9.132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1998.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.28	0.74	0.21		
	非泵送商品砼 C30	m3	0.99	428.16	423.88		
	水	m3	1.2293	3.98	4.89		
	钢支撑(钢管)	kg	7.14	3.22	22.99		
	铁钉	kg	1.94	4.56	8.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.06	4.46	0.27		
	复合木模板18mm	m2	4.4	20.58	90.55		
	零星卡具	kg	3.54	3.6	12.74		
	中砂	t	0.045384	135.66	6.16		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.251	4.33		
	其他材料费			--	19.51	--	
	材料费小计			--	594.38	--	

项目编码	040303016002	项目名称	混凝土压顶	计量单位	m3	工程量	0.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-353	C30商品砼非泵送压顶	m3	1	159.22	455.66		30.25	22.29	159.22	455.66		30.25	22.29
1-1015	压顶复合木模板	10m2	1.003871	371.08	76.84	54.16	70.51	51.95	372.52	77.14	54.37	70.78	52.15
综合人工工日		小计							531.74	532.8	54.37	101.03	74.44
4.9694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1294.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	9.13	0.74	6.76		
	非泵送商品砼 C30	m3	1.02	428.16	436.72		
	水	m3	3.06	3.98	12.18		
	钢支撑(钢管)	kg	3.874942	3.22	12.48		
	零星卡具	kg	1.154452	3.6	4.16		
	镀锌铁丝22#	kg	0.030116	4.46	0.13		
	铁钉	kg	1.16449	4.56	5.31		
	复合木模板18mm	m2	2.208516	20.58	45.45		
	其他材料费			--	9.61	--	
	材料费小计			--	532.8	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	1	1495.86	3337.95	214.89	284.21	209.42	1495.86	3337.95	214.89	284.21	209.42
综合人工工日		小计							1495.86	3337.95	214.89	284.21	209.42
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5542.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.46	30.55		
	电焊条	kg	1.86	5.07	9.43		
	钢筋HRB400,Φ12mm以内	t	1.02	3233.15	3297.81		
	水	m3	0.04	3.98	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3337.95	--	

项目编码	040305004003	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	29.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-206	M7.5八五砖1砖砌外墙	m3	1	283.76	424.58	11.53	53.91	39.73	283.76	424.58	11.53	53.91	39.73
综合人工工日		小计							283.76	424.58	11.53	53.91	39.73

2.652工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							813.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	八五砖216×105×43mm	百块	7.65	45.5	348.08		
	水	m3	0.1928	3.98	0.77		
	中砂	t	0.44436	135.66	60.28		
	水泥32.5级	kg	61.548	0.251	15.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	424.58	--	

项目编码	040305004004	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	M7.5标准砖1砖砌外墙	m3	1	255.94	746.08	10.03	48.63	35.83	255.94	746.08	10.03	48.63	35.83
综合人工工日		小计							255.94	746.08	10.03	48.63	35.83
2.392工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1096.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	青砖240×120×60mm			百块	4.53	150	679.5						
	水			m3	0.182	3.98	0.72						
	中砂			t	0.3864	135.66	52.42						
	水泥32.5级			kg	53.52	0.251	13.43						
	其他材料费					--	0.01				--		
	材料费小计					--	746.08				--		

项目编码	040308001001	项目名称	水泥砂浆抹面	计量单位	m2	工程量	228.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.1	224.7	75.26	15.37	42.69	31.46	22.47	7.53	1.54	4.27	3.15
综合人工工日		小计							22.47	7.53	1.54	4.27	3.15
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通成材			m3	0.0002	2141	0.43						

	水	m3	0.01484	3.98	0.06		
	中砂	t	0.030451	135.66	4.13		
	水泥32.5级	kg	11.5856	0.251	2.91		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.53	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	228.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-668	外墙面乳胶漆 2遍	10m2	0.1	162.36	69.11		30.85	22.73	16.24	6.91		3.09	2.27
综合人工工日		小计							16.24	6.91		3.09	2.27
0.132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳胶漆(外墙)	kg	0.5	12.86	6.43		
	801胶	kg	0.2	1.54	0.31		
	白水泥80	kg	0.4	0.414	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.91	--	

项目编码	010808004001	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	29.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-166	幕墙与建筑物的封边 顶端、侧边 不锈钢	10m2	0.1	138.03	2974.32	2.78	26.23	19.32	13.8	297.43	0.28	2.62	1.93
综合人工工日		小计							13.8	297.43	0.28	2.62	1.93
0.129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													316.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8K不锈钢镜面板1.5mm	m2	1.05	276	289.8		
	玻璃胶	L	0.21	34.3	7.2		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	297.43	--	

项目编码	050307019005	项目名称	其他景观小摆设	计量单位	m2	工程量	1.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	定制δ3mm不锈钢拼花格栅,电镀深灰色,含固定连接件	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定制δ3mm不锈钢拼花格栅,电镀深灰色,含固定连接件	m2	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	040305001005	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	3.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	1	14.12		1.72	2.68	1.98	14.12		1.72	2.68	1.98
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07
综合人工工日		小计							86.02	245.54	3.44	16.34	12.05
0.804工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													363.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.12	138.72	16.65		
	碎石5-40mm	t	1.65	138.72	228.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.54	--	

项目编码	040303001007	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	3.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C15非泵送商品砼垫层	m3	1	96.3	387.29	0.99	18.3	13.48	96.3	387.29	0.99	18.3	13.48
综合人工工日		小计							96.3	387.29	0.99	18.3	13.48
0.9工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							516.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C15	m3	1.015	379.61	385.3		
	水	m3	0.5	3.98	1.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	387.29	--	

项目编码	040303002003	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	12.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-277	C30商品砼非泵送柱承台，独立基础	m3	1	59.06	440.86	33.56	11.22	8.27	59.06	440.86	33.56	11.22	8.27
1-964	各种柱基、桩承台复合木模板	10m2	0.307571	324.85	70.78	21.61	61.72	45.48	99.91	21.77	6.65	18.98	13.99
综合人工工日		小计							158.97	462.63	40.21	30.2	22.26
1.4858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													714.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	塑料薄膜			m2	0.81	0.74	0.6						
	非泵送商品砼 C30			m3	1.02	428.16	436.72						
	水			m3	0.89	3.98	3.54						
	零星卡具			kg	0.079968	3.6	0.29						
	复合木模板18mm			m2	0.676656	20.58	13.93						
	镀锌铁丝22#			kg	0.033833	4.46	0.15						
	铁钉			kg	0.525946	4.56	2.4						
	镀锌铁丝8#			kg	0.181467	4.46	0.81						
	钢支撑(钢管)			kg	0.778155	3.22	2.51						
	其他材料费					--	1.68		--				
	材料费小计					--	462.63		--				

项目编码	040406003004	项目名称	混凝土柱	计量单位	m3	工程量	2.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-281	C30商品砼非泵送矩形柱	m3	1	150.23	439.48	2.81	28.54	21.03	150.23	439.48	2.81	28.54	21.03
1-966	矩形柱复合木模板	10m2	0.726872	413.45	77.45	50.67	78.56	57.88	300.53	56.3	36.83	57.1	42.07
综合人工工日		小计							450.76	495.78	39.64	85.64	63.1
4.2126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1134.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.28	0.74	0.21		
	非泵送商品砼 C30	m3	0.99	428.16	423.88		
	水	m3	1.2293	3.98	4.89		
	钢支撑(钢管)	kg	2.594933	3.22	8.36		
	铁钉	kg	0.705066	4.56	3.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.021806	4.46	0.1		
	复合木模板18mm	m2	1.599118	20.58	32.91		
	零星卡具	kg	1.286563	3.6	4.63		
	中砂	t	0.045384	135.66	6.16		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.251	4.33		
	其他材料费			--	7.09	--	
	材料费小计			--	495.78	--	

项目编码	040406003005	项目名称	混凝土柱	计量单位	m3	工程量	1.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-281	C20商品砼非泵送矩形柱	m3	1	150.23	405.83	2.81	28.54	21.03	150.23	405.83	2.81	28.54	21.03
1-966	矩形柱复合木模板	10m2	0.795181	413.45	77.45	50.67	78.56	57.88	328.77	61.59	40.29	62.47	46.03
综合人工工日		小计							479	467.42	43.1	91.01	67.06
4.4766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1147.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.28	0.74	0.21		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.99	394.17	390.23		
	水	m3	1.2293	3.98	4.89		
	钢支撑(钢管)	kg	2.838796	3.22	9.14		

	铁钉	kg	0.771326	4.56	3.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023855	4.46	0.11		
	复合木模板18mm	m2	1.749398	20.58	36		
	零星卡具	kg	1.40747	3.6	5.07		
	中砂	t	0.045384	135.66	6.16		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.251	4.33		
	其他材料费			--	7.76	--	
	材料费小计			--	467.42	--	

项目编码	010507007002	项目名称	二次浇筑	计量单位	m3	工程量	0.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-278	二次浇灌(自拌)	m3	1	25.68	462.99	43.11	4.88	3.6	25.68	462.99	43.11	4.88	3.6
综合人工工日		小计							25.68	462.99	43.11	4.88	3.6
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									540.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C35	m3	1.03	447.57	461		
	水	m3	0.5	3.98	1.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.99	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.195

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	1	1495.86	3337.95	214.89	284.21	209.42	1495.86	3337.95	214.89	284.21	209.42
综合人工工日		小计							1495.86	3337.95	214.89	284.21	209.42
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5542.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.46	30.55		
	电焊条	kg	1.86	5.07	9.43		

	钢筋HRB400,Φ12mm以内	t	1.02	3233.15	3297.81		
	水	m3	0.04	3.98	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3337.95	--	

项目编码	040901009002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.641

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-491	铁件制作	t	1	4237.2	3930.12	1690.43	805.07	593.21	4237.2	3930.12	1690.43	805.07	593.21
综合人工工日		小计							4237.2	3930.12	1690.43	805.07	593.21
39.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11256.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢(综合)	t	1.05	3236.98	3398.83		
	防锈漆(铁红)	kg	3.03	12.46	37.75		
	油漆溶剂油	kg	0.42	2.86	1.2		
	电焊条	kg	30	5.07	152.1		
	氧气	m3	43.5	2.23	97.01		
	乙炔气	m3	18.9	11.66	220.37		
	其他材料费			--	22.86	--	
	材料费小计			--	3930.12	--	

项目编码	010516001002	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	0.299

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作 Φ25以内	t	1	1555.78	3509.19	360	295.6	217.81	1555.78	3509.19	360	295.6	217.81
综合人工工日		小计							1555.78	3509.19	360	295.6	217.81
14.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5938.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.05	3319.15	3485.11		
	电焊条J422	kg	2.6	5.07	13.18		
	其他材料费			--	10.9	--	

	材料费小计	--	3509.19	--	

项目编码	040503003002	项目名称	金属支架制作、安装	计量单位	t	工程量	2.631

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-586	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品制作	t	1	2860	5163.53	1613.35	543.4	400.4	2860	5163.53	1613.35	543.4	400.4
8-26	Ⅰ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	10.7	6.25	44.08	2.03	1.5	10.7	6.25	44.08	2.03	1.5
3-587	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品安装	t	1	1622.4	57.09	159.76	308.26	227.14	1622.4	57.09	159.76	308.26	227.14
综合人工工日		小计							4493.1	5226.87	1817.19	853.69	629.04
43.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13019.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌钢管	t	1.05	4500	4725		
	红丹防锈漆	kg	7.8	12.46	97.19		
	电焊条	kg	38.08	5.07	193.07		
	乙炔气	m3	9.2	11.66	107.27		
	氧气	m3	15.6	2.23	34.79		
	周转木材	m3	0.003	1586.47	4.76		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.18	4.46	0.8		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	其他材料费			--	63.3	--	
	材料费小计			--	5226.87	--	

项目编码	050307019006	项目名称	其他景观小摆设	计量单位	m2	工程量	31.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	定制10*2mm厚铁艺花纹,深灰色氟碳漆饰面,含固定连接件	m2	1		900					900			
综合人工工日		小计								900			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									900				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	900	--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	050307019007	项目名称	其他景观小摆设	计量单位	m2	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	定制10mm厚长虹玻璃造型隔断,含固定连接件	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	050307019008	项目名称	其他景观小摆设	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	定制W20*2mm厚镀锌钢广告板,含广告内容设计、制安、固定连接件	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010808004002	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	20.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-166	幕墙与建筑物的封边 顶端、侧边 不锈钢	10m2	0.1	138.03	2974.32	2.78	26.23	19.32	13.8	297.43	0.28	2.62	1.93

综合人工工日	小计			13.8	297.43	0.28	2.62	1.93
0.129工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								316.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8K不锈钢镜面板1.5mm	m2	1.05	276	289.8			
	玻璃胶	L	0.21	34.3	7.2			
	其他材料费			--	0.43		--	
	材料费小计			--	297.43		--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	129.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-756	水泥砂浆(厚20mm)砼或硬基层上	10m2	0.1	89.88	65.31	13.37	17.08	12.58	8.99	6.53	1.34	1.71	1.26
综合人工工日		小计							8.99	6.53	1.34	1.71	1.26
0.084工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012006	3.98	0.05		
	中砂	t	0.032542	135.66	4.41		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.251	2.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.53	--	

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	129.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.007329	1423.1	4973.39	214.33	270.39	199.23	10.43	36.45	1.57	1.98	1.46
14-183	钢骨架安装	t	0.007329	731.88	165.25	46.21	139.06	102.46	5.36	1.21	0.34	1.02	0.75
1-712	平口成品硬木地板安装	10m2	0.1	482.78	1062.71	3.79	91.73	67.59	48.28	106.27	0.38	9.17	6.76
综合人工工日		小计							64.07	143.93	2.29	12.17	8.97
0.5988工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													231.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌钢管	t	0.007695	4500	34.63		
	电焊条J422	kg	0.149512	5.07	0.76		
	氧气	m3	0.109935	2.98	0.33		
	乙炔气	m3	0.021987	11.71	0.26		
	防锈漆	kg	0.03408	12.86	0.44		
	油漆溶剂油	kg	0.003518	12.01	0.04		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.304562	0.86	1.12		
	PE实心塑木地板25mm厚	m2	1.05	100	105		
	地板钉40	kg	0.1587	7.72	1.23		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	143.93	--	

项目编码	05B001	项目名称	现状景亭出新	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	现状景亭出新	座	1		8000					8000			
综合人工工日		小计								8000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现状景亭出新	座	1	8000	8000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8000	--	

项目编码	040309001002	项目名称	金属栏杆	计量单位	m2	工程量	240.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00013	镀锌栏杆（含开启门安装及配套五金件布置），氟碳漆饰面，立柱60*60*2mm，立杆20*20*1.2mm@≤120mm，配40*40*1.5mm横杆，包括基础开挖、浇筑、固定件等配件安装	m2	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌栏杆（含开启门安装及配套五金件布置），氟碳漆饰面，立柱60*60*2mm，立杆20*20*1.2mm@≤120mm，配40*40*1.5mm横杆，包括基础开挖、浇筑、固定件等配件安装						m2	1	180	180			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	180		--	

项目编码	040305001006	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	80.85
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	1	14.12		1.72	2.68	1.98
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07
综合人工工日		小计						
0.804工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	1	14.12		1.72	2.68	1.98
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07
综合人工工日		小计		86.02	245.54	3.44	16.34	12.05
0.804工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								363.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.12	138.72	16.65		
	碎石5-40mm	t	1.65	138.72	228.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.54	--	

项目编码	040303001008	项目名称	混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	80.85
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C25非泵送商品砼垫层	m3	1	96.3	416.86	0.99	18.3	13.48
综合人工工日		小计						
0.9工日		未计价材料费						

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C25非泵送商品砼垫层	m3	1	96.3	416.86	0.99	18.3	13.48
综合人工工日		小计		96.3	416.86	0.99	18.3	13.48
0.9工日		未计价材料费						

清单项目综合单价							545.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C25	m3	1.015	408.74	414.87		
	水	m3	0.5	3.98	1.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	416.86	--	

项目编码	050201001008	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	363.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	504.4	1648.04	20.94	95.84	70.62	50.44	164.8	2.09	9.58	7.06
综合人工工日		小计							50.44	164.8	2.09	9.58	7.06
0.485工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							233.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.9947	0.251	4.27		
	火烧面芝麻灰花岗岩50mm	m2	1.02	150	153		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.414	0.04		
	水	m3	0.031065	3.98	0.12		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	中砂	t	0.048813	135.66	6.62		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	164.8	--	

项目编码	050201003002	项目名称	路牙铺设	计量单位	m	工程量	24.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-527	园路花岗石锁口筑边300×150	10m2	0.015	1538.16	2968.9	101.82	292.25	215.34	23.07	44.53	1.53	4.38	3.23
综合人工工日		小计							23.07	44.53	1.53	4.38	3.23
0.2219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.00456	52.95	0.24		
	水	m3	0.004582	3.98	0.02		
	火烧面芝麻黑花岗岩80mm	m2	0.153	280	42.84		
	中砂	t	0.007322	135.66	0.99		
	水泥32.5级	kg	1.631655	0.251	0.41		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	44.53	--	

项目编码	040305001007	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	45.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	1	14.12		1.72	2.68	1.98	14.12		1.72	2.68	1.98
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07
综合人工工日		小计							86.02	245.54	3.44	16.34	12.05
0.804工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													363.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.12	138.72	16.65		
	碎石5-40mm	t	1.65	138.72	228.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.54	--	

项目编码	040303001009	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	45.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	96.3	402.07	0.99	18.3	13.48	96.3	402.07	0.99	18.3	13.48
综合人工工日		小计							96.3	402.07	0.99	18.3	13.48
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													531.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20	m3	1.015	394.17	400.08		

	水	m3	0.5	3.98	1.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	402.07	--	

项目编码	050201001009	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	14.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	504.4	1903.04	20.94	95.84	70.62	50.44	190.3	2.09	9.58	7.06
综合人工工日		小计							50.44	190.3	2.09	9.58	7.06
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													259.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.9947	0.251	4.27		
	火烧面芝麻黑花岗岩50mm	m2	1.02	175	178.5		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.414	0.04		
	水	m3	0.031065	3.98	0.12		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	中砂	t	0.048813	135.66	6.62		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	190.3	--	

项目编码	050201001010	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	207.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	4mm厚压印地坪,上刷保护剂,两次撒彩色强化粉,钢刀收光,含养护	m2	1		37.5					37.5			
综合人工工日		小计								37.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4mm厚压印地坪,上刷保护剂,两次撒彩色强化粉,钢刀收光,含养护	m2	1	37.5	37.5		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	37.5	--	

项目编码	050201001011	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	148.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-514.1	园路砂浆铺高强度透水型砼路面砖200×100×60	10m2	0.1	255.53	666.53	31.42	48.55	35.77	25.55	66.65	3.14	4.86	3.58
综合人工工日		小计							25.55	66.65	3.14	4.86	3.58
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													103.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石材透水砖100*200*60mm	m2	1.025	55.5	56.89		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	中砂	t	0.048813	135.66	6.62		
	水泥32.5级	kg	10.8777	0.251	2.73		
	水	m3	0.004545	3.98	0.02		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	66.65	--	

项目编码	050201001012	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	43.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	504.4	684.14	20.94	95.84	70.62	50.44	68.41	2.09	9.58	7.06
综合人工工日		小计							50.44	68.41	2.09	9.58	7.06
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	16.9947	0.251	4.27		
	仿烧面芝麻白透水砖60mm	m2	1.02	55.5	56.61		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.414	0.04		
	水	m3	0.031065	3.98	0.12		

	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	中砂	t	0.048813	135.66	6.62		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	68.41	--	

项目编码	040305001008	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	1	14.12		1.72	2.68	1.98	14.12		1.72	2.68	1.98
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07
综合人工工日		小计							86.02	245.54	3.44	16.34	12.05
0.804工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													363.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.12	138.72	16.65		
	碎石5-40mm	t	1.65	138.72	228.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.54	--	

项目编码	040303001010	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	1.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	96.3	402.07	0.99	18.3	13.48	96.3	402.07	0.99	18.3	13.48
综合人工工日		小计							96.3	402.07	0.99	18.3	13.48
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													531.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20	m3	1.015	394.17	400.08		
	水	m3	0.5	3.98	1.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	402.07	--	

项目编码	040303002004	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	0.19

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-277	C20商品砼非泵送柱承台，独立基础	m3	1	59.06	406.19	33.56	11.22	8.27	59.06	406.19	33.56	11.22	8.27	
1-964	各种柱基、桩承台复合木模板	10m2	1.326316	324.85	70.78	21.61	61.72	45.48	430.85	93.88	28.66	81.86	60.32	
综合人工工日		小计							489.91	500.07	62.22	93.08	68.59	
4.5787工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													1213.87	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料薄膜			m2	0.81				0.74	0.6				
	非泵送商品砼 C20			m3	1.02				394.17	402.05				
	水			m3	0.89				3.98	3.54				
	零星卡具			kg	0.344842				3.6	1.24				
	复合木模板18mm			m2	2.917895				20.58	60.05				
	镀锌铁丝22#			kg	0.145895				4.46	0.65				
	铁钉			kg	2.268				4.56	10.34				
	镀锌铁丝8#			kg	0.782526				4.46	3.49				
	钢支撑(钢管)			kg	3.355579				3.22	10.8				
	其他材料费								--	7.31		--		
	材料费小计								--	500.07		--		

项目编码	040305004005	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	4.36

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-189	M7.5标准砖基础	m3	1	182.22	465.25	10.19	34.62	25.51	182.22	465.25	10.19	34.62	25.51	
综合人工工日		小计							182.22	465.25	10.19	34.62	25.51	
1.703工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													717.79	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标准砖240×115×53mm			百块	5.27				75.5	397.89				
	水			m3	0.1729				3.98	0.69				
	中砂			t	0.39123				135.66	53.07				
	水泥32.5级			kg	54.189				0.251	13.6				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	465.25	--	

项目编码	040303016003	项目名称	混凝土压顶	计量单位	m3	工程量	0.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-353	C20商品砼非泵送压顶	m3	1	159.22	420.99		30.25	22.29	159.22	420.99		30.25	22.29
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.529275	371.08	76.84	54.16	70.51	51.95	196.4	40.67	28.67	37.32	27.5
综合人工工日		小计							355.62	461.66	28.67	67.57	49.79
3.3235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													963.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	9.13	0.74	6.76		
	非泵送商品砼 C20	m3	1.02	394.17	402.05		
	水	m3	3.06	3.98	12.18		
	钢支撑(钢管)	kg	2.043002	3.22	6.58		
	零星卡具	kg	0.608666	3.6	2.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015878	4.46	0.07		
	铁钉	kg	0.613959	4.56	2.8		
	复合木模板18mm	m2	1.164405	20.58	23.96		
	其他材料费			--	5.07	--	
	材料费小计			--	461.66	--	

项目编码	020510004003	项目名称	坐凳面	计量单位	m2	工程量	26.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.037637	1423.1	4508.65	214.33	270.39	199.23	53.56	169.69	8.07	10.18	7.5
14-183	钢骨架安装	t	0.037735	731.88	165.25	46.21	139.06	102.46	27.62	6.24	1.74	5.25	3.87
D00001	10mm厚米白色玻璃钢定制坐凳面制安	m2	1		275.5					275.5			
综合人工工日		小计							81.18	451.43	9.81	15.43	11.37
0.7587工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							569.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌钢板	t	0.039519	4057.39	160.34		
	电焊条J422	kg	0.76803	5.07	3.89		
	氧气	m3	0.564555	2.98	1.68		
	乙炔气	m3	0.112911	11.71	1.32		
	防锈漆	kg	0.175012	12.86	2.25		
	油漆溶剂油	kg	0.018066	12.01	0.22		
	膨胀螺栓M12×110	套	6.71683	0.86	5.78		
	其他材料费			--	275.95	--	
	材料费小计			--	451.43	--	

项目编码	040901009003	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.031

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-491	铁件制作	t	1	4237.2	3930.12	1690.43	805.07	593.21	4237.2	3930.12	1690.43	805.07	593.21
综合人工工日		小计							4237.2	3930.12	1690.43	805.07	593.21
39.6工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							11256.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢(综合)	t	1.05	3236.98	3398.83		
	防锈漆(铁红)	kg	3.03	12.46	37.75		
	油漆溶剂油	kg	0.42	2.86	1.2		
	电焊条	kg	30	5.07	152.1		
	氧气	m3	43.5	2.23	97.01		
	乙炔气	m3	18.9	11.66	220.37		
	其他材料费			--	22.86	--	
	材料费小计			--	3930.12	--	

项目编码	040503003003	项目名称	金属支架制作、安装	计量单位	t	工程量	0.283

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-586	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品制作	t	1	2860	5163.53	1613.35	543.4	400.4	2860	5163.53	1613.35	543.4	400.4
8-26	Ⅰ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	10.7	6.25	44.08	2.03	1.5	10.7	6.25	44.08	2.03	1.5
3-587	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品安装	t	1	1622.4	57.09	159.76	308.26	227.14	1622.4	57.09	159.76	308.26	227.14
综合人工工日		小计							4493.1	5226.87	1817.19	853.69	629.04
43.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13019.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌钢管	t	1.05	4500	4725		
	红丹防锈漆	kg	7.8	12.46	97.19		
	电焊条	kg	38.08	5.07	193.07		
	乙炔气	m3	9.2	11.66	107.27		
	氧气	m3	15.6	2.23	34.79		
	周转木材	m3	0.003	1586.47	4.76		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.18	4.46	0.8		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	其他材料费			--	63.3	--	
	材料费小计			--	5226.87	--	

项目编码	011208001001	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	26.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-200	不锈钢镜面板柱、梁	10m2	0.1	189.39	2307.94		35.98	26.51	18.94	230.79		3.6	2.65
综合人工工日		小计							18.94	230.79		3.6	2.65
0.177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													255.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8K不锈钢镜面板1219×3048×1.2	m2	1.02	220	224.4		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	230.79	--	

项目编码	011609001001	项目名称	围墙拆除	计量单位	m	工程量	671

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	围墙拆除	m	1		37.5					37.5			
综合人工工日		小计								37.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	37.5	--	
	材料费小计			--	37.5	--	

项目编码	040305001009	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	6.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	1	14.12		1.72	2.68	1.98	14.12		1.72	2.68	1.98
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07
综合人工工日		小计							86.02	245.54	3.44	16.34	12.05
0.804工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													363.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.12	138.72	16.65		
	碎石5-40mm	t	1.65	138.72	228.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.54	--	

项目编码	040303001011	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	0.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	96.3	402.07	0.99	18.3	13.48	96.3	402.07	0.99	18.3	13.48
综合人工工日		小计							96.3	402.07	0.99	18.3	13.48
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													531.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20	m3	1.015	394.17	400.08		
	水	m3	0.5	3.98	1.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	402.07	--	

项目编码	040303001012	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	6.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C30非泵送商品砼垫层	m3	1	96.3	436.57	0.99	18.3	13.48	96.3	436.57	0.99	18.3	13.48
综合人工工日		小计							96.3	436.57	0.99	18.3	13.48
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									565.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C30	m3	1.015	428.16	434.58		
	水	m3	0.5	3.98	1.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	436.57	--	

项目编码	040305004006	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	1.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	M7.5标准砖基础	m3	1	182.22	465.25	10.19	34.62	25.51	182.22	465.25	10.19	34.62	25.51
综合人工工日		小计							182.22	465.25	10.19	34.62	25.51
1.703工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									717.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.27	75.5	397.89		
	水	m3	0.1729	3.98	0.69		
	中砂	t	0.39123	135.66	53.07		
	水泥32.5级	kg	54.189	0.251	13.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	465.25	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1148.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-915	粘贴釉面砖(砂浆粘贴)密缝墙面、墙裙	10m2	0.1	729.31	310.42	18.23	138.57	102.1	72.93	31.04	1.82	13.86	10.21
综合人工工日		小计							72.93	31.04	1.82	13.86	10.21
0.6816工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0032	52.95	0.17		
	面砖(釉面砖)240×60mm	百块	0.712	28	19.94		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	水	m3	0.021598	3.98	0.09		
	801胶	kg	0.0084	1.54	0.01		
	水泥32.5级	kg	16.0498	0.251	4.03		
	石灰膏	m3	0.000816	385.38	0.31		
	中砂	t	0.047542	135.66	6.45		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	31.04	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m2	工程量	1263.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	镀锌方通造型栏杆,含预埋、连接件	m2	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	120	--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	010804005001	项目名称	金属格栅门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	成品定制镀锌方通大门,含定制、运输、安装及配套安装固定配件等一切费用	m2	21.964		700					15374.8			
综合人工工日		小计								15374.8			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15374.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15374.8		--	
	材料费小计								--	15374.8		--	

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	58.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	384.68	20.54	1.32	0.97	0.07	3.85	0.21	0.01	0.01
综合人工工日		小计							0.07	3.85	0.21	0.01	0.01
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#					t	0.0008		4793.1	3.83			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	3.85		--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	58.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*6	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6.0cm	100m2	0.01	375.57	9914.41	431.29	71.36	52.58	3.76	99.14	4.31	0.71	0.53
综合人工工日		小计							3.76	99.14	4.31	0.71	0.53
0.0351工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴					kg	0.034		0.94	0.03			

	柴油	t	0.00009	7743.68	0.7		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C/玄武岩	t	0.1399	698.46	97.71		
	煤	t	0.00022	943.3	0.21		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	99.14	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	16.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1250.94	312.79		237.68	175.13	12.51	3.13		2.38	1.75
综合人工工日		小计							12.51	3.13		2.38	1.75
0.1169工日		未计价材料费							56.33				
清单项目综合单价									76.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛面芝麻白花岗岩	m	1.015	55.5	56.33		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.251	0.05		
	中(粗)砂	t	0.014008	135.66	1.9		
	水	m3	0.00507	4.57	0.02		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	59.46	--	

项目编码	050307019009	项目名称	其他景观小摆设	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	3000*3000*2800mm（最宽处尺寸）成品户外阳伞采购布置	个	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3000	--	

	材料费小计	--	3000	--	

项目编码	050307019010	项目名称	其他景观小摆设	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	1200*800*700mm（最宽处尺寸）成品户外茶几采购布置	个	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1200	--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	050307019011	项目名称	其他景观小摆设	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	700*800*900mm（最宽处尺寸）成品户外外摆坐凳采购布置	个	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	050307019012	项目名称	其他景观小摆设	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	1500*400*450mm（最宽处尺寸）成品户外定制坐凳采购布置	个	1		1700					1700			
综合人工工日		小计								1700			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1700
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1700	--	
	材料费小计			--	1700	--	

项目编码	05B002	项目名称	夹心板房	计量单位	m2	工程量	62.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-121	人工平整场地	10m2	0.1	67.09			12.75	9.39	6.71			1.28	0.94
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.2	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07	14.38	49.11	0.34	2.73	2.01
1-755	C20非泵送商品砼楼地面分格垫层	m3	0.2	107.86	417.06	2.03	20.49	15.1	21.57	83.41	0.41	4.1	3.02
D00021	钢结构夹芯彩钢板房制安	m2	1		750					750			
D00023	装饰水电布置,由专业施工单位二次深化设计	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计							42.66	1232.52	0.75	8.11	5.97
0.3987工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1290.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.024	138.72	3.33		
	碎石5-40mm	t	0.33	138.72	45.78		
	周转成材	m3	0.0012	2141	2.57		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.203	394.17	80.02		
	铁钉	kg	0.064	4.56	0.29		
	水	m3	0.134	3.98	0.53		
	装饰水电布置,由专业施工单位二次深化设计	m2	1	350	350		
	其他材料费			--	750	--	
	材料费小计			--	1232.52	--	

项目编码	05B003	项目名称	工具间	计量单位	m2	工程量	6.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-121	人工平整场地	10m2	0.1	67.09			12.75	9.39	6.71			1.28	0.94
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.2	71.9	245.54	1.72	13.66	10.07	14.38	49.11	0.34	2.73	2.01

1-755	C20非泵送商品砼楼地面分格垫层	m3	0.2	107.86	417.06	2.03	20.49	15.1	21.57	83.41	0.41	4.1	3.02
D00022	户外防腐木板房制安	m2	1		650					650			
D00023	装饰水电布置,由专业施工单位二次深化设计	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计							42.66	1132.52	0.75	8.11	5.97
0.3987工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1190.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.024	138.72	3.33		
	碎石5-40mm	t	0.33	138.72	45.78		
	周转成材	m3	0.0012	2141	2.57		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.203	394.17	80.02		
	铁钉	kg	0.064	4.56	0.29		
	水	m3	0.134	3.98	0.53		
	装饰水电布置,由专业施工单位二次深化设计	m2	1	350	350		
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	1132.52	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-576	机械拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm内	100m2	0.01	924.8	5.09	549.56	175.71	129.47	9.25	0.05	5.5	1.76	1.29
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.0001	693.36		12242.08	131.74	97.07	0.07		1.22	0.01	0.01
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0001		54.84	22306.22				0.01	2.23		
D00002	特种垃圾处置费	m3	0.1		3					0.3			
综合人工工日		小计							9.32	0.36	8.95	1.77	1.3
0.087工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢钻头一字型	根	0.003	6.86	0.02		
	六角空心钢	kg	0.0047	4.72	0.02		
	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.0005	16.29	0.01		
	水	m3	0.0012	4.57	0.01		

	特种垃圾处置费	m3	0.1	3	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.36	--	

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	173.34	1381.25	26050.35	32.93	24.27	0.17	1.38	26.05	0.03	0.02
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		12242.08	131.74	97.07	0.69		12.24	0.13	0.1
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	22306.22				0.05	22.31		
D00002	特种垃圾处置费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.86	4.43	60.6	0.16	0.12
0.0081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.000413	3344.44	1.38		
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	特种垃圾处置费	m3	1	3	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.43	--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	178.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-159	墙、柱梁面 大理石、花岗岩	10m2	0.1	308.16			58.55	43.14	30.82			5.86	4.31
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.00005	693.36		12242.08	131.74	97.07	0.03		0.61	0.01	
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.00005		54.84	22306.22					1.12		
D00002	特种垃圾处置费	m3	0.05		3					0.15			
综合人工工日		小计							30.85	0.15	1.73	5.87	4.31
0.2883工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0006	4.57			
	特种垃圾处置费	m3	0.05	3	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.15	--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注2	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.1	72.97			13.86	10.22	7.3			1.39	1.02
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0009	353.1		2465.17	67.09	49.43	0.32		2.22	0.06	0.04
综合人工工日		小计							7.62		2.22	1.45	1.06
0.0712工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	1	32.96		1.16	6.26	4.61	32.96		1.16	6.26	4.61
综合人工工日		小计							32.96		1.16	6.26	4.61
0.308工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-153备注1	自卸车运土运距5km以内	1000m3	0.001		34.23	18738.63				0.03	18.74		
综合人工工日		小计								0.03	18.74		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	3.98	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1180.9	2700.28			1440	1180.9	2700.28		
综合人工工日		小计							1440	1180.9	2700.28		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5321.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1071.94	85.76			
	镀锌铁丝8#						kg	5	4.46	22.3			
	草袋子						只	10	0.86	8.6			
	其他材料费								--	1064.24		--	
	材料费小计								--	1180.9		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外景观(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			17850.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	14752.27			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3097.98			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	8113.75			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	590.09			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	442.57			
合计					26996.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外景观(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外景观(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外景观(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外景观(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外景观(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外景观(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外景观(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	57835.62		57835.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1502223.98	3.3	49573.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1502223.98	0.55	8262.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1502223.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1560059.6	9	140405.36
合计					198240.98

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外景观(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外景观(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外绿化(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	162612.07	
1.1	人工费	23719.28	
1.2	材料费	122630.54	
1.3	施工机具使用费	8428.69	
1.4	企业管理费	4510.91	
1.5	利润	3322.65	
2	措施项目费	3390.05	
2.1	单价措施项目费	406.8	
2.2	总价措施项目费	2983.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1972.53	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6391.08	
5	税金	15515.39	
6	工程造价	187908.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外绿化(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		上木						
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：丛生乌桕 2、株高、冠径：H750-800CM,P500-550CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：全冠优美,5杆,每杆不小于18CM	株	1	5972.26	5972.26	
2	050102001002	栽植乔木	1、种类：乌桕 2、胸径或干径：D18CM,H700-800CM,P350-400CM,ZXH250-260CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：全冠、精品苗、三级分枝以上、冠形饱满、分枝优美	株	1	1623.81	1623.81	
3	050102002001	栽植灌木	1、种类：丛生女贞 2、冠丛高：H450-500CM,P250-300CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：五杆以上全冠,每杆不小于15CM	株	3	2177.8	6533.4	
4	050102002002	栽植灌木	1、种类：丛生杨梅 2、冠丛高：H450-500CM,P400-450CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：丛生,特选精品苗、树形优美、冠型饱满、圃地苗	株	1	1917.03	1917.03	
5	050102002003	栽植灌木	1、种类：丛生桂花 2、冠丛高：H400-450CM,P250-300CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：全冠、精品苗、树形优美、冠型饱满、圃地苗	株	5	1100.05	5500.25	
6	050102002004	栽植灌木	1、种类：柚子 2、根盘直径：D12CM,H350-400CM,P250-300CM,ZXH80-100CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：全冠、精品苗、树形优美、冠型饱满、圃地苗	株	2	801.97	1603.94	
7	050102002005	栽植灌木	1、种类：枇杷 2、根盘直径：D12CM,H250-300CM,P200-220CM,ZXH80-100CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：全冠、精品苗、树形优美、冠型饱满、圃地苗	株	1	801.97	801.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050102002006	栽植灌木	1、种类：染井吉野樱 2、根盘直径：D15CM,H500-600CM,P300-350CM,ZXH180-200CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：全冠、精品苗、树形优美、冠型饱满、圃地苗	株	1	2768.13	2768.13	
9	050102002007	栽植灌木	1、种类：晚樱 2、根盘直径：D12CM,H350-400CM,P200-250CM,ZXH80-100CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：全冠、精品苗、树形优美、冠型饱满、圃地苗	株	6	1091.48	6548.88	
10	050102002008	栽植灌木	1、种类：红梅 2、根盘直径：D15CM,H550-650CM,P250-300CM,ZXH150-180CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：全冠、精品苗、树形优美、冠型饱满、圃地苗	株	2	1150.61	2301.22	
11	050102002009	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭 2、根盘直径：D12CM,H350-400CM,P200-250CM,ZXH120-150CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：全冠移栽,姿态优美,主干分支5个以上	株	2	1670.48	3340.96	
12	050102002010	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、根盘直径：D12CM,H350-400CM,P200-250CM,ZXH100-120CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：全冠、精品苗、树形优美、冠型饱满、圃地苗	株	2	1120.42	2240.84	
13	050102002011	栽植灌木	1、种类：碧桃 2、根盘直径：D12CM,H350-400CM,P220-250CM,ZXH80-100CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：全冠、精品苗、树形优美、冠型饱满、圃地苗	株	1	695.83	695.83	
14	050102002012	栽植灌木	1、种类：紫荆 2、根盘直径：H200-250CM,P180-200CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：全冠、至少8杆/株	株	4	178.41	713.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	050102002013	栽植灌木	1、种类：紫薇 2、根盘直径：D12CM,H300-350CM,P250-300CM,ZXH80-100CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：全冠、精品苗、树形优美、冠型饱满、圃地苗	株	3	281.78	845.34	
16	050102002014	栽植灌木	1、种类：红枫 2、根盘直径：D12CM,H350-400CM,P220-280CM,ZXH80-100CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：全冠、精品苗、树形优美、冠型饱满、圃地苗	株	3	2345.97	7037.91	
17	050102002015	栽植灌木	1、种类：花石榴 2、根盘直径：H250-300CM,P200-220CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：全冠,株型饱满,至少12杆/株	株	4	295.34	1181.36	
18	050102002016	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球 2、蓬径：H150CM,P150CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：光球,不脱脚,冠形圆整饱满,冠幅为修剪后	株	7	192.27	1345.89	
19	050102002017	栽植灌木	1、种类：海桐球 2、蓬径：H150CM,P180CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：球形,多株拼种,表中数据为修剪后高度	株	9	345.05	3105.45	
20	050102002018	栽植灌木	1、种类：山茶 2、根盘直径：D8CM,H150-180CM,P100-120CM,ZXH50-60CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：全冠、精品苗、树形优美、冠形饱满、圃地苗	株	5	287.58	1437.9	
21	050102002019	栽植灌木	1、种类：塔型女贞 2、蓬径：H150CM,P120CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：定期修剪造型	株	4	466.94	1867.76	
22	050102002020	栽植灌木	1、种类：龟甲冬青球 2、蓬径：H100CM,P100CM,ZXH60-100CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：球形,表中数据为修剪后高度	株	2	169.56	339.12	
23	050102002021	栽植灌木	1、种类：小蜡球 2、蓬径：H120CM,P100CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：球形,表中数据为修剪后高度	株	11	146.66	1613.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	050102002022	栽植灌木	1、种类：金森女贞球 2、蓬径：H150CM,P120CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、树形：光球,不脱脚,冠形圆整饱满,冠幅为修剪后	株	12	153.1	1837.2	
		分部小计					63173.35	
		下木						
25	050101010001	整理绿化用地	1、找平找坡要求：清除杂草杂物,绿地细平整,地表部分30cm须耕细捣碎,土块颗粒直径不大于3cm,深翻30cm捣均,搂平耙细,平整度及坡度应符合设计要求	m2	462	2.49	1150.38	
26	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：女贞 2、株高或蓬径：H45CM,P25-30CM,49株/㎡ 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、苗形：规格为修剪后规格	m2	160	119.77	19163.2	
27	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类：毛鹃 2、株高或蓬径：H30CM,P20-25CM,49株/㎡ 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、苗形：规格为修剪后规格	m2	98	152.26	14921.48	
28	050102007003	栽植色带	1、苗木、花卉种类：八角金盘 2、株高或蓬径：H60CM,P30-40CM,25株/㎡ 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、苗形：自然高度	m2	13	83.44	1084.72	
29	050102007004	栽植色带	1、苗木、花卉种类：圆锥绣球 2、株高或蓬径：H35-40CM,P25-30CM,36株/㎡ 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、苗形：自然高度	m2	13	184.62	2400.06	
30	050102007005	栽植色带	1、苗木、花卉种类：月季 2、株高或蓬径：H60CM,P25-30CM,49株/㎡ 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、苗形：自然高度	m2	21	166.32	3492.72	
31	050102007006	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大花萱草 2、株高或蓬径：H40CM,P25-30CM,49株/㎡ 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、苗形：自然高度	m2	3	138.83	416.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	050102007007	栽植色带	1、苗木、花卉种类：美人蕉 2、株高或蓬径：H80CM,P20-25CM,36株/㎡ 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、苗形：自然高度	m2	9	44.69	402.21	
33	050102007008	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大花六道木 2、株高或蓬径：H40CM,P20-25CM,49株/㎡ 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、苗形：自然高度	m2	26	124.84	3245.84	
34	050102007009	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大吴风草 2、株高或蓬径：H20-25CM,P20-30CM,36株/㎡ 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、苗形：自然高度	m2	64	140.92	9018.88	
35	050102007010	栽植色带	1、苗木、花卉种类：细叶麦冬 2、株高或蓬径：H20-25CM,P15-20CM,81株/㎡ 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、苗形：自然高度	m2	45	74.04	3331.8	
36	050102006001	栽植攀缘植物	1、植物种类：凌霄 2、单位长度株数：3-5株/M,蔓长150-200CM 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护	m	10	278.22	2782.2	
37	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：百慕大与黑麦草1:1混播成品草坪卷 2、铺种方式：无缝满铺,单位覆盖率＞90%,草坪铺设含场地细整,人工机械由投标单位自行考虑 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护	m2	467	26.27	12268.09	
		分部小计					73678.07	
		土方						
38	050101007001	清除地被植物	1、杂物种类：改造范围内清除杂草、杂树、杂建、菜地等杂物,包括根茎起挖,具体根据现场实际情况,含垃圾收集、短驳、打堆、深埋或外运等一切费用,运距及堆场投标人自行考虑,含特种垃圾处理费	m2	929	7.64	7097.56	
39	050101011001	绿地起坡造型	1、回填土质要求：种植土回填,外购土,含土源费、挖土、运输、回填、粗平整等一切费用,运距自行考虑,密实度、表层土的质量必须达到《城市绿化工程施工及验收规范》中对栽植土的要求,土方造型满足改造要求	m3	464.5	31.92	14826.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：营养土,改善土壤,疏松、肥沃、透气、排水良好、富含有机质,包括拌合及撒播费用,具体详见图纸设计	t	10.23	375	3836.25	
		分部小计					25760.65	
		分部分项合计					162612.07	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：扁担桩,门字支撑,行档80-100CM,杉木连皮粗度6CM,入地部分杉木不小于80CM长,做法详见施工图纸	株	25	14.87	371.75	
2	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：井字撑,井字架支撑,每根支撑杆下脚加小脚,小脚长60CM其中入地40CM,杉木连皮粗度8CM,做法详见施工图纸	株	1	35.05	35.05	
		单价措施合计					406.8	
合计							163018.87	

综合单价分析表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外绿化(006)

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-113	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内	10株	0.1	10816	372.51	1133.75	2055.04	1514.24	1081.6	37.25	113.38	205.5	151.42
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	244.48	28.58	51.88	46.45	34.23	24.45	2.86	5.19	4.65	3.42
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	203.74	23.82	43.24	38.71	28.52	20.37	2.38	4.32	3.87	2.85
综合人工工日		小计							1126.42	42.49	122.89	214.02	157.69
10.831工日		未计价材料费							4308.75				
清单项目综合单价									5972.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丛生乌桕H750-800CM,P500-550cm	株	1.1	3700	4070		
	基肥	kg	9				
	种植土	m3	9.55	25	238.75		
	胶管	m	2.1	9.87	20.73		
	镀锌铁丝8#	kg	2.6	3.6	9.36		
	水	m3	2.185	3.98	8.7		
	肥料	kg	1.54	1.77	2.73		
	药剂	kg	0.044	22.3	0.98		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4351.24	--	

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2308.8	19.9	272.39	438.67	323.23	230.88	1.99	27.24	43.87	32.32
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	244.48	28.58	51.88	46.45	34.23	24.45	2.86	5.19	4.65	3.42
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	203.74	23.82	43.24	38.71	28.52	20.37	2.38	4.32	3.87	2.85
综合人工工日		小计							275.7	7.23	36.75	52.39	38.59
2.651工日		未计价材料费							1213.15				

清单项目综合单价							1623.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乌桕D18CM,H700-800CM,P350-400CM,ZXH250-260CM	株	1.1	1102.86	1213.15		
	基肥	kg	2				
	水	m3	0.885	3.98	3.52		
	肥料	kg	1.54	1.77	2.73		
	药剂	kg	0.044	22.3	0.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1220.38	--	

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-147	栽植灌木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3848	193.48	303.75	731.12	538.72	384.8	19.35	30.38	73.11	53.87
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	19.61	38.94	11.48	8.46	6.04	1.96	3.89	1.15	0.85
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	16.34	32.45	9.56	7.05	5.03	1.63	3.25	0.96	0.71
综合人工工日		小计							395.87	22.94	37.52	75.22	55.43
3.8065工日		未计价材料费											1590.82
清单项目综合单价													2177.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	丛生女贞H450-500CM,P250-300CM			株	1.1	1446.2	1590.82						
	基肥			kg	3								
	胶管			m	1.2	9.87	11.84						
	镀锌铁丝8#			kg	1.2	3.6	4.32						
	水			m3	1.0904	3.98	4.34						
	肥料			kg	0.99	1.77	1.75						
	药剂			kg	0.0308	22.3	0.69						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	1613.76			--			

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-148	栽植灌木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	5501.6	259.85	476.03	1045.3	770.22	550.16	25.99	47.6	104.53	77.02
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	19.61	38.94	11.48	8.46	6.04	1.96	3.89	1.15	0.85
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	16.34	32.45	9.56	7.05	5.03	1.63	3.25	0.96	0.71
综合人工工日		小计							561.23	29.58	54.74	106.64	78.58
5.3965工日		未计价材料费							1086.26				
清单项目综合单价									1917.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丛生杨梅H450-500CM,P400-450CM	株	1.1	882.28	970.51		
	基肥	kg	5				
	种植土	m3	4.63	25	115.75		
	镀锌铁丝8#	kg	2	3.6	7.2		
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	水	m3	1.2904	3.98	5.14		
	肥料	kg	0.99	1.77	1.75		
	药剂	kg	0.0308	22.3	0.69		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1115.84	--	

项目编码	050102002003	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-145	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	17.91	156.83	282.57	208.21	148.72	1.79	15.68	28.26	20.82
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	19.61	38.94	11.48	8.46	6.04	1.96	3.89	1.15	0.85
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	16.34	32.45	9.56	7.05	5.03	1.63	3.25	0.96	0.71
综合人工工日		小计							159.79	5.38	22.82	30.37	22.38
1.5365工日		未计价材料费							859.31				
清单项目综合单价									1100.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丛生桂花H400-450CM,P250-300CM	株	1.1	781.19	859.31		
	基肥	kg	1.5				
	水	m3	0.7404	3.98	2.95		
	肥料	kg	0.99	1.77	1.75		
	药剂	kg	0.0308	22.3	0.69		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	864.69	--	

项目编码	050102002004	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	11.94	97.4	197.6	145.6	104	1.19	9.74	19.76	14.56
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	19.61	38.94	11.48	8.46	6.04	1.96	3.89	1.15	0.85
3-422	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	16.34	32.45	9.56	7.05	5.03	1.63	3.25	0.96	0.71
综合人工工日		小计							115.07	4.78	16.88	21.87	16.12
1.1065工日		未计价材料费											627.25
清单项目综合单价													801.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柚子D12CM,H350-400CM,P250-300CM,ZXH80-100CM	株	1.05	597.38	627.25		
	基肥	kg	1				
	水	m3	0.5904	3.98	2.35		
	肥料	kg	0.99	1.77	1.75		
	药剂	kg	0.0308	22.3	0.69		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	632.03	--	

项目编码	050102002005	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	11.94	97.4	197.6	145.6	104	1.19	9.74	19.76	14.56
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	19.61	38.94	11.48	8.46	6.04	1.96	3.89	1.15	0.85
3-422	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	16.34	32.45	9.56	7.05	5.03	1.63	3.25	0.96	0.71
综合人工工日		小计							115.07	4.78	16.88	21.87	16.12
1.1065工日		未计价材料费											627.25
清单项目综合单价													801.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枇杷D12CM,H250-300CM,P200-220CM,ZXH80-100CM	株	1.05	597.38	627.25		
	基肥	kg	1				
	水	m3	0.5904	3.98	2.35		
	肥料	kg	0.99	1.77	1.75		
	药剂	kg	0.0308	22.3	0.69		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	632.03	--	

项目编码	050102002006	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-145	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	17.91	156.83	282.57	208.21	148.72	1.79	15.68	28.26	20.82
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	19.61	38.94	11.48	8.46	6.04	1.96	3.89	1.15	0.85
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	16.34	32.45	9.56	7.05	5.03	1.63	3.25	0.96	0.71
综合人工工日		小计							159.79	5.38	22.82	30.37	22.38
1.5365工日		未计价材料费							2527.39				
清单项目综合单价									2768.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	染井吉野樱D15CM,H500-600CM,P300-350CM,ZXH180-200CM	株	1.1	2297.63	2527.39		
	基肥	kg	1.5				
	水	m3	0.7404	3.98	2.95		
	肥料	kg	0.99	1.77	1.75		
	药剂	kg	0.0308	22.3	0.69		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2532.77	--	

项目编码	050102002007	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	11.94	97.4	197.6	145.6	104	1.19	9.74	19.76	14.56

3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	19.61	38.94	11.48	8.46	6.04	1.96	3.89	1.15	0.85
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	16.34	32.45	9.56	7.05	5.03	1.63	3.25	0.96	0.71
综合人工工日		小计							115.07	4.78	16.88	21.87	16.12
1.1065工日		未计价材料费							916.76				
清单项目综合单价									1091.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	晚樱D12CM,H350-400CM,P200-250CM,ZXH80-100CM	株	1.05	873.1	916.76		
	基肥	kg	1				
	水	m3	0.5904	3.98	2.35		
	肥料	kg	0.99	1.77	1.75		
	药剂	kg	0.0308	22.3	0.69		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	921.54	--	

项目编码	050102002008	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-145	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	17.91	156.83	282.57	208.21	148.72	1.79	15.68	28.26	20.82
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	19.61	38.94	11.48	8.46	6.04	1.96	3.89	1.15	0.85
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	16.34	32.45	9.56	7.05	5.03	1.63	3.25	0.96	0.71
综合人工工日		小计							159.79	5.38	22.82	30.37	22.38
1.5365工日		未计价材料费							909.87				
清单项目综合单价									1150.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红梅D15CM,H550-650CM,P250-300CM,ZXH150-180CM	株	1.1	827.15	909.87		
	基肥	kg	1.5				
	水	m3	0.7404	3.98	2.95		
	肥料	kg	0.99	1.77	1.75		
	药剂	kg	0.0308	22.3	0.69		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	915.25	--	

项目编码	050102002009	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	11.94	97.4	197.6	145.6	104	1.19	9.74	19.76	14.56
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	19.61	38.94	11.48	8.46	6.04	1.96	3.89	1.15	0.85
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	16.34	32.45	9.56	7.05	5.03	1.63	3.25	0.96	0.71
综合人工工日		小计							115.07	4.78	16.88	21.87	16.12	
1.1065工日		未计价材料费							1495.76					
清单项目综合单价									1670.48					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	鸡爪槭D12CM,H350-400CM,P200-250CM,ZXH120-150CM	株	1.05	1424.53	1495.76		
	基肥	kg	1				
	水	m3	0.5904	3.98	2.35		
	肥料	kg	0.99	1.77	1.75		
	药剂	kg	0.0308	22.3	0.69		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1500.54	--	

项目编码	050102002010	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	11.94	97.4	197.6	145.6	104	1.19	9.74	19.76	14.56
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	19.61	38.94	11.48	8.46	6.04	1.96	3.89	1.15	0.85
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	16.34	32.45	9.56	7.05	5.03	1.63	3.25	0.96	0.71
综合人工工日		小计							115.07	4.78	16.88	21.87	16.12	
1.1065工日		未计价材料费							945.7					
清单项目综合单价									1120.42					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂丝海棠D12CM,H350-400CM,P200-250CM,ZXH100-120CM	株	1.05	900.67	945.7		
	基肥	kg	1				
	水	m3	0.5904	3.98	2.35		
	肥料	kg	0.99	1.77	1.75		

	药剂	kg	0.0308	22.3	0.69		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	950.48	--	

项目编码	050102002011	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	11.94	97.4	197.6	145.6	104	1.19	9.74	19.76	14.56
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	19.61	38.94	11.48	8.46	6.04	1.96	3.89	1.15	0.85
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	16.34	32.45	9.56	7.05	5.03	1.63	3.25	0.96	0.71
综合人工工日		小计							115.07	4.78	16.88	21.87	16.12
1.1065工日		未计价材料费											521.11
清单项目综合单价													695.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碧桃D12CM,H350-400CM,P220-250CM,ZXH80-100CM	株	1.05	496.29	521.1		
	基肥	kg	1				
	水	m3	0.5904	3.98	2.35		
	肥料	kg	0.99	1.77	1.75		
	药剂	kg	0.0308	22.3	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	525.89	--	

项目编码	050102002012	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	5.97		132.39	97.55	69.68	0.6		13.24	9.76
3-421备注1	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	46.18	15.59	29.31	8.77	6.47	4.62	1.56	2.93	0.88	0.65
3-421	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	38.48	13	24.42	7.31	5.39	3.85	1.3	2.44	0.73	0.54
综合人工工日		小计							78.15	3.46	5.37	14.85	10.95
0.7514工日		未计价材料费											65.63
清单项目综合单价													178.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫荆H200-250CM,P180-200CM	株	1.05	62.5	65.63		
	基肥	kg	0.8				
	水	m3	0.3612	3.98	1.44		
	肥料	kg	0.836	1.77	1.48		
	药剂	kg	0.0242	22.3	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69.09	--	

项目编码	050102002013	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	11.94	97.4	197.6	145.6	104	1.19	9.74	19.76	14.56
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	19.61	38.94	11.48	8.46	6.04	1.96	3.89	1.15	0.85
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	16.34	32.45	9.56	7.05	5.03	1.63	3.25	0.96	0.71
综合人工工日		小计							115.07	4.78	16.88	21.87	16.12
1.1065工日		未计价材料费							107.06				
清单项目综合单价									281.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫薇D12CM,H300-350CM,P250-300CM,ZXH80-100CM	株	1.05	101.96	107.06		
	基肥	kg	1				
	水	m3	0.5904	3.98	2.35		
	肥料	kg	0.99	1.77	1.75		
	药剂	kg	0.0308	22.3	0.69		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	111.84	--	

项目编码	050102002014	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	11.94	97.4	197.6	145.6	104	1.19	9.74	19.76	14.56
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	19.61	38.94	11.48	8.46	6.04	1.96	3.89	1.15	0.85

3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	16.34	32.45	9.56	7.05	5.03	1.63	3.25	0.96	0.71
综合人工工日		小计							115.07	4.78	16.88	21.87	16.12
1.1065工日		未计价材料费							2171.25				
清单项目综合单价									2345.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红枫D12CM,H350-400CM,P220-280CM,ZXH80-100CM	株	1.05	2067.86	2171.25		
	基肥	kg	1				
	水	m3	0.5904	3.98	2.35		
	肥料	kg	0.99	1.77	1.75		
	药剂	kg	0.0308	22.3	0.69		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2176.03	--	

项目编码	050102002015	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	11.94	97.4	197.6	145.6	104	1.19	9.74	19.76	14.56
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	19.61	38.94	11.48	8.46	6.04	1.96	3.89	1.15	0.85
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	16.34	32.45	9.56	7.05	5.03	1.63	3.25	0.96	0.71
综合人工工日		小计							115.07	4.78	16.88	21.87	16.12
1.1065工日		未计价材料费							120.62				
清单项目综合单价									295.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花石榴H250-300CM,P200-220CM	株	1.05	114.88	120.62		
	基肥	kg	1				
	水	m3	0.5904	3.98	2.35		
	肥料	kg	0.99	1.77	1.75		
	药剂	kg	0.0308	22.3	0.69		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	125.4	--	

项目编码	050102002016	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	3.98		79.04	58.24	41.6	0.4		7.9	5.82
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.93	12.14	19.04	7.97	5.87	4.19	1.21	1.9	0.8	0.59
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.94	10.11	15.86	6.64	4.89	3.49	1.01	1.59	0.66	0.49
综合人工工日		小计							49.28	2.62	3.49	9.36	6.9
0.4739工日		未计价材料费											120.62
清单项目综合单价													192.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠球H150CM,P150CM	株	1.05	114.88	120.62		
	基肥	kg	0.4				
	水	m3	0.2672	3.98	1.06		
	肥料	kg	0.66	1.77	1.17		
	药剂	kg	0.0176	22.3	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	123.24	--	

项目编码	050102002017	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	5.97		132.39	97.55	69.68	0.6		13.24	9.76
3-426备注1	球类植物(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	51.29	15.59	26.17	9.75	7.18	5.13	1.56	2.62	0.98	0.72
3-426	球类植物(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	42.74	13	21.8	8.12	5.98	4.27	1.3	2.18	0.81	0.6
综合人工工日		小计							79.08	3.46	4.8	15.03	11.08
0.7604工日		未计价材料费											231.6
清单项目综合单价													345.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	海桐球H150CM,P180CM	株	1.05	220.57	231.6		
	基肥	kg	0.8				
	水	m3	0.3612	3.98	1.44		
	肥料	kg	0.836	1.77	1.48		
	药剂	kg	0.0242	22.3	0.54		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	235.06	--	

项目编码	050102002018	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	4.98		98.8	72.8	52	0.5		9.88	7.28
3-420备注1	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.81	12.14	20.85	7.18	5.29	3.78	1.21	2.09	0.72	0.53
3-420	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	31.51	10.11	17.37	5.99	4.41	3.15	1.01	1.74	0.6	0.44
综合人工工日		小计							58.93	2.72	3.83	11.2	8.25
0.5667工日		未计价材料费											202.65
清单项目综合单价													287.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	山茶D8CM,H150-180CM,P100-120CM,ZXH50-60CM	株	1.05	193	202.65		
	基肥	kg	0.7				
	水	m3	0.2922	3.98	1.16		
	肥料	kg	0.66	1.77	1.17		
	药剂	kg	0.0176	22.3	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	205.37	--	

项目编码	050102002019	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	2.99		43.87	32.32	23.09	0.3		4.39	3.23
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.93	12.14	19.04	7.97	5.87	4.19	1.21	1.9	0.8	0.59
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.94	10.11	15.86	6.64	4.89	3.49	1.01	1.59	0.66	0.49
综合人工工日		小计							30.77	2.52	3.49	5.85	4.31
0.2959工日		未计价材料费											420
清单项目综合单价													466.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塔型女贞H150CM,P120CM	株	1.05	400	420		

	基肥	kg	0.2				
	水	m3	0.2422	3.98	0.96		
	肥料	kg	0.66	1.77	1.17		
	药剂	kg	0.0176	22.3	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	422.52	--	

项目编码	050102002020	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	94.64	1.99		17.98	13.25	9.46	0.2		1.8	1.33
3-424备注1	球类植物(III级)蓬径100cm以内	10株	0.1	30.58	8.79	13.07	5.81	4.28	3.06	0.88	1.31	0.58	0.43
3-424	球类植物(III级)蓬径100cm以内	10株	0.1	25.48	7.33	10.9	4.84	3.57	2.55	0.73	1.09	0.48	0.36
综合人工工日		小计							15.07	1.81	2.4	2.86	2.12
0.1449工日		未计价材料费											145.3
清单项目综合单价													169.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	龟甲冬青球H100CM,P100CM,ZXH60-100CM	株	1.02	142.45	145.3		
	基肥	kg	0.1				
	水	m3	0.1754	3.98	0.7		
	肥料	kg	0.462	1.77	0.82		
	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	147.11	--	

项目编码	050102002021	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	94.64	1.99		17.98	13.25	9.46	0.2		1.8	1.33
3-424备注1	球类植物(III级)蓬径100cm以内	10株	0.1	30.58	8.79	13.07	5.81	4.28	3.06	0.88	1.31	0.58	0.43
3-424	球类植物(III级)蓬径100cm以内	10株	0.1	25.48	7.33	10.9	4.84	3.57	2.55	0.73	1.09	0.48	0.36
综合人工工日		小计							15.07	1.81	2.4	2.86	2.12

0.1449工日	未计价材料费						122.4
清单项目综合单价							146.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小蜡球H120CM,P100CM	株	1.02	120	122.4		
	基肥	kg	0.1				
	水	m3	0.1754	3.98	0.7		
	肥料	kg	0.462	1.77	0.82		
	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	124.21	--	

项目编码	050102002022	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	2.99		43.87	32.32	23.09	0.3		4.39	3.23
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.93	12.14	19.04	7.97	5.87	4.19	1.21	1.9	0.8	0.59
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.94	10.11	15.86	6.64	4.89	3.49	1.01	1.59	0.66	0.49
综合人工工日		小计							30.77	2.52	3.49	5.85	4.31
0.2959工日		未计价材料费											106.16
清单项目综合单价													153.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金森女贞球H150CM,P120CM	株	1.05	101.1	106.16		
	基肥	kg	0.2				
	水	m3	0.2422	3.98	0.96		
	肥料	kg	0.66	1.77	1.17		
	药剂	kg	0.0176	22.3	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.68	--	

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	462

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.03	52			9.88	7.28	1.56			0.3	0.22
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.07	1.04		4.57	0.2	0.15	0.07		0.32	0.01	0.01

综合人工工日	小计			1.63		0.32	0.31	0.23
0.0157工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								2.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	4.7		15.22	11.21	8.01	0.47		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.33	5.71	4.27	3.14	2.25	0.63	0.57	0.43	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.72	5.29	4.75	3.56	2.62	1.87	0.53	0.48	0.36	0.26
综合人工工日		小计							12.13	1.63	1.05	2.31	1.69
0.1166工日		未计价材料费											100.96
清单项目综合单价													119.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	女贞H45CM,P25-30CM,49株/㎡	m2	1.02	98.98	100.96		
	基肥	kg	0.06				
	水	m3	0.1642	3.98	0.65		
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.59	--	

项目编码	050102007002	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	4.7		15.22	11.21	8.01	0.47		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.33	5.71	4.27	3.14	2.25	0.63	0.57	0.43	0.31

3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.72	5.29	4.75	3.56	2.62	1.87	0.53	0.48	0.36	0.26
综合人工工日		小计							12.13	1.63	1.05	2.31	1.69
0.1166工日		未计价材料费							133.45				
清单项目综合单价									152.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛鹃H30CM,P20-25CM,49株/㎡						m2	1.02	130.83	133.45			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.1642	3.98	0.65			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	135.08		--	

项目编码	050102007003	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	104	3.94		19.76	14.56	10.4	0.39		1.98	1.46
3-451备注1	地被植物(Ⅲ级)片植	10m2	0.1	23.96	7.62	5.45	4.55	3.35	2.4	0.76	0.55	0.46	0.34
3-451	地被植物(Ⅲ级)片植	10m2	0.1	19.97	6.35	4.54	3.79	2.8	2	0.64	0.45	0.38	0.28
综合人工工日		小计							14.8	1.79	1	2.82	2.08
0.1422工日		未计价材料费							60.95				
清单项目综合单价									83.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	八角金盘H60CM,P30-40CM,25株/㎡						m2	1.02	59.75	60.95			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.143	3.98	0.57			
	肥料						kg	0.44	1.77	0.78			
	药剂						kg	0.0198	22.3	0.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	62.74		--	

项目编码	050102007004	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	4.7		15.22	11.21	8.01	0.47		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.62	5.45	4.55	3.35	2.4	0.76	0.55	0.46	0.34
3-451	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	19.97	6.35	4.54	3.79	2.8	2	0.64	0.45	0.38	0.28
综合人工工日		小计							12.41	1.87	1	2.36	1.74
0.1192工日		未计价材料费											165.24
清单项目综合单价													184.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	圆锥绣球H35-40CM,P25-30CM,36株/㎡			m2	1.02	162	165.24						
	基肥			kg	0.06								
	水			m3	0.162	3.98	0.64						
	肥料			kg	0.44	1.77	0.78						
	药剂			kg	0.0198	22.3	0.44						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	167.11		--				

项目编码	050102007005	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	4.7		15.22	11.21	8.01	0.47		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.62	5.45	4.55	3.35	2.4	0.76	0.55	0.46	0.34
3-451	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	19.97	6.35	4.54	3.79	2.8	2	0.64	0.45	0.38	0.28
综合人工工日		小计							12.41	1.87	1	2.36	1.74
0.1192工日		未计价材料费											146.94
清单项目综合单价													166.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	月季H60CM,P25-30CM,49株/㎡			m2	1.02	144.06	146.94						
	基肥			kg	0.06								
	水			m3	0.162	3.98	0.64						
	肥料			kg	0.44	1.77	0.78						
	药剂			kg	0.0198	22.3	0.44						

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	148.81	--	

项目编码	050102007006	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	4.7		15.22	11.21	8.01	0.47		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.62	5.45	4.55	3.35	2.4	0.76	0.55	0.46	0.34
3-451	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	19.97	6.35	4.54	3.79	2.8	2	0.64	0.45	0.38	0.28
综合人工工日		小计							12.41	1.87	1	2.36	1.74
0.1192工日		未计价材料费											119.45
清单项目综合单价													138.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大花萱草H40CM,P25-30CM,49株/㎡	m2	1.02	117.11	119.45		
	基肥	kg	0.06				
	水	m3	0.162	3.98	0.64		
	肥料	kg	0.44	1.77	0.78		
	药剂	kg	0.0198	22.3	0.44		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	121.32	--	

项目编码	050102007007	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	4.7		15.22	11.21	8.01	0.47		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.62	5.45	4.55	3.35	2.4	0.76	0.55	0.46	0.34
3-451	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	19.97	6.35	4.54	3.79	2.8	2	0.64	0.45	0.38	0.28
综合人工工日		小计							12.41	1.87	1	2.36	1.74
0.1192工日		未计价材料费											25.31
清单项目综合单价													44.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	美人蕉H80CM,P20-25CM,36株/㎡	m2	1.02	24.81	25.31		
	基肥	kg	0.06				
	水	m3	0.162	3.98	0.64		
	肥料	kg	0.44	1.77	0.78		
	药剂	kg	0.0198	22.3	0.44		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.18	--	

项目编码	050102007008	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	4.7		15.22	11.21	8.01	0.47		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.62	5.45	4.55	3.35	2.4	0.76	0.55	0.46	0.34
3-451	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	19.97	6.35	4.54	3.79	2.8	2	0.64	0.45	0.38	0.28
综合人工工日		小计							12.41	1.87	1	2.36	1.74
0.1192工日		未计价材料费											105.46
清单项目综合单价													124.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大花六道木H40CM,P20-25CM,49株/㎡	m2	1.02	103.39	105.46		
	基肥	kg	0.06				
	水	m3	0.162	3.98	0.64		
	肥料	kg	0.44	1.77	0.78		
	药剂	kg	0.0198	22.3	0.44		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	107.33	--	

项目编码	050102007009	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	4.7		15.22	11.21	8.01	0.47		1.52	1.12

3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.62	5.45	4.55	3.35	2.4	0.76	0.55	0.46	0.34
3-451	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	19.97	6.35	4.54	3.79	2.8	2	0.64	0.45	0.38	0.28
综合人工工日		小计							12.41	1.87	1	2.36	1.74
0.1192工日		未计价材料费											121.54
清单项目综合单价													140.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大吴风草H20-25CM,P20-30CM,36株/㎡	m2	1.02	119.16	121.54		
	基肥	kg	0.06				
	水	m3	0.162	3.98	0.64		
	肥料	kg	0.44	1.77	0.78		
	药剂	kg	0.0198	22.3	0.44		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	123.41	--	

项目编码	050102007010	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	4.7		15.22	11.21	8.01	0.47		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.62	5.45	4.55	3.35	2.4	0.76	0.55	0.46	0.34
3-451	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	19.97	6.35	4.54	3.79	2.8	2	0.64	0.45	0.38	0.28
综合人工工日		小计							12.41	1.87	1	2.36	1.74
0.1192工日		未计价材料费											54.66
清单项目综合单价													74.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细叶麦冬H20-25CM,P15-20CM,81株/㎡	m2	1.02	53.59	54.66		
	基肥	kg	0.06				
	水	m3	0.162	3.98	0.64		
	肥料	kg	0.44	1.77	0.78		
	药剂	kg	0.0198	22.3	0.44		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	56.53	--	

项目编码	050102006001	项目名称	栽植攀缘植物	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-185	栽植攀缘植物地径在2cm内	10株	0.5	6.24	0.53		1.19	0.87	3.12	0.27		0.6	0.44
3-446备注1	攀缘植物类(Ⅲ级)地径5cm以内	10株	0.5	19.47	7.41	9.7	3.7	2.73	9.74	3.71	4.85	1.85	1.37
3-446	攀缘植物类(Ⅲ级)地径5cm以内	10株	0.5	16.22	6.18	8.08	3.08	2.27	8.11	3.09	4.04	1.54	1.14
综合人工工日		小计							20.97	7.07	8.89	3.99	2.95
0.2016工日		未计价材料费							234.35				
清单项目综合单价									278.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	凌霄蔓长150-200CM	株	5.1	45.95	234.35		
	基肥	kg	0.05				
	水	m3	0.561	3.98	2.23		
	肥料	kg	2.31	1.77	4.09		
	药剂	kg	0.033	22.3	0.74		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	241.42	--	

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	467

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	78	1.99		14.82	10.92	7.8	0.2		1.48	1.09
3-455备注1	草坪类(Ⅲ级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.025	19.09	5.67	8.37	3.63	2.67	0.48	0.14	0.21	0.09	0.07
3-456备注1	草坪类(Ⅲ级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.075	16.72	3.25	4.93	3.18	2.34	1.25	0.24	0.37	0.24	0.18
3-455	草坪类(Ⅲ级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.025	15.91	4.73	6.97	3.02	2.23	0.4	0.12	0.17	0.08	0.06
3-456	草坪类(Ⅲ级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.075	13.94	2.72	4.11	2.65	1.95	1.05	0.2	0.31	0.2	0.15
综合人工工日		小计							10.98	0.9	1.06	2.09	1.55
0.1056工日		未计价材料费							9.69				
清单项目综合单价									26.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百慕大与黑麦草1:1混播成品草坪卷	m2	1.02	9.5	9.69		

	基肥	kg	0.02				
	水	m3	0.0687	3.98	0.27		
	肥料	kg	0.275	1.77	0.49		
	药剂	kg	0.0066	22.3	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	050101007001	项目名称	清除地被植物	计量单位	m2	工程量	929

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.000301	353.1		3164	67.09	49.43	0.11		0.95	0.02	0.01
1-153备注1	自卸车运土运距5km以内	1000m3	0.000301		34.23	18738.63				0.01	5.64		
D00001	特种垃圾处置费	m3	0.3		3					0.9			
综合人工工日		小计							0.11	0.91	6.59	0.02	0.01
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002589	3.98	0.01		
	特种垃圾处置费	m3	0.3	3	0.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.91	--	

项目编码	050101011001	项目名称	绿地起坡造型	计量单位	m3	工程量	464.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-296	土方造型高差在2m以内	m3	1	5.2			0.99	0.73	5.2			0.99	0.73
综合人工工日		小计							5.2			0.99	0.73
0.05工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													31.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土	m3	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	t	工程量	10.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	营养土,改善土壤,疏松、肥沃、透气、排水良好、富含有机质,包括拌合及撒播费用	t	1		375					375			
综合人工工日		小计								375			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													375

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	375	--	
	材料费小计			--	375	--	

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	49.92	82.29		9.48	6.99	4.99	8.23		0.95	0.7
综合人工工日		小计							4.99	8.23		0.95	0.7
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	3.69	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.23	--	

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	83.2	239.77		15.81	11.65	8.32	23.98		1.58	1.17
综合人工工日		小计							8.32	23.98		1.58	1.17
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长2000内	根	5.33	4.36	23.24		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	3.69	0.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.98	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外绿化(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			1972.53			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1630.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	342.34			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	896.6			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	65.21			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	48.91			
合计					2983.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外绿化(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外绿化(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外绿化(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外绿化(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外绿化(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外绿化(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外绿化(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6391.08		6391.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	166002.12	3.3	5478.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	166002.12	0.55	913.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	166002.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	172393.2	9	15515.39
合计					21906.47

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外绿化(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：周庄镇养老服务中心提升工程-室外绿化(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统